

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Praça Getúlio Vargas Centro Tomar do Geru-SE CNPJ :
13.099.205/0001-18

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00051

BDI: 23,54%

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS				3.594.271,79	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				387.610,31	10,77
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	370.127,75	370.127,75	10,28
01.01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	468,56	5.622,72	0,16
01.01.003	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	6,00	1.976,64	11.859,84	0,33
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				51.094,80	1,42
01.02.001	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw (SICRO E9665)	h	60,00	510,55	30.633,00	0,85
01.02.002	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw (SICRO E9592)	h	60,00	341,03	20.461,80	0,57
01.03	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA				1.335.617,40	37,16
01.03.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	7.200,00	1,78	12.816,00	0,36
01.03.002	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	1.800,00	30,23	54.414,00	1,51
01.03.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	2.340,00	20,41	47.759,40	1,33
01.03.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	70.200,00	1,46	102.492,00	2,85
01.03.005	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.400,00	96,34	231.216,00	6,43
01.03.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.000,00	147,82	886.920,00	24,68
01.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				1.461.066,00	40,65
01.04.001	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	1.500,00	78,66	117.990,00	3,28
01.04.002	Limpeza de pavimentação em paralelepípedo e execução de rejuntamento com argamassa cimento e areia 1:3	m2	2.400,00	27,62	66.288,00	1,84
01.04.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	30.000,00	0,28	8.400,00	0,24
01.04.004	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem. (espessura de 5,00cm)	t	3.600,00	19,67	70.812,00	1,97
01.04.005	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	3.600,00	192,76	693.936,00	19,31
01.04.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	108.000,00	2,03	219.240,00	6,09
01.04.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	360.000,00	0,79	284.400,00	7,92
01.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				18.025,50	0,50
01.05.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	180,00	94,15	16.947,00	0,47
01.05.002	Demarcação de pavimentos com pintura de l demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	75,00	14,38	1.078,50	0,03
01.06	SINALIZAÇÃO VERTICAL				31.015,60	0,86
01.06.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 (PARE)	un	20,00	775,39	15.507,80	0,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
Praça Getúlio Vargas Centro Tomar do Geru-SE CNPJ :
13.099.205/0001-18

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 (QUILOMETRAGEM)	un	20,00	775,39	15.507,80	0,43
01.07	REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO I (L=1,50M, H= 0,08M)				47.053,35	1,32
01.07.001	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	295,00	0,28	82,60	0,00
01.07.002	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem. (espessura de 5,00cm)	t	85,00	19,67	1.671,95	0,05
01.07.003	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	85,00	192,76	16.384,60	0,46
01.07.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	10.253,26	2,03	20.814,12	0,58
01.07.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	10.253,26	0,79	8.100,08	0,23
01.08	OBRAS COMPLEMENTARES				241.437,00	6,73
01.08.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	14.000,00	5,41	75.740,00	2,11
01.08.002	Limpeza geral	m2	36.000,00	3,11	111.960,00	3,12
01.08.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.450,00	37,06	53.737,00	1,50
01.09	MARCO INAUGURAL				21.351,83	0,59
01.09.001	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	1,00	8.175,54	8.175,54	0,23
01.09.002	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01 03/2025	un	1,00	10.556,99	10.556,99	0,29
01.09.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.619,30	2.619,30	0,07
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>					3.594.271,79	
(três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos)						