PMTG - Prefeitura Municipal de Tomar do CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA 12 SALAS Cod. Empreendimento: 00013

Praça Getúlio Vargas, 284 Centro Tomar do Ref : Julho/2026-1

Geru-SE CNPJ : 13.099.205/0001-18 Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(4)				
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	566,20	707,75
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	645,76	807,20
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	7,51	9,39
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	34,81	43,51
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,62	3,28
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)				
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	53,89	67,36
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(3)				
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	17,57	21,96
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	26,56	33,20
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	9,02	11,28
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(4)				
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,91	4,89
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,87	4,84
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05	5,06
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,97	4,96
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(1)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	627,49	784,36
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(1)				
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	87,92	109,90
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)				
04816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	1,28	1,60
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)				
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	405,76	507,20
SINAPI(34)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	23,08	28,85
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	22,75	28,44
92768/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	14,06	17,58
92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	11,57	14,46
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	27,66	34,58
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	28,52	35,65
103669/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	993,83	1.242,29
92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,51	11,89
92800/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	10,25	12,81
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,23
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,25	0,31
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,38
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,54
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,41
92264/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_09/2020	m2	227,81	284,76
96542/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af 01/2024	m2	101,31	126,64
92435/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	m2	73,99	92,49

PMTG - Prefeitura Municipal de Tomar do CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA 12 SALAS Cod. Empreendimento: 00013

Praça Getúlio Vargas, 284 Centro Tomar do Ref : Julho/2026-1

Geru-SE CNPJ : 13.099.205/0001-18 Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(34)				
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	32,52	40,65
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,86	34,83
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af 08/2015	chi	32,62	40,78
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	34,01	42,51
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af 08/2015	h	0,09	0,11
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af 08/2015	h	0,01	0,01
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af 08/2015	h	0,06	0,08
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af 08/2015	h	1,33	1,66
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	22,83	28,54
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af 06/2015	chi	0,60	0,75
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af 06/2015	chp	1,48	1,85
90582/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af 06/2015	h	0,49	0,61
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af 06/2015	h	0,11	0,14
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af 06/2015	h	0,38	0,48
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015	h	0,50	0,63