PMTG - Prefeitura Municipal de Tomar do
Praça Getúlio Vargas, 284 Centro Tomar do
Geru-SE CNPJ : 13.099.205/0001-18

Cod. Empreendimento: 00013
Ref : Julho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	428,00	34,81	14.898,68	21,30
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	214,00	53,89	11.532,46	16,49
92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	952,79	11,57	11.023,78	15,76
103669/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	7,44	993,83	7.394,10	10,57
96542/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af 01/2024	m2	69,94	101,31	7.085,62	10,13
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	214,00	26,56	5.683,84	8,13
92435/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af 09/2020	m2	57,20	73,99	4.232,23	6,05
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	428,00	7,51	3.214,28	4,60
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	405,76	2.434,56	3,48
92768/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	114,70	14,06	1.612,68	2,31
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	214,00	2,62	560,68	0,80
04816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	130,50	1,28	167,04	0,24
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	1,05	87,92	92,32	0,13