**PMTG - Prefeitura Municipal de Tomar do Geru**
Praça Getúlio Vargas, 284 Centro Tomar do Geru-SE
CNPJ : 13.099.205/0001-18

CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA 12 SALAS

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00013
BDI: 25%
Ref: Julho/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **COONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA 12 SALAS** | | | | **69.932,27** | **100,00** |
| **01.01** | | **SERVIÇOS PREELIMINARES** | | | | **2.601,60** | 3,73 |
| 01.01.001 | 4816/ORSE | Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira | m | 130,50 | 1,28 | 167,04 | 0,25 |
| 01.01.002 | 0051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | m2 | 6,00 | 405,76 | 2.434,56 | 3,48 |
| **01.02** | | **DEMOLIÇÃO** | | | | **92,32** | 0,13 |
| 01.02.001 | 0008/ORSE | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 1,05 | 87,92 | 92,32 | 0,13 |
| **01.03** | | **ESTRUTURA** | | | | **31.348,41** | 44,82 |
| 01.03.001 | 03669/SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | m3 | 7,44 | 993,83 | 7.394,10 | 10,57 |
| 01.03.002 | 92435/SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020 | m2 | 57,20 | 73,99 | 4.232,23 | 6,05 |
| 01.03.003 | 96542/SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 69,94 | 101,31 | 7.085,62 | 10,13 |
| 01.03.004 | 92768/SINAPI | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 114,70 | 14,06 | 1.612,68 | 2,31 |
| 01.03.005 | 92762/SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022 | kg | 952,79 | 11,57 | 11.023,78 | 15,76 |
| **01.04** | | **ELEVAÇÃO** | | | | **11.532,46** | 16,49 |
| 01.04.001 | 0151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 214,00 | 53,89 | 11.532,46 | 16,49 |
| **01.05** | | **REVESTIMENTO** | | | | **18.112,96** | 25,90 |
| 01.05.001 | 3310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 428,00 | 7,51 | 3.214,28 | 4,60 |
| 01.05.002 | 3314/ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 428,00 | 34,81 | 14.898,68 | 21,30 |
| **01.06** | | **PINTURA** | | | | **5.683,84** | 8,13 |
| 01.06.001 | 2290/ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 214,00 | 26,56 | 5.683,84 | 8,13 |
| **01.07** | | **LIMPEZA** | | | | **560,68** | 0,80 |
| 01.07.001 | 2450/ORSE | Limpeza geral | m2 | 214,00 | 2,62 | 560,68 | 0,80 |

Importa o presente orçamento em :
(sessenta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 69.932,27