PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES CENTRO 270-SE CNPJ : 13.100.102/0001-20

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00097

BDI: 22,47%

Ref: Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**MOBILIÁRIO URBANO**				**2.010.904,60**	**100,00**
01.01		**Mobília e Equipamento Urbano**				**284.693,70**	14,14
01.01.001	13030/ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	40,00	4.246,72	169.868,80	8,43
01.01.002	9369/ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	90,00	1.016,36	91.472,40	4,55
01.01.003	11677/ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	25,00	934,10	23.352,50	1,16
01.02		**BANCOS E ABRIGO**				**462.292,50**	22,99
01.02.001	3223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	150,00	1.103,71	165.556,50	8,23
01.02.002	2411/ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	150,00	1.100,00	165.000,00	8,21
01.02.003	12997/ORSE	Abrigo para ponto de ônibus simples, C/ fechamento:2,20x 3,90 x h=2,45 estrutura de madeira Eucaliíto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	12,00	10.978,00	131.736,00	6,55
01.03		**PLAYGROUND**				**694.263,00**	34,53
01.03.001	2440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	20,00	3.990,00	79.800,00	3,97
01.03.002	9483/ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	20,00	1.405,40	28.108,00	1,40
01.03.003	2406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	20,00	2.830,00	56.600,00	2,81
01.03.004	9158/ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escada em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	20,00	10.074,78	201.495,60	10,02
01.03.005	9165/ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x 1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	20,00	4.019,95	80.399,00	4,00
01.03.006	11098/ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	20,00	12.393,02	247.860,40	12,33
01.04		**EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA**				**569.655,40**	28,34
01.04.001	11090/ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	20,00	3.453,76	69.075,20	3,44
01.04.002	9143/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	20,00	2.678,76	53.575,20	2,66
01.04.003	9169/ORSE	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	20,00	869,95	17.399,00	0,87
01.04.004	9145/ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	20,00	2.904,69	58.093,80	2,89
01.04.005	9167/ORSE		Un	20,00	1.889,95	37.799,00	1,88

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar					
01.04.006	11110/ORSE	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	20,00	4.227,76	84.555,20	4,20
01.04.007	9147/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	20,00	2.850,76	57.015,20	2,84
01.04.008	12448/ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	20,00	2.420,76	48.415,20	2,41
01.04.009	9148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	20,00	4.281,69	85.633,80	4,26
01.04.010	11388/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	20,00	2.904,69	58.093,80	2,89

Importa o presente orçamento em :
(dois milhões, dez mil, novecentos e quatro reais e sessenta centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 2.010.904,60