

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
04		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				326.710,58	66,17
04.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				124.540,93	38,12
04.01.001	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.317,52	0,68	895,91	0,28
04.01.002	79472/SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.317,52	0,38	500,66	0,15
04.01.003	98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	1.268,50	92,10	116.828,85	35,76
04.01.004	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	15,00	251,45	3.771,75	1,15
04.01.005	11137/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	1,00	2.086,51	2.086,51	0,64
04.01.006	6960/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	1,00	457,25	457,25	0,14
04.02		PAVIMENTAÇÃO				86.052,73	26,34
04.02.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,07	40,59	205,79	0,06
04.02.002	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	634,25	22,95	14.556,04	4,46
04.02.003	7520/ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12 mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	98,98	28,40	2.811,03	0,86
04.02.004	12826/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo touch - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	699,17	86,44	60.436,25	18,50
04.02.005	12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	16,00	355,49	5.687,84	1,74
04.02.006	9418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	28,75	81,94	2.355,78	0,72
04.03		PAISAGISMO				23.882,53	7,30
04.03.001	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	618,35	15,69	9.701,91	2,97
04.03.002	7633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	54,98	329,88	0,10
04.03.003	9260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	20,00	622,13	12.442,60	3,81
04.03.004	0045/SEDURBS	Planta - Ipê Rosa (tabebuia heptaphylla) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	99,09	594,54	0,18
04.03.005	7628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00	67,80	406,80	0,12
04.03.006	9126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	67,80	406,80	0,12
04.04		URBANIZAÇÃO				86.745,38	26,56
04.04.001	0201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada a 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	107,84	74,90	8.077,22	2,47

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
04.04.002	11677/ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e banco s em tubo de concreto ø=0,40m	un	5,00	644,49	3.222,45	0,99
04.04.003	3223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	37,00	964,91	35.701,67	10,93
04.04.004	03310/SINAPI	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af_11/2021	un	24,00	1.286,01	30.864,24	9,45
04.04.005	0213/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	58,32	152,26	8.879,80	2,72
04.05		DIVERSOS				5.489,01	1,68
04.05.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.858,86	1,92	5.489,01	1,68
05		DIVERSOS				31.723,58	6,42
05.01		MARCO INAUGURAL				1.186,62	3,73
05.01.001	4107/ORSE	Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço galvanizado de 1 1/2"	Un	1,00	1.186,62	1.186,62	3,73
05.02		EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA				10.276,74	32,41
05.02.001	11388/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.841,77	2.841,77	8,96
05.02.002	11387/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.669,77	2.669,77	8,42
05.02.003	9147/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.812,60	2.812,60	8,87
05.02.004	11109/ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.952,60	1.952,60	6,16
05.03		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.260,22	63,86
05.03.001		Equipe Dirigente	un	1,00	20.260,22	20.260,22	63,86
06		ENTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO				135.342,32	27,41
06.01		INSTALAÇÕES ELETRICAS				135.342,32	100,00
06.01.001	01660/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	36,00	1.447,09	52.095,24	38,49
06.01.002	93008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	316,58	12,48	3.950,92	2,92
06.01.003	93018/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	15,00	15,56	233,40	0,17
06.01.004	93013/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	53,00	10,20	540,60	0,40
06.01.005	1854/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo curvo duplo 148m x 10 m, Conipost ref.a-2110/B ou similar	un	18,00	3.906,00	70.308,00	51,95
06.01.006	2815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	124,00	2.232,00	1,65
06.01.007	91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	468,23	8,78	4.111,06	3,04
06.01.008	91926/SINAPI		m	486,00	3,85	1.871,10	1,38

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA
RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL LINS NO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE.

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00147

BDI: 24,59%

Ref: Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/ 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015					
Importa o presente orçamento em :						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	493.776,48
(quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos)							