

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGI
 RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA
 CARIRA-SE CNPJ : 41.398.210/0001-67

Cod. Empreendimento: 00147

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	1.268,50	92,10	116.828,85	23,66
12826/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	699,17	86,44	60.436,25	12,24
101660/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	36,00	1.447,09	52.095,24	10,55
03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	37,00	964,91	35.701,67	7,23
103310/SINAPI	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af_11/2021	un	24,00	1.286,01	30.864,24	6,25
04555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	634,25	22,95	14.556,04	2,95
09260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	20,00	622,13	12.442,60	2,52
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	618,35	15,69	9.701,91	1,96
00213/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com aberturas de encaixes	m	58,32	152,26	8.879,80	1,80
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	107,84	74,90	8.077,22	1,64
12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	16,00	355,49	5.687,84	1,15
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.858,86	1,92	5.489,01	1,11
91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	468,23	8,78	4.111,06	0,83
93008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	316,58	12,48	3.950,92	0,80
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	15,00	251,45	3.771,75	0,76
11677/ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	5,00	644,49	3.222,45	0,65
11388/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.841,77	2.841,77	0,58
09147/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.812,60	2.812,60	0,57
07520/ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escomento	m2	98,98	28,40	2.811,03	0,57
11387/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.669,77	2.669,77	0,54
09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	28,75	81,94	2.355,78	0,48
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	124,00	2.232,00	0,45
11137/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	1,00	2.086,51	2.086,51	0,42
11109/ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.952,60	1.952,60	0,40
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	486,00	3,85	1.871,10	0,38
04107/ORSE	Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço galvanizado de 1 1/2"	Un	1,00	1.186,62	1.186,62	0,24
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.317,52	0,68	895,91	0,18
00045/SEDURBS	Planta - Ipê Rosa (tabebuia heptaphylla) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	99,09	594,54	0,12
93013/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	53,00	10,20	540,60	0,11

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGI
RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA
CARIRA-SE CNPJ : 41.398.210/0001-67

Cod. Empreendimento: 00147

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
79472/SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.317,52	0,38	500,66	0,10
06960/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	1,00	457,25	457,25	0,09
09126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	67,80	406,80	0,08
07628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00	67,80	406,80	0,08
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	54,98	329,88	0,07
93018/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, rosçável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	15,00	15,56	233,40	0,05
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,07	40,59	205,79	0,04