

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
AGIL	001	Pergolado padrão PMNSA tipo 01	un		43,83	1.815,86
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,09	0,00	55,37
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	487,11	494,16
ORSE-I	14309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	m	20,34	0,00	6,83
ORSE-I	14311	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	m	2,8	0,00	18,22
ORSE-I	11128	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	11,4	0,00	19,67
ORSE	13358	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m2	9	0,00	150,25
AGIL	002	Pergolado padrão PMNSA tipo 02	un		92,55	1.882,16
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,19	0,00	55,37
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,19	487,11	494,16
ORSE-I	14309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	m	13,34	0,00	6,83
ORSE-I	11128	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	17	0,00	19,67
ORSE	13358	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m2	9	0,00	150,25
AGIL	003	Cruzeiro	un		189,92	2.649,37
ORSE-I	14229	Madeira de lei muiracatiara	m3	0,285	0,00	8.490,00
ORSE	3963	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	M2	3,54	0,00	7,80
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,54	28,98	30,41
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,46	25,43
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,21	21,80
AGIL	004	Tampa para caixa de passagem 0,30x0,30x0,07m	un		0,00	15,37
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,0063	0,00	2.440,88

23/04/2025

Data

Responsável Técnico:

VINICIUS V SOARES

CREA/CAU:

2709319888