



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097376-80	Nº TransfereGOV 965948	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇAS BALTAZAR E JÃO RUFINO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA NAS PRAÇAS BALTAZAR	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA NAS PRAÇAS BALTAZAR FRANCISCO DOS SANTOS E JOÃO RUFINO DE									684.871,56	
1.			REFORMA					-	684.871,56	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.454,60	
1.1.0.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	65,90	BDI 1	81,84	3.273,60	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	128,07	BDI 1	159,05	3.181,00	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.909,00	
1.2.0.1.	ORSE	13168	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	188,00	12,00	BDI 1	14,90	2.801,20	RA
1.2.0.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,70	BDI 1	26,95	107,80	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	34.507,91	
1.3.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	361,94	BDI 1	449,49	2.696,94	RA
1.3.0.2.	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	348,12	BDI 1	432,33	432,33	RA
1.3.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	231,35	96,14	BDI 1	119,40	27.623,19	RA
1.3.0.4.	ORSE-I	10528	Aluguel mensal de área	mês	5,00	604,79	BDI 1	751,09	3.755,45	RA
1.4.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.671,72	
1.4.0.1.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	3.180,33	0,64	BDI 1	0,79	2.512,46	RA
1.4.0.2.	ORSE	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	612,63	10,35	BDI 1	12,85	7.872,30	RA
1.4.0.3.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	33,26	55,37	BDI 1	68,76	2.286,96	RA
1.5.			SERVIÇOS GERAIS					-	46.935,36	
1.5.0.1.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	790,69	47,80	BDI 1	59,36	46.935,36	RA
1.6.			PERGOLADO MADEIRA					-	8.570,44	
1.6.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,51	55,37	BDI 1	68,76	103,83	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,51	494,16	BDI 1	613,70	926,69	RA
1.6.0.3.	ORSE	3602	Madeira angelim vermelho, serrada, aparelhada em dimensões e comprimentos pré-estabelecidos	m3	1,60	3.016,87	BDI 1	3.746,65	5.994,64	RA
1.6.0.4.	ORSE	2914	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	88,00	11,40	BDI 1	14,16	1.246,08	RA
1.6.0.5.	ORSE	4130	Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento	un	88,00	2,74	BDI 1	3,40	299,20	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	310.801,98	
1.7.0.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	240,09	95,61	BDI 1	118,74	28.508,29	RA
1.7.0.2.	ORSE	5103	Regularização Manual	m2	2.400,89	5,55	BDI 1	6,89	16.542,13	RA
1.7.0.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	200,59	84,73	BDI 1	105,23	21.108,09	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097376-80	Nº TransfereGOV 965948	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇAS BALTAZAR E JÃO RUFINO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR FRANCISCO DOS SANTOS E JOÃO RUFINO DE									684.871,56	
1.7.0.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	2.150,38	90,45	BDI 1	112,33	241.552,19	RA
1.7.0.5.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	13,56	156,91	BDI 1	194,87	2.642,44	RA
1.7.0.6.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	13,56	26,65	BDI 1	33,10	448,84	RA
1.8.			PAISAGISMO					-	37.377,82	
1.8.0.1.	ORSE	10234	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	888,59	25,24	BDI 1	31,35	27.857,30	RA
1.8.0.2.	ORSE	8376	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	24,00	303,79	BDI 1	377,28	9.054,72	RA
1.8.0.3.	ORSE	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	10,00	37,51	BDI 1	46,58	465,80	RA
1.9.			PINTURAS					-	2.340,80	
1.9.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	790,69	1,58	BDI 1	1,96	1.549,75	RA
1.9.0.2.	ORSE	3733	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	45,10	14,12	BDI 1	17,54	791,05	RA
1.10.			ACESSIBILIDADE					-	3.619,98	
1.10.0.1.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	6,00	485,81	BDI 1	603,33	3.619,98	RA
1.11.			DIVERSOS					-	110.510,69	
1.11.0.1.	ORSE	11986	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1.317,58	BDI 1	1.636,30	1.636,30	RA
1.11.0.2.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	3.180,33	0,56	BDI 1	0,70	2.226,23	RA
1.11.0.3.	ORSE	10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00	333,25	BDI 1	413,86	3.310,88	RA
1.11.0.4.	ORSE	12448	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.400,34	BDI 1	2.980,98	2.980,98	RA
1.11.0.5.	ORSE	9144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.658,34	BDI 1	3.301,39	6.602,78	RA
1.11.0.6.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	2.824,71	BDI 1	3.508,01	3.508,01	RA
1.11.0.7.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	4.874,44	BDI 1	6.053,57	6.053,57	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097376-80	Nº TransfereGOV 965948	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇAS BALTAZAR E JÃO RUFINO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR FRANCISCO DOS SANTOS E JOÃO RUFINO DE									684.871,56	
1.11.0.8.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.149,74	BDI 1	7.637,36	7.637,36	RA
1.11.0.9.	ORSE	13195	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.831,03	BDI 1	3.515,86	3.515,86	RA
1.11.0.10.	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.394,37	BDI 1	2.973,57	2.973,57	RA
1.11.0.11.	ORSE	12448	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.400,34	BDI 1	2.980,98	2.980,98	RA
1.11.0.12.	ORSE	12110	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	2,00	1.415,64	BDI 1	1.758,08	3.516,16	RA
1.11.0.13.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.895,10	BDI 1	4.837,32	4.837,32	RA
1.11.0.14.	ORSE	11098	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.196,71	BDI 1	15.147,09	15.147,09	RA
1.11.0.15.	ORSE	13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1,00	1.760,00	BDI 1	2.185,74	2.185,74	RA
1.11.0.16.	ORSE	7776	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	2.565,10	BDI 1	3.185,60	3.185,60	RA
1.11.0.17.	ORSE	13818	Balanco quádruplo para parque com assento de pneu, corrente revestida c/mangueria plástica transp., fixado em estrutura de eucalipto, conforme projeto. Obra - Praça Espaço verde	un	1,00	493,31	BDI 1	612,64	612,64	RA
1.11.0.18.	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.296,36	BDI 1	2.851,85	2.851,85	RA
1.11.0.19.	AGIL	003	Cruzeiro	un	1,00	2.649,37	BDI 1	3.290,25	3.290,25	RA
1.11.0.20.	ORSE	3223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	24,00	1.055,42	BDI 1	1.310,73	31.457,52	RA
1.12.			CORETO					-	43.555,10	
1.12.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,54	55,37	BDI 1	68,76	312,17	RA
1.12.0.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,38	494,16	BDI 1	613,70	233,21	RA
1.12.0.3.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	45,60	13,15	BDI 1	16,33	744,65	RA
1.12.0.4.	ORSE	92	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10,97	566,24	BDI 1	703,21	7.714,21	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097376-80	Nº TransfereGOV 965948	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇAS BALTAZAR E JÃO RUFINO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR FRANCISCO DOS SANTOS E JOÃO RUFINO DE									684.871,56	
1.12.0.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,67	494,16	BDI 1	613,70	411,18	RA
1.12.0.6.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	80,40	13,15	BDI 1	16,33	1.312,93	RA
1.12.0.7.	SINAPI	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024	M2	12,60	172,97	BDI 1	214,81	2.706,61	RA
1.12.0.8.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	19,74	95,61	BDI 1	118,74	2.343,93	RA
1.12.0.9.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,36	494,16	BDI 1	613,70	834,63	RA
1.12.0.10.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	108,80	13,15	BDI 1	16,33	1.776,70	RA
1.12.0.11.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	13,63	121,65	BDI 1	151,08	2.059,22	RA
1.12.0.12.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	16,36	90,45	BDI 1	112,33	1.837,72	RA
1.12.0.13.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	16,36	4,74	BDI 1	5,89	96,36	RA
1.12.0.14.	ORSE	4783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	16,36	35,21	BDI 1	43,73	715,42	RA
1.12.0.15.	ORSE	2290	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	16,36	24,88	BDI 1	30,90	505,52	RA
1.12.0.16.	ORSE	247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	29,44	31,34	BDI 1	38,92	1.145,80	RA
1.12.0.17.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,93	46,42	BDI 1	57,65	2.301,96	RA
1.12.0.18.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,93	88,64	BDI 1	110,08	4.395,49	RA
1.12.0.19.	ORSE	4810	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	29,44	301,96	BDI 1	375,00	11.040,00	RA
1.12.0.20.	ORSE	3784	Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado	m	22,72	37,83	BDI 1	46,98	1.067,39	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	64.616,16	
1.13.1.			ACESSÓRIOS					-	471,53	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097376-80	Nº TransfereGOV 965948	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇAS BALTAZAR E JÃO RUFINO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR FRANCISCO DOS SANTOS E JOÃO RUFINO DE									684.871,56	
1.13.1.1.	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00	21,09	BDI 1	26,19	52,38	RA
1.13.1.2.	ORSE	11415	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	9,00	24,86	BDI 1	30,87	277,83	RA
1.13.1.3.	ORSE	374	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	3,00	6,54	BDI 1	8,12	24,36	RA
1.13.1.4.	ORSE	371	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	43,00	2,19	BDI 1	2,72	116,96	RA
1.13.2.			CABOS					-	5.145,25	
1.13.2.1.	ORSE	9205	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5,00	16,65	BDI 1	20,68	103,40	RA
1.13.2.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	422,20	6,75	BDI 1	8,38	3.538,04	RA
1.13.2.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	279,00	4,34	BDI 1	5,39	1.503,81	RA
1.13.3.			CAIXAS DE PASSAGEM					-	6.400,48	
1.13.3.1.	ORSE	2815	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	8,00	159,05	BDI 1	197,52	1.580,16	RA
1.13.3.2.	ORSE	7237	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	14,00	241,14	BDI 1	299,47	4.192,58	RA
1.13.3.3.	AGIL	004	Tampa para caixa de passagem 0,30x0,30x0,07m	un	8,00	15,37	BDI 1	19,09	152,72	RA
1.13.3.4.	ORSE	6410	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	14,00	27,32	BDI 1	33,93	475,02	RA
1.13.4.			DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO					-	2.625,74	
1.13.4.1.	ORSE-I	2622	Base fixa para relé foto elétrico	un	1,00	7,45	BDI 1	9,25	9,25	RA
1.13.4.2.	ORSE	3333	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	29,00	35,46	BDI 1	44,04	1.277,16	RA
1.13.4.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	53,98	BDI 1	67,04	402,24	RA
1.13.4.4.	ORSE	8001	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	112,20	BDI 1	139,34	278,68	RA
1.13.4.5.	ORSE	13601	Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA	un	1,00	226,53	BDI 1	281,33	281,33	RA
1.13.4.6.	ORSE	13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4,00	75,91	BDI 1	94,27	377,08	RA
1.13.5.			ELETRODUTOS					-	4.005,71	
1.13.5.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	121,35	7,71	BDI 1	9,58	1.162,53	RA
1.13.5.2.	ORSE	354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	2,00	16,86	BDI 1	20,94	41,88	RA
1.13.5.3.	ORSE	356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	4,00	23,81	BDI 1	29,57	118,28	RA
1.13.5.4.	ORSE	353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	163,30	13,23	BDI 1	16,43	2.683,02	RA
1.13.6.			LUMINÁRIAS					-	43.025,52	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097376-80	Nº TransfereGOV 965948	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇAS BALTAZAR E JÃO RUFINO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA NAS PRAÇAS BALTAZAR	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA NAS PRAÇAS BALTAZAR FRANCISCO DOS SANTOS E JOÃO RUFINO DE									684.871,56	
1.13.6.1.	ORSE	13560	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	28,00	1.222,63	BDI 1	1.518,38	42.514,64	RA
1.13.6.2.	ORSE	12870	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	8,00	51,42	BDI 1	63,86	510,88	RA
1.13.7.			PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO					-	2.941,93	
1.13.7.1.	ORSE	11386	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00	1.799,28	BDI 1	2.234,53	2.234,53	RA
1.13.7.2.	ORSE	12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	569,61	BDI 1	707,40	707,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE
Local

sexta-feira, 25 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Vieiras Soares
CREA/CAU: 2709319888
ART/RRT: SE20250430947