CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102746-14	982523/2025	PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	Construção de Quadra Poliesportiva			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
ARACAJU	06-26 (N DES.)	Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora	NOSSA SENHORA APARECIDA - SE	23,54%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 17 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora Aparecida/SE.									**482.982,71**	
1.			**Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora Aparecida/SE.**					**-**	**482.982,71**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**25.719,35**	
1.1.1.	Composição	02	EQUIPE DIRIGENTE	UN	1,00	14.469,74	BDI 1	17.875,92	17.875,90	RA
1.1.2.	Composição	02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	UN	1,00	5.898,90	BDI 1	7.287,50	7.287,50	RA
1.1.3.	Composição	03	EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUÇÃO	UN	1,00	450,00	BDI 1	555,93	555,95	RA
1.2.			**MOBILIZAÇÃO**					**-**	**748,98**	
1.2.1.	ORSE	13957	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	KM	102,00	5,50	BDI 1	6,79	692,58	RA
1.2.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,83	BDI 1	28,20	56,40	RA
1.3.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**748,98**	
1.3.1.	ORSE	13957	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	KM	102,00	5,50	BDI 1	6,79	692,58	RA
1.3.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,83	BDI 1	28,20	56,40	RA
1.4.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**56.647,37**	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	872,50	0,70	BDI 1	0,86	750,35	RA
1.4.2.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00	404,38	BDI 1	499,57	2.997,42	RA
1.4.3.	ORSE	98459	Tapume com telha metálica. af 03/2024	M2	260,00	101,29	BDI 1	125,13	32.533,80	RA
1.4.4.	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	M2	28,00	268,26	BDI 1	331,41	9.279,48	RA
1.4.5.	ORSE	4176	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução	m2	872,50	7,45	BDI 1	9,20	8.027,00	RA
1.4.6.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com	UN	1,00	603,78	BDI 1	745,91	745,91	RA
1.4.7.	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,	un	1,00	1.872,60	BDI 1	2.313,41	2.313,41	RA
1.5.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**19.390,31**	
1.5.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	85,09	107,99	BDI 1	133,41	11.351,86	RA
1.5.2.	ORSE	5103	Regularização Manual	m2	850,85	5,88	BDI 1	7,26	6.177,17	RA
1.5.3.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	25,68	58,67	BDI 1	72,48	1.861,28	RA
1.6.			**PISO QUADRA**					**-**	**100.872,96**	
1.6.1.	ORSE	83	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	9,60	83,86	BDI 1	103,60	994,56	RA
1.6.2.	ORSE	3642	Lona plástica preta	m2	540,00	5,83	BDI 1	7,20	3.888,00	RA
1.6.3.	ORSE	3637	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	540,00	23,73	BDI 1	29,32	15.832,80	RA
1.6.4.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	540,00	55,55	BDI 1	68,63	37.060,20	RA
1.6.5.	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	540,00	64,60	BDI 1	79,81	43.097,40	RA
1.7.			**MURETA E ARQUIBANCADA**					**-**	**162.399,79**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102746-14	982523/2025	PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	Construção de Quadra Poliesportiva			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
ARACAJU	06-26 (N DES.)	Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora	NOSSA SENHORA APARECIDA - SE	23,54%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 17 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora Aparecida/SE.									**482.982,71**	
1.7.1.	ORSE	91	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	m3	41,22	567,51	BDI 1	701,10	28.899,35	RA
1.7.2.	ORSE	11619	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	6,96	638,02	BDI 1	788,21	5.485,94	RA
1.7.3.	ORSE	7459	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	86,99	90,05	BDI 1	111,25	9.677,64	RA
1.7.4.	ORSE	11266	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de10%) / dobra / colocação. - Rev 01	kg	304,52	13,38	BDI 1	16,53	5.033,71	RA
1.7.5.	SINAPI	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	75,92	169,27	BDI 1	209,12	15.876,39	RA
1.7.6.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	201,87	4,83	BDI 1	5,97	1.205,16	RA
1.7.7.	ORSE	3317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	221,34	39,02	BDI 1	48,21	10.670,80	RA
1.7.8.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	461,24	150,14	BDI 1	185,48	85.550,80	RA
1.8.			**PINTURA**					**-**	**11.326,83**	
1.8.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	330,27	10,19	BDI 1	12,59	4.158,10	RA
1.8.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	273,72	3,97	BDI 1	4,90	1.341,23	RA
1.8.3.	ORSE	2285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	273,72	17,23	BDI 1	21,29	5.827,50	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**41.139,14**	
1.9.1.	ORSE	354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	75,00	18,21	BDI 1	22,50	1.687,50	RA
1.9.2.	ORSE	853	Luva redução ferro galvanizado d = 113mm (4") x 21mm (1/2")	un	60,00	14,24	BDI 1	17,59	1.055,40	RA
1.9.3.	SINAPI	104051	COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	6,00	7,76	BDI 1	9,59	57,54	RA
1.9.4.	ORSE	372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	25,00	3,80	BDI 1	4,69	117,25	RA
1.9.5.	ORSE	371	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00	2,47	BDI 1	3,05	61,00	RA
1.9.6.	SINAPI	91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	6,00	19,96	BDI 1	24,66	147,96	RA
1.9.7.	ORSE	8283	Cabo cobre flexível, isolado 35mm2 - 0,6/1kv / 70º	M	150,00	42,41	BDI 1	52,39	7.858,50	RA
1.9.8.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	6,00	68,75	BDI 1	84,93	509,58	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102746-14	982523/2025	PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	Construção de Quadra Poliesportiva			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
ARACAJU	06-26 (N DES.)	Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora	NOSSA SENHORA APARECIDA - SE	23,54%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 17 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora Aparecida/SE.									**482.982,71**	
1.9.9.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	58,27	BDI 1	71,99	1.079,85	RA
1.9.10.	ORSE	7680	Projetor extra reforçado, blindado, hermético, base de alumínio fundido com	un	1,00	804,10	BDI 1	993,39	993,39	RA
1.9.11.	ORSE	2571	Sub-base de solo-brita misturado em usina, com material da própria	m3	12,00	106,50	BDI 1	131,57	1.578,84	RA
1.9.12.	ORSE	4030	Reator para lâmpada vapor metálico 400w - Fornecimento	Un	12,00	162,00	BDI 1	200,13	2.401,56	RA
1.9.13.	ORSE	13797	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 3KA	un	12,00	78,14	BDI 1	96,53	1.158,36	RA
1.9.14.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,00	20,15	BDI 1	24,89	24,89	RA
1.9.15.	ORSE	4429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	175,39	BDI 1	216,68	433,36	RA
1.9.16.	ORSE	9139	Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa	un	6,00	47,77	BDI 1	59,02	354,12	RA
1.9.17.	ORSE	681	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	12,00	6,20	BDI 1	7,66	91,92	RA
1.9.18.	ORSE	822	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	10,00	39,79	BDI 1	49,16	491,60	RA
1.9.19.	ORSE	11897	Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao	UN	5,00	9,70	BDI 1	11,98	59,90	RA
1.9.20.	SINAPI	100620	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	6,00	2.743,80	BDI 1	3.389,69	20.338,14	RA
1.9.21.	ORSE	2532	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	UN	1,00	516,82	BDI 1	638,48	638,48	RA
1.10.			**PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA**					-	**5.994,11**	
1.10.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	44,93	107,99	BDI 1	133,41	5.994,11	RA
1.11.			**ACESSOS CALÇADAS**					-	**39.768,27**	
1.11.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	256,00	21,45	BDI 1	26,50	6.784,00	RA
1.11.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	256,00	101,19	BDI 1	125,01	32.002,56	RA
1.11.3.	ORSE	114	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	M2	9,38	84,72	BDI 1	104,66	981,71	RA
1.12.			**SERVIÇOS DIVERSOS/EQUIPAMENTO ESPORTIVO**					-	**18.226,62**	
1.12.1.	ORSE-I	10735	Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de	par	1,00	4.268,11	BDI 1	5.272,82	5.272,82	RA
1.12.2.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.064,53	BDI 1	1.315,12	1.315,12	RA
1.12.3.	ORSE	10072	Escada para árbitro de volei (arbitro de pé), plataforma a 1,20m do piso	un	1,00	1.840,56	BDI 1	2.273,83	2.273,83	RA
1.12.4.	ORSE	2429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	261,53	BDI 1	323,09	323,09	RA
1.12.5.	ORSE	11532	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52	768,58	BDI 1	949,50	2.392,74	RA
1.12.6.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	872,50	2,62	BDI 1	3,24	2.826,90	RA
1.12.7.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.123,90	BDI 1	2.623,87	2.623,87	RA
1.12.8.	PROPRIO	035	Marco Inaugural H=1,20m, base 1,20 x 0,75 cm - PADRÃO PREFEITURA	UN	1,00	969,93	BDI 1	1.198,25	1.198,25	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102746-14	982523/2025	PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	Construção de Quadra Poliesportiva			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
ARACAJU	06-26 (N DES.)	Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora	NOSSA SENHORA APARECIDA - SE	23,54%	0,00%	0,00%

RECURSO

O custo unitário (coluna U) na Linha 17 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora Aparecida/SE.									**482.982,71**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS:69303045572

Assinado de forma digital por CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS:69303045572
Dados: 2026.09.24 13:57:17 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS
CREA/CAU: 270895287-0
ART/RRT: SE20260517771