ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**Requalificação da Quadra do Povoado Tabuleiro**				**285.183,17**	**100,00**
01.01	**REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO POVOADO TABULEIRO**				**285.183,17**	**100,00**
01.01.001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**12.333,03**	**4,34**
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	7.615,54	7.615,54	2,68
01.01.001.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	4.383,12	4.383,12	1,54
01.01.001.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	334,37	334,37	0,12
01.01.002	**MOBILIZAÇÃO**				**996,32**	**0,35**
01.01.002.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	138,00	6,81	939,78	0,33
01.01.002.002	Servente com encargos complementares	h	2,00	28,27	56,54	0,02
01.01.003	**DESMOBILIZAÇÃO**				**996,32**	**0,35**
01.01.003.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	138,00	6,81	939,78	0,33
01.01.003.002	Servente com encargos complementares	h	2,00	28,27	56,54	0,02
01.01.004	**SERVIÇOS DOEMPREEDIMENTO**				**20.520,94**	**7,19**
01.01.004.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	502,07	6.024,84	2,11
01.01.004.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	28,00	342,70	9.595,60	3,36
01.01.004.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	442,26	442,26	0,16
01.01.004.004	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais. Af_05/2026	mês	3,00	1.486,08	4.458,24	1,56
01.01.005	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.609,36**	**5,82**
01.01.005.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	722,40	0,92	664,61	0,23
01.01.005.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	3.029,40	3,49	10.572,61	3,71
01.01.005.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	4.039,20	1,33	5.372,14	1,88
01.01.006	**REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA**				**211.587,92**	**74,18**
01.01.006.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	100,98	133,73	13.504,06	4,74
01.01.006.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	504,90	9,78	4.937,92	1,73
01.01.006.003	Lona plástica preta	m2	504,90	7,22	3.645,38	1,28
01.01.006.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	504,90	109,31	55.190,62	19,35
01.01.006.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	504,90	28,42	14.349,26	5,03
01.01.006.006	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	504,90	5,18	2.615,38	0,92
01.01.006.007	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	504,90	46,14	23.296,09	8,17
01.01.006.008	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	504,90	1,20	605,88	0,21
01.01.006.009	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	m2	504,90	18,44	9.310,36	3,26
01.01.006.010	Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	385,48	12,15	4.683,58	1,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.006.011	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	385,48	180,76	69.679,36	24,43
01.01.006.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	113,13	59,31	6.709,74	2,35
01.01.006.013	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	75,21	13,35	1.004,05	0,35
01.01.006.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	75,21	27,34	2.056,24	0,72
01.01.007	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**18.174,59**	**6,39**
01.01.007.001	**ACESSORIOS**				**2.649,27**	**0,93**
01.01.007.001.	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	4,00	17,89	71,56	0,03
01.01.007.001.	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	15,00	4,09	61,35	0,02
01.01.007.001.	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	36,00	12,22	439,92	0,15
01.01.007.001.	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	4,00	354,18	1.416,72	0,50
01.01.007.001.	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4,00	7,68	30,72	0,01
01.01.007.001.	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	4,00	157,25	629,00	0,22
01.01.007.002	**CABOS**				**3.361,61**	**1,18**
01.01.007.002.	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	215,06	13,67	2.939,87	1,03
01.01.007.002.	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	18,00	23,43	421,74	0,15
01.01.007.003	**CAIXAS DE PASSAGEM**				**2.001,83**	**0,71**
01.01.007.003.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	3,00	343,68	1.031,04	0,36
01.01.007.003.	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	3,00	35,58	106,74	0,04
01.01.007.003.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	22,19	22,19	0,01
01.01.007.003.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1,00	761,81	761,81	0,27
01.01.007.003.	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	80,05	80,05	0,03
01.01.007.004	**DISPOPSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO**				**1.514,41**	**0,54**
01.01.007.004.	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	4,00	33,72	134,88	0,05
01.01.007.004.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	67,89	135,78	0,05
01.01.007.004.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	80,30	160,60	0,06
01.01.007.004.	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	377,46	754,92	0,26
01.01.007.004.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	109,41	328,23	0,12
01.01.007.005	**ELETRODUTOS**				**2.424,80**	**0,85**
01.01.007.005.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	107,53	22,55	2.424,80	0,85
01.01.007.006	**LUMINÁRIAS**				**2.567,68**	**0,90**
01.01.007.006.		un	16,00	160,48	2.567,68	0,90

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar					
01.01.007.007	**PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO**				**3.654,99**	**1,28**
01.01.007.007.	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.645,97	2.645,97	0,93
01.01.007.007.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.009,02	1.009,02	0,35
01.01.008	**DIVERSOS**				**3.177,99**	**1,11**
01.01.008.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	722,40	0,76	549,02	0,19
01.01.008.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.628,97	2.628,97	0,92
01.01.009	**FRETES**				**786,70**	**0,27**
01.01.009.001	**Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)**				**311,82**	**0,11**
01.01.009.001.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	268,81	1,16	311,82	0,11
01.01.009.002	**Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)**				**146,02**	**0,05**
01.01.009.002.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	125,88	1,16	146,02	0,05
01.01.009.003	**Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete**				**155,90**	**0,05**
01.01.009.003.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	134,40	1,16	155,90	0,05
01.01.009.004	**Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete**				**172,96**	**0,06**
01.01.009.004.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	149,10	1,16	172,96	0,06

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e dezessete centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 285.183,17