ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**Requalificação da Quadra do Povoado Tabuleiro**				**230.273,95**	**100,00**
01.01		**REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO POVOADO TABULEIRO**				**230.273,95**	100,00
01.01.001		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**9.958,84**	4,34
01.01.001.001		Equipe Dirigente	un	1,00	6.149,50	6.149,50	2,68
01.01.001.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.539,34	3.539,34	1,54
01.01.001.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	270,00	270,00	0,12
01.01.002		**MOBILIZAÇÃO**				**804,66**	0,35
01.01.002.001	13957/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	138,00	5,50	759,00	0,33
01.01.002.002	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,00	22,83	45,66	0,02
01.01.003		**DESMOBILIZAÇÃO**				**804,66**	0,35
01.01.003.001	13957/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	138,00	5,50	759,00	0,33
01.01.003.002	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,00	22,83	45,66	0,02
01.01.004		**SERVIÇOS DOEMPREEDIMENTO**				**16.570,60**	7,19
01.01.004.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	405,42	4.865,04	2,11
01.01.004.002	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	28,00	276,73	7.748,44	3,36
01.01.004.003	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	357,12	357,12	0,16
01.01.004.004	10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais. A f_05/2026	mês	3,00	1.200,00	3.600,00	1,56
01.01.005		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**13.399,43**	5,82
01.01.005.001	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	722,40	0,74	534,58	0,23
01.01.005.002	95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	3.029,40	2,82	8.542,91	3,71
01.01.005.003	93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	4.039,20	1,07	4.321,94	1,88
01.01.006		**REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA**				**170.858,26**	74,18
01.01.006.001	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	100,98	107,99	10.904,83	4,74
01.01.006.002	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	504,90	7,90	3.988,71	1,73
01.01.006.003	3642/ORSE	Lona plástica preta	m2	504,90	5,83	2.943,57	1,28
01.01.006.004	11807/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	504,90	88,27	44.567,52	19,35
01.01.006.005	10012/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	504,90	22,95	11.587,45	5,03

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.006.006	3641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	504,90	4,18	2.110,48	0,92
01.01.006.007	8402/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta nova cor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	504,90	37,26	18.812,57	8,17
01.01.006.008	12119/ORSE	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	504,90	0,97	489,75	0,21
01.01.006.009	2758/ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	m2	504,90	14,89	7.517,96	3,26
01.01.006.010	04802/SINAPI	Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	385,48	9,81	3.781,56	1,64
01.01.006.011	3919/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	385,48	145,96	56.264,66	24,43
01.01.006.012	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	113,13	47,89	5.417,80	2,35
01.01.006.013	4936/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	75,21	10,78	810,76	0,35
01.01.006.014	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	75,21	22,08	1.660,64	0,72
01.01.007		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**14.676,46**	6,39
01.01.007.001		**ACESSORIOS**				**2.139,34**	0,93
01.01.007.001.	7893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	4,00	14,45	57,80	0,03
01.01.007.001.	3999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	15,00	3,30	49,50	0,02
01.01.007.001.	1304/ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	36,00	9,87	355,32	0,15
01.01.007.001.	4141/ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	4,00	286,00	1.144,00	0,50
01.01.007.001.	0681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4,00	6,20	24,80	0,01
01.01.007.001.	3290/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	4,00	126,98	507,92	0,22
01.01.007.002		**CABOS**				**2.714,82**	1,18
01.01.007.002.	8348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1 kv / 90° C	m	215,06	11,04	2.374,26	1,03
01.01.007.002.	9205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	18,00	18,92	340,56	0,15
01.01.007.003		**CAIXAS DE PASSAGEM**				**1.616,47**	0,71
01.01.007.003.	7237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	3,00	277,52	832,56	0,36
01.01.007.003.	6410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	3,00	28,73	86,19	0,04
01.01.007.003.	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	17,92	17,92	0,01
01.01.007.003.	2798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1,00	615,16	615,16	0,27

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.007.003.	6411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	64,64	64,64	0,03
01.01.007.004		**DISPOPSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO**				**1.222,89**	0,54
01.01.007.004.	3333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	4,00	27,23	108,92	0,05
01.01.007.004.	93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	54,82	109,64	0,05
01.01.007.004.	93665/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	64,84	129,68	0,06
01.01.007.004.	7996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	304,80	609,60	0,26
01.01.007.004.	9041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	88,35	265,05	0,12
01.01.007.005		**ELETRODUTOS**				**1.958,12**	0,85
01.01.007.005.	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	107,53	18,21	1.958,12	0,85
01.01.007.006		**LUMINÁRIAS**				**2.073,44**	0,90
01.01.007.006.	12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	129,59	2.073,44	0,90
01.01.007.007		**PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO**				**2.951,38**	1,28
01.01.007.007.	11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.136,60	2.136,60	0,93
01.01.007.007.	12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	814,78	814,78	0,35
01.01.008		**DIVERSOS**				**2.563,54**	1,11
01.01.008.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	722,40	0,61	440,66	0,19
01.01.008.002	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.122,88	2.122,88	0,92
01.01.009		**FRETES**				**637,50**	0,27
01.01.009.001		**Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)**				**252,68**	0,11
01.01.009.001.	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	268,81	0,94	252,68	0,11
01.01.009.002		**Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)**				**118,33**	0,05
01.01.009.002.	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	125,88	0,94	118,33	0,05
01.01.009.003		**Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete**				**126,34**	0,05
01.01.009.003.	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	134,40	0,94	126,34	0,05
01.01.009.004		**Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete**				**140,15**	0,06
01.01.009.004.	5074/ORSE		tkm	149,10	0,94	140,15	0,06

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)					

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e trinta mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 230.273,95