Prefeitura Municipal de N. Sra. Aparecida
Av. Abdon José Barreto, s/n Centro N. Sra.
Aparecida-SE CNPJ : 13.101.308/0001-75

Cod. Empreendimento: 00074
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03919/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	385,48	145,96	69.679,36	24,43
11807/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	504,90	88,27	55.190,62	19,35
08402/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	504,90	37,26	23.296,09	8,17
10012/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	504,90	22,95	14.349,26	5,03
94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	100,98	107,99	13.504,06	4,74
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	3.029,40	2,82	10.572,61	3,71
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	28,00	276,73	9.595,60	3,36
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	113,13	47,89	6.709,74	2,35
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	405,42	6.024,84	2,11
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	4.039,20	1,07	5.372,14	1,88
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	504,90	7,90	4.937,92	1,73
104802/SINAPI	Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	385,48	9,81	4.683,58	1,64
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	504,90	5,83	3.645,38	1,28
08348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	215,06	11,04	2.939,87	1,03
11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.136,60	2.645,97	0,93
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.122,88	2.628,97	0,92
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	504,90	4,18	2.615,38	0,92
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	129,59	2.567,68	0,90
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	107,53	18,21	2.424,80	0,85
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	75,21	22,08	2.056,24	0,72
04141/ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	4,00	286,00	1.416,72	0,50
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	3,00	277,52	1.031,04	0,36
12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	814,78	1.009,02	0,35
04936/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	75,21	10,78	1.004,05	0,35
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	678,19	0,94	786,70	0,28
02798/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1,00	615,16	761,81	0,27
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	304,80	754,92	0,26
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	722,40	0,74	664,61	0,23
03290/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	4,00	126,98	629,00	0,22
12119/ORSE	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	504,90	0,97	605,88	0,21

Prefeitura Municipal de N. Sra. Aparecida
Av. Abdon José Barreto, s/n Centro N. Sra.
Aparecida-SE CNPJ : 13.101.308/0001-75

Cod. Empreendimento: 00074
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	722,40	0,61	549,02	0,19
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,12	442,26	0,16
01304/ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	36,00	9,87	439,92	0,15
09205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	18,00	18,92	421,74	0,15
09041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	88,35	328,23	0,12
93665/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	64,84	160,60	0,06
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	54,82	135,78	0,05
03333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	4,00	27,23	134,88	0,05
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,00	22,83	113,08	0,04
06410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	3,00	28,73	106,74	0,04
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	64,64	80,05	0,03
07893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	4,00	14,45	71,56	0,03
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	15,00	3,30	61,35	0,02
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4,00	6,20	30,72	0,01
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	17,92	22,19	0,01