

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA

Praça São Francisco,n°24 Centro Macambira-SE CNPJ :
13.103.684/0001-07

Pavimentação Em Parelelepípedo em Vias do Município de Macambira

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 20,73%

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		Pavimentação Em Parelelepípedo em Vias do Município de Macambira				332.134,51	100,00
01.01		PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO				21.488,81	6,49
01.01.001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				13.624,84	4,12
01.01.001.001		Equipe Dirigente	un	1,00	13.624,84	13.624,84	4,12
01.01.002		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				840,00	0,25
01.01.002.001	13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc k	km	70,00	12,00	840,00	0,25
01.01.003		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.023,97	2,12
01.01.003.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	349,88	2.099,28	0,63
01.01.003.002	11399/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramenro , instalada	un	1,00	124,69	124,69	0,04
01.01.003.003	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	800,00	4.800,00	1,45
01.02		PAVIMENTAÇÃO				310.645,70	93,51
01.02.001		EXTENSÃO DA RUA JOSÉ PASSOS				64.359,25	19,37
01.02.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	484,35	1,45	702,31	0,21
01.02.001.002	00575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2 019	m2	484,35	0,13	62,97	0,02
01.02.001.003	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	8,59	49,71	427,01	0,13
01.02.001.004	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	138,93	46,30	6.432,46	1,94
01.02.001.005	4960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	52,00	46,82	2.434,64	0,73
01.02.001.006	0072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp o, sem controle do grau de compactação	m3	5,72	33,14	189,56	0,06
01.02.001.007	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	400,99	110,91	44.473,80	13,39
01.02.001.008	10233/ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	83,96	110,91	9.312,00	2,80
01.02.001.009	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caia ção). af_05/2021	m	52,00	1,49	77,48	0,02
01.02.001.010	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	484,35	0,51	247,02	0,07
01.02.002		RUA ERONILDES ALVES DE MENEZES				215.248,83	64,80
01.02.002.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.583,82	1,45	2.296,54	0,69
01.02.002.002	00575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2 019	m2	1.583,82	0,13	205,90	0,06
01.02.002.003	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	14,96	49,71	743,66	0,22
01.02.002.004	4555/ORSE		m	498,70	46,30	23.089,81	6,95

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
01.02.002.005	4960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	249,35	46,82	11.674,57	3,52
01.02.002.006	0072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	7,48	33,14	247,89	0,07
01.02.002.007	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.432,20	110,91	158.845,30	47,83
01.02.002.008	10233/ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	149,62	110,91	16.594,35	5,00
01.02.002.009	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	498,70	1,49	743,06	0,22
01.02.002.010	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.583,82	0,51	807,75	0,24
01.02.003		SINALIZAÇÃO VIARIA				6.496,06	1,95
01.02.003.001		SINALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DA RUA JOSÉ PASSOS				2.540,94	0,77
01.02.003.001.	4650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1,00	617,10	617,10	0,19
01.02.003.001.	4648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	610,12	1.830,36	0,55
01.02.003.001.	2555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	93,48	93,48	0,03
01.02.003.002		RUA ERONILDE ALVES DE MENEZES				3.955,12	1,18
01.02.003.002.	4650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00	617,10	1.234,20	0,37
01.02.003.002.	4648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	610,12	2.440,48	0,73
01.02.003.002.	2555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	3,00	93,48	280,44	0,08
01.02.004		FRETE				21.692,54	6,53
01.02.004.001	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	19.028,54	1,14	21.692,54	6,53
01.02.005		DIVERSOS				2.849,02	0,86
01.02.005.001	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.085,98	2.085,98	0,63
01.02.005.002	0012/PMM	MARCO INAUGURAL	UN	1,00	763,04	763,04	0,23
Importa o presente orçamento em : (trezentos e trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>				332.134,51