

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA/ Praça São Francisco,nº24 Centro Macambira-SE CNPJ : 13.103.684/0001-07		Pavimentação Em Paralelepípedo em Vias do Município de Macambira		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO		Cod. Empreendimento: 00021 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO			
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2)							
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	46,82	56,53			
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	46,30	55,90			
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(2)							
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,45	1,75			
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	110,91	133,90			
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Sarjetas(1)							
10233/ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	110,91	133,90			
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)							
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,71	60,01			
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(3)							
05073/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1,17	1,41			
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1,14	1,38			
13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	12,00	14,49			
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(3)							
02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	93,48	112,86			
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	617,10	745,02			
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	610,12	736,60			
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrc(4)							
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	554,83	669,85			
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,53	7,88			
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.379,62	2.872,92			
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,51	0,62			
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)							
00012/PMM	MARCO INAUGURAL	UN	763,04	921,22			
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)							
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	46,77	56,47			
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(1)							
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,74	15,38			
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(4)							
03782/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m3	505,99	610,88			
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	592,14	714,89			
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	545,59	658,69			
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	46,52	56,16			
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1)							
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	76,82	92,74			
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(3)							
11448/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pñ	m3	17,76	21,44			
00070/ORSE	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	19,34	23,35			
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	33,14	40,01			
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(2)							
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	14,52	17,53			
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	17,48	21,10			
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(6)							
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,64	4,39			
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,82	4,61			
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,71	4,48			
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1		rptRelacaoServicoEmpreendimento			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(6)				
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,72	4,49
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,89	4,70
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,82	4,61
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(2)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	542,29	654,71
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	34,16	41,24
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(3)				
04654/ORSE	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	800,00	965,84
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	349,88	422,41
11399/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramenro, instalada	un	124,69	150,54
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)				
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	2.085,98	2.518,40
SINAPI(14)				
95363/SINAPI	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista	h	0,34	0,41
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,36
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,31	0,37
05934/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	103,49	124,94
05932/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	254,05	306,71
89228/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af_06/2014	h	45,80	55,29
89229/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/2014	h	16,14	19,49
05779/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_06/2014	h	73,62	88,88
53849/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na operação. af_06/2014	h	76,94	92,89
88300/SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares	h	41,55	50,16
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	26,72	32,26
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1,49	1,80
100575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	0,13	0,16
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	19,51	23,55