

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
Praça São Francisco,n°24 Centro Macambira-SE CNPJ :
13.103.684/0001-07

Pavimentação Em Parelelepípedo em Vias do Município de Macambira

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 20,73%

Ref : Dezembro/2023-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Pavimentação Em Parelelepípedo em Vias do Município de Macambira				401.069,77	100,00
01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO				25.943,61	6,49
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				16.449,27	4,12
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	16.449,27	16.449,27	4,12
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.014,30	0,25
01.01.002.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munch	km	70,00	14,49	1.014,30	0,25
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.480,04	2,12
01.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	422,41	2.534,46	0,63
01.01.003.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramenro, instalada	un	1,00	150,54	150,54	0,04
01.01.003.003	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	965,84	5.795,04	1,45
01.02	PAVIMENTAÇÃO				375.126,16	93,51
01.02.001	EXTENSÃO DA RUA JOSÉ PASSOS				77.703,91	19,37
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	484,35	1,75	847,61	0,21
01.02.001.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	484,35	0,16	77,50	0,02
01.02.001.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,59	60,01	515,49	0,13
01.02.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	138,93	55,90	7.766,19	1,94
01.02.001.005	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	52,00	56,53	2.939,56	0,73
01.02.001.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	5,72	40,01	228,86	0,06
01.02.001.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	400,99	133,90	53.692,56	13,39
01.02.001.008	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	83,96	133,90	11.242,24	2,80
01.02.001.009	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	52,00	1,80	93,60	0,02
01.02.001.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	484,35	0,62	300,30	0,07
01.02.002	RUA ERONILDES ALVES DE MENEZES				259.880,54	64,80
01.02.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.583,82	1,75	2.771,69	0,69
01.02.002.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.583,82	0,16	253,41	0,06
01.02.002.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,96	60,01	897,75	0,22
01.02.002.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	498,70	55,90	27.877,33	6,95
01.02.002.005	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	249,35	56,53	14.095,76	3,52
01.02.002.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	7,48	40,01	299,27	0,07
01.02.002.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.432,20	133,90	191.771,58	47,83
01.02.002.008	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	149,62	133,90	20.034,12	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
Praça São Francisco,n°24 Centro Macambira-SE CNPJ :
13.103.684/0001-07

Pavimentação Em Parelelepípedo em Vias do Município de Macambira

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 20,73%

Ref : Dezembro/2023-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.002.009	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	498,70	1,80	897,66	0,22
01.02.002.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.583,82	0,62	981,97	0,24
01.02.003	SINALIZAÇÃO VIARIA				7.842,70	1,95
01.02.003.001	SINALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DA RUA JOSÉ PASSOS				3.067,68	0,77
01.02.003.001.	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1,00	745,02	745,02	0,19
01.02.003.001.	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	736,60	2.209,80	0,55
01.02.003.001.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	112,86	112,86	0,03
01.02.003.002	RUA ERONILDE ALVES DE MENEZES				4.775,02	1,18
01.02.003.002.	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00	745,02	1.490,04	0,37
01.02.003.002.	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	736,60	2.946,40	0,73
01.02.003.002.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	3,00	112,86	338,58	0,08
01.02.004	FRETE				26.259,39	6,53
01.02.004.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	19.028,54	1,38	26.259,39	6,53
01.02.005	DIVERSOS				3.439,62	0,86
01.02.005.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.518,40	2.518,40	0,63
01.02.005.002	MARCO INAUGURAL	UN	1,00	921,22	921,22	0,23
Importa o presente orçamento em : (quatrocentos e um mil, sessenta e nove reais e setenta e sete centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				401.069,77