ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**REFORMA DO CRAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS**				**373.170,69**	**100,00**
01.01	**REFORMA DO CRAS**				**373.170,69**	**100,00**
01.01.001	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**2.322,72**	**0,65**
01.01.001.001	Servente com encargos complementares	h	6,00	27,12	162,72	0,07
01.01.001.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	144,00	15,00	2.160,00	0,58
01.01.002	**EQUIPE DIRIGENTE**				**16.214,35**	**4,34**
01.01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	45,00	160,07	7.203,15	1,93
01.01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	110,00	81,92	9.011,20	2,41
01.01.003	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**27.788,69**	**7,45**
01.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	489,76	2.938,56	0,79
01.01.003.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	999,92	3.999,68	1,07
01.01.003.003	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4,00	668,96	2.675,84	0,72
01.01.003.004	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	659,01	9,20	6.062,89	1,62
01.01.003.005	Remoção de impermeabilização com manta asfaltica	m2	25,79	8,81	227,21	0,06
01.01.003.006	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	12,87	250,57	3.224,84	0,86
01.01.003.007	Demolição de reboco	m2	138,63	11,52	1.597,02	0,43
01.01.003.008	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	149,95	18,12	2.717,09	0,73
01.01.003.009	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	113,94	18,12	2.064,59	0,55
01.01.003.010	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	9,15	38,90	355,94	0,10
01.01.003.011	Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de split parede de 9000 a 24000 btus/h. af_11/2021	un	3,00	17,79	53,37	0,01
01.01.003.012	Remoção de vaso sanitário	un	4,00	16,67	66,68	0,02
01.01.003.013	Remoção de lavatório	un	4,00	16,67	66,68	0,02
01.01.003.014	Remoção de pia	m2	0,72	27,34	19,68	0,01
01.01.003.015	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	3,00	24,62	73,86	0,02
01.01.003.016	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	24,06	22,89	550,73	0,15
01.01.003.017	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	40,12	11,91	477,83	0,13
01.01.003.018	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	2,00	133,36	266,72	0,07
01.01.003.019	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	un	24,00	2,24	53,76	0,01
01.01.003.020	Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m	52,34	5,65	295,72	0,08
01.01.004	**ESQUADRIAS**				**62.381,35**	**16,71**
01.01.004.001	**PORTAS DE MADEIRA E VIDRO**				**38.629,29**	**10,35**
01.01.004.001.	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"	m2	24,06	686,73	16.522,72	4,43
01.01.004.001.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	9,63	869,16	8.370,01	2,24
01.01.004.001.		un	2,00	276,38	552,76	0,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021					
01.01.004.001.	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	7,00	1.069,81	7.488,67	2,01
01.01.004.001.	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00	1.171,16	2.342,32	0,63
01.01.004.001.	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças. af_12/2019	un	2,00	1.128,11	2.256,22	0,60
01.01.004.001.	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	11,00	99,69	1.096,59	0,29
01.01.004.002	**PORTAS METÁLICAS E ALÚMINIO**				**8.071,33**	**2,16**
01.01.004.002.	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	4,30	1.117,06	4.803,36	1,29
01.01.004.002.	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019	m2	3,36	869,74	2.922,33	0,78
01.01.004.002.	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm	m2	0,64	540,06	345,64	0,09
01.01.004.003	**JANELAS DE VIDRO**				**15.680,73**	**4,20**
01.01.004.003.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	22,81	687,45	15.680,73	4,20
01.01.005	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**6.295,74**	**1,69**
01.01.005.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	25,79	164,99	4.255,09	1,14
01.01.005.002	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	28,37	71,93	2.040,65	0,55
01.01.006	**ELEVAÇÃO**				**12.802,12**	**3,43**
01.01.006.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	1,68	88,92	149,39	0,04
01.01.006.002	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	13,65	926,94	12.652,73	3,39
01.01.007	**COBERTURA**				**16.688,31**	**4,46**
01.01.007.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	119,06	12,06	1.435,86	0,38
01.01.007.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	119,06	66,27	7.890,11	2,11
01.01.007.003	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	29,45	178,39	5.253,59	1,41
01.01.007.004	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	11,42	104,88	1.197,73	0,32
01.01.007.005	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	22,89	39,80	911,02	0,24
01.01.008	**REVESTIMENTO DE PAREDES**				**68.661,98**	**18,40**
01.01.008.001	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe	m2	474,37	81,54	38.680,13	10,37
01.01.008.002	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	360,43	3,44	1.239,88	0,33
01.01.008.003		m2	113,99	27,64	3.150,68	0,84

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024					
01.01.008.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	138,63	40,36	5.595,11	1,50
01.01.008.005	Tinta asfáltica para impermeabilização de concreto e alvenaria c/ neutrol da Vedacit ou similar	m2	291,12	68,59	19.967,92	5,35
01.01.008.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,36	8,41	28,26	0,01
01.01.009	**PAVIMENTAÇÃO**				**49.541,29**	**13,27**
01.01.009.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	150,03	33,41	5.012,50	1,34
01.01.009.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cerâmica 67 x 67 cm acetinado retificado, Arielle, linha laredo hd ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01_06/2024	m2	150,03	93,71	14.059,31	3,77
01.01.009.003	Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_05/2020	m	39,50	231,74	9.153,73	2,45
01.01.009.004	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	m2	14,25	197,26	2.810,96	0,75
01.01.009.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	128,72	33,41	4.300,54	1,15
01.01.009.006	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	128,72	110,35	14.204,25	3,81
01.01.010	**ACESSIBILIDADE E COMBATE E PROTEÇÃO A INCÊNDIOS**				**4.070,88**	**1,09**
01.01.010.001	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	4,00	19,05	76,20	0,02
01.01.010.002	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	6,00	17,72	106,32	0,03
01.01.010.003	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	2,00	73,79	147,58	0,04
01.01.010.004	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00	282,90	565,80	0,15
01.01.010.005	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1,00	696,24	696,24	0,19
01.01.010.006	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	1,00	688,24	688,24	0,18
01.01.010.007	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	un	2,00	895,25	1.790,50	0,48
01.01.011	**PINTURA**				**42.581,74**	**11,41**
01.01.011.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	567,28	25,57	14.505,35	3,89
01.01.011.002	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024	m2	290,04	28,16	8.167,53	2,19
01.01.011.003	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	m2	159,73	19,39	3.097,16	0,83
01.01.011.004	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	159,73	37,17	5.937,16	1,59

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.011.005	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	m2	10,66	30,77	328,01	0,09
01.01.011.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	52,50	31,98	1.678,95	0,45
01.01.011.007	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	52,50	20,20	1.060,50	0,28
01.01.011.008	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024	m2	277,24	28,16	7.807,08	2,09
01.01.012	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**19.687,70**	**5,26**
01.01.012.001	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF)**				**2.246,06**	**0,60**
01.01.012.001.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	743,80	743,80	0,20
01.01.012.001.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	789,60	789,60	0,21
01.01.012.001.	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6,00	13,91	83,46	0,02
01.01.012.001.	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	14,67	14,67	0,00
01.01.012.001.	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	112,40	224,80	0,06
01.01.012.001.	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	63,41	63,41	0,02
01.01.012.001.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	81,58	326,32	0,09
01.01.012.002	**LUMINÁRIAS**				**5.883,94**	**1,58**
01.01.012.002.	Luminária paflon de sobrepor 35x35x45cm, led DEEP, 28W, 4000K, bivolt	un	7,00	425,60	2.979,20	0,80
01.01.012.002.	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024	un	14,00	162,40	2.273,60	0,61
01.01.012.002.	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	3,00	210,38	631,14	0,17
01.01.012.003	**CABOS**				**6.228,54**	**1,66**
01.01.012.003.	Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	71,00	12,74	904,54	0,24
01.01.012.003.	Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	3,50	20,27	70,95	0,02
01.01.012.003.	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	241,50	3,75	905,63	0,24
01.01.012.003.	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	586,40	5,44	3.190,02	0,85
01.01.012.003.	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	105,00	8,46	888,30	0,24
01.01.012.003.	Cabo telefônico cci-50 6 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	m	48,40	5,56	269,10	0,07
01.01.012.004	**PONTOS**				**2.928,31**	**0,78**
01.01.012.004.	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	27,24	54,48	0,01
01.01.012.004.	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	22,86	22,86	0,01
01.01.012.004.	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	3,00	23,36	70,08	0,02

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.012.004.	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	7,00	41,08	287,56	0,08
01.01.012.004.	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	37,00	28,46	1.053,02	0,28
01.01.012.004.	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	3,00	30,59	91,77	0,02
01.01.012.004.	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	7,00	81,94	573,58	0,15
01.01.012.004.	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	40,00	10,05	402,00	0,11
01.01.012.004.	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	21,00	17,76	372,96	0,10
01.01.012.005	**LIGAÇÃO**				**2.400,85**	**0,64**
01.01.012.005.	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1,00	2.400,85	2.400,85	0,64
01.01.013	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**446,59**	**0,11**
01.01.013.001	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 3/4"	un	1,00	15,65	15,65	0,00
01.01.013.002	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	8,49	16,98	0,00
01.01.013.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	3,18	15,10	48,02	0,01
01.01.013.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	3,18	55,76	177,32	0,05
01.01.013.005	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7,00	12,29	86,03	0,02
01.01.013.006	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	22,44	22,44	0,01
01.01.013.007	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	1,00	6,75	6,75	0,00
01.01.013.008	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	un	1,00	19,20	19,20	0,01
01.01.013.009	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	13,55	54,20	0,01
01.01.014	**INSTALAÇÕES**				**154,26**	**0,05**
01.01.014.001	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	56,81	56,81	0,02
01.01.014.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	1,00	32,20	32,20	0,01
01.01.014.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	3,18	20,52	65,25	0,02
01.01.015	**LOUÇAS E METAIS**				**10.344,08**	**2,79**
01.01.015.001	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	860,52	860,52	0,23
01.01.015.002	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	969,91	2.909,73	0,78
01.01.015.003	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	774,60	1.549,20	0,42
01.01.015.004	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	242,59	485,18	0,13
01.01.015.005	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	3,00	343,78	1.031,34	0,28
01.01.015.006		un	1,00	301,68	301,68	0,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020					
01.01.015.007	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	1.850,19	1.850,19	0,50
01.01.015.008	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	3,00	257,34	772,02	0,21
01.01.015.009	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00	88,16	264,48	0,07
01.01.015.010	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. af_01/2020	un	3,00	38,28	114,84	0,03
01.01.015.011	Meia saboneteira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	20,85	62,55	0,02
01.01.015.012	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00	28,65	28,65	0,01
01.01.015.013	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	113,70	113,70	0,03
01.01.016	**SERVIÇOS DIVERSOS**				**27.332,13**	**7,32**
01.01.016.001	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	1,00	60,41	60,41	0,02
01.01.016.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	5,00	277,17	1.385,85	0,37
01.01.016.003	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	3,00	1.374,89	4.124,67	1,11
01.01.016.004	Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado	m2	1,23	1.194,82	1.469,63	0,39
01.01.016.005	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	131,11	31,53	4.133,90	1,11
01.01.016.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	7,00	996,63	6.976,41	1,87
01.01.016.007	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	3,00	211,72	635,16	0,17
01.01.016.008	Pedra portuguesa branca (basalto branco)	m2	8,75	203,95	1.784,56	0,48
01.01.016.009	Planta - ágave palito, porte da muda = pequeno, fornecimento e plantio	un	15,00	174,67	2.620,05	0,70
01.01.016.010	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	5,00	85,78	428,90	0,11
01.01.016.011	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1,80	2.062,55	3.712,59	0,99
01.01.017	**SERVIÇOS FINAIS**				**5.856,76**	**1,57**
01.01.017.001	Limpeza geral	m2	947,04	3,10	2.935,82	0,79
01.01.017.002	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m	un	1,00	2.920,94	2.920,94	0,78

Importa o presente orçamento em :
(trezentos e setenta e três mil, cento e setenta reais e sessenta e nove centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 373.170,69