

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)</b>				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,61	68,70
<b>OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(10)</b>				
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	520,00	642,41
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	594,12	733,98
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	7,15	8,83
03312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	m2	13,58	16,78
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.446,54	3.022,46
03171/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	57,57	71,12
03628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	835,97	1.032,76
03539/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1.587,41	1.961,09
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	33,47	41,35
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	37,81	46,71
<b>OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)</b>				
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	52,77	65,19
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(1)</b>				
11945/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	464,58	573,94
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(2)</b>				
01769/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	345,46	426,78
01804/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	739,24	913,26
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(2)</b>				
08957/ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	79,33	98,00
12632/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	264,68	326,99
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Lisos(1)</b>				
01880/ORSE	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	240,83	297,52
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(1)</b>				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,16	16,26
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(7)</b>				
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	629,06	777,14
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	577,16	713,02
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	575,70	711,22
11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	555,17	685,86
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	51,87	64,08
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	51,87	64,08
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	31,34	38,72
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pré-Moldadas de Concreto(2)</b>				
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	45,31	55,98
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	205,33	253,66
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1)</b>				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	81,87	101,14
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1)</b>				
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	15,31	18,91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Camadas Reguralizadoras(1)</b>				
08806/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	44,41	54,86
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(1)</b>				
01700/ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelh a redonda acabamento branco	un	35,70	44,10
<b>OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(3)</b>				
02066/ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo c onvencional.	un	53,49	66,08
02058/ORSE	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou sim ilar)	un	151,61	187,30
09245/ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA S Pl3 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1.160,58	1.433,78
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(4)</b>				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfí cies de madeira - R1	m2	9,74	12,03
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	29,27	36,16
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,37	26,40
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão d e fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demão s de tinta esmalte	m2	60,42	74,64
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(8)</b>				
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa a crílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	21,69	26,80
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa c orrida - R1	m2	19,22	23,74
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA la tex para exteriores - cores convencionais	m2	17,31	21,38
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA la tex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	17,31	21,38
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrí lica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	47,62	58,83
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa cor rida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores . Rev 03_04/2022	m2	44,67	55,19
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l íquido selador	m2	8,11	10,02
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico	m2	8,57	10,59
<b>OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(6)</b>				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,67
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,82
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,91	4,83
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,77
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05	5,00
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,89
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(4)</b>				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânic a e transporte	m3	580,12	716,68
13024/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco c imento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	449,68	555,53
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,54	1,90
13026/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	34,67	42,83
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)</b>				
11165/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argama ssa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	61,74	76,27
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(1)</b>				
12306/ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/r eforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã o de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	204,85	253,07
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(2)</b>				
00030/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	27,27	33,69
00009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	12,58	15,54
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)</b>				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)</b>				
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	384,37	474,85
07179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	173,73	214,63
<b>SINAPI(56)</b>				
94705/SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	35,57	43,94
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	21,80	26,93
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	21,84	26,98
87372/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	873,75	1.079,43
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	21,42	26,46
102608/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1.071,49	1.323,72
102609/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1.217,41	1.503,99
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	27,35	33,79
94974/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	496,68	613,60
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95313/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,26	0,32
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,28
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,36	0,44
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,82	2,25
95338/SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95405/SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h	1,52	1,88
95358/SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h	0,32	0,40
95361/SINAPI	Curso de capacitação para operador de martetele ou marteteleiro (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,17
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95385/SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,28
97629/SINAPI	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	82,73	102,20
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	27,05	33,42
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	130,53	161,26
93282/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi	25,88	31,97
93281/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	26,81	33,12
93277/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	0,24	0,30
93278/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	0,05	0,06
93279/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	h	0,22	0,27
93280/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016	h	0,71	0,88
98546/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023	m2	148,58	183,56
88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares	h	27,77	34,31
86904/SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	142,42	175,95
102274/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chi diurno. af_01/2021	chi	23,81	29,41
102275/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chp diurno. af_01/2021	chp	26,20	32,37
102270/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - depreciação. af_01/2021	h	0,66	0,82
102271/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - juros. af_01/2021	h	0,15	0,19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>SINAPI (56)</b>				
102272/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - manutenção. af_01/2021	h	0,83	1,03
102273/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - materiais na operação. af_01/2021	h	1,56	1,93
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	79,79	98,57
88295/SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares	h	25,59	31,61
88298/SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro com encargos complementares	h	23,00	28,41
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,77	34,31
98565/SINAPI	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023	m2	56,19	69,42
94492/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	56,06	69,26
103046/SINAPI	Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	21,36	26,39
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	26,81
86883/SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	11,49	14,19
88323/SINAPI	Telhadista com encargos complementares	h	27,10	33,48
94201/SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	44,27	54,69
94796/SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	40,30	49,79
92539/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	75,06	92,73
99635/SINAPI	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	427,51	528,15
95469/SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	287,01	354,57
95470/SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	295,80	365,43