



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094102-56	Nº TransfereGOV 961787	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO PERÍMETRO URBANO MALHADOR			
Localidade SINAPI ARACAJU	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO	Município / UF MALHADOR/SE	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO									1.131.064,34	
1.			PAVIMENTAÇÃO POVOADO PALMEIRAS					-	461.630,19	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES POV PALMEIRAS					-	33.757,63	
1.1.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	363,89	BDI 1	452,02	2.712,12	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	6.873,98	BDI 1	8.538,86	25.616,58	RA
1.1.0.3.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	15,07	BDI 1	18,72	936,00	RA
1.1.0.4.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	26,41	BDI 1	32,81	1.640,50	RA
1.1.0.5.	ORSE	2496	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.458,99	0,93	BDI 1	1,16	2.852,43	RA
1.2.			RUA A					-	174.678,82	
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	172.757,55	
1.2.1.1.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.013,19	1,33	BDI 1	1,65	1.671,76	RA
1.2.1.2.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.013,19	1,44	BDI 1	1,79	1.813,61	RA
1.2.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.013,19	121,70	BDI 1	151,18	153.174,06	RA
1.2.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	291,00	44,53	BDI 1	55,32	16.098,12	RA
1.2.2.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	1.921,27	
1.2.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
1.2.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	202,64	4,45	BDI 1	5,53	1.120,60	RA
1.3.			RUA B					-	205.519,15	
1.3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	203.418,93	
1.3.1.1.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.174,64	1,33	BDI 1	1,65	1.938,16	RA
1.3.1.2.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.174,64	1,44	BDI 1	1,79	2.102,61	RA
1.3.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.174,64	121,70	BDI 1	151,18	177.582,08	RA
1.3.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	394,00	44,53	BDI 1	55,32	21.796,08	RA
1.3.2.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	2.100,22	
1.3.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
1.3.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	235,00	4,45	BDI 1	5,53	1.299,55	RA
1.4.			RUA D					-	47.674,59	
1.4.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	46.573,64	
1.4.1.1.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	271,16	1,33	BDI 1	1,65	447,41	RA
1.4.1.2.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	271,16	1,44	BDI 1	1,79	485,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094102-56	Nº TransfereGOV 961787	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PERÍMETRO URBANO MALHADOR			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO	MUNICÍPIO / UF MALHADOR/SE	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO									1.131.064,34	
1.4.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	271,16	121,70	BDI 1	151,18	40.993,97	RA
1.4.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	84,00	44,53	BDI 1	55,32	4.646,88	RA
1.4.2.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	1.100,95	
1.4.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
1.4.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	54,30	4,45	BDI 1	5,53	300,28	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO POVOADO SACO TORTO					-	669.434,15	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES POV SACO TORTO					-	35.144,37	
2.1.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	363,89	BDI 1	452,02	2.712,12	RA
2.1.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	6.873,98	BDI 1	8.538,86	25.616,58	RA
2.1.0.3.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	15,07	BDI 1	18,72	936,00	RA
2.1.0.4.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	26,41	BDI 1	32,81	1.640,50	RA
2.1.0.5.	ORSE	2496	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.654,46	0,93	BDI 1	1,16	4.239,17	RA
2.2.			RUA A					-	221.124,04	
2.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	218.913,22	
2.2.1.1.	ORSE	2548	PAVIMENTAÇÃO POVOADO SACO TORTO	m2	1.273,06	1,33	BDI 1	1,65	2.100,55	RA
2.2.1.2.	ORSE	2605	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	1.273,06	1,44	BDI 1	1,79	2.278,78	RA
2.2.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.273,06	121,70	BDI 1	151,18	192.461,21	RA
2.2.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	399,00	44,53	BDI 1	55,32	22.072,68	RA
2.2.2.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	2.210,82	
2.2.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
2.2.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	255,00	4,45	BDI 1	5,53	1.410,15	RA
2.3.			RUA B					-	135.075,21	
2.3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	132.864,39	
2.3.1.1.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	771,64	1,33	BDI 1	1,65	1.273,21	RA
2.3.1.2.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	771,64	1,44	BDI 1	1,79	1.381,24	RA
2.3.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	771,64	121,70	BDI 1	151,18	116.656,54	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094102-56	Nº TransfereGOV 961787	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PERÍMETRO URBANO MALHADOR			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO	MUNICÍPIO / UF MALHADOR/SE	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO									1.131.064,34	
2.3.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	245,00	44,53	BDI 1	55,32	13.553,40	RA
2.3.2.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	2.210,82	
2.3.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
2.3.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	255,00	4,45	BDI 1	5,53	1.410,15	RA
2.4.			RUA C					-	186.500,94	
2.4.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	184.467,08	
2.4.1.1.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.113,25	1,33	BDI 1	1,65	1.836,86	RA
2.4.1.2.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.113,25	1,44	BDI 1	1,79	1.992,72	RA
2.4.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.113,25	121,70	BDI 1	151,18	168.301,14	RA
2.4.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	223,00	44,53	BDI 1	55,32	12.336,36	RA
2.4.2.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	2.033,86	
2.4.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
2.4.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	223,00	4,45	BDI 1	5,53	1.233,19	RA
2.5.			TRAVESSA C					-	32.459,25	
2.5.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	31.465,03	
2.5.1.1.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	169,51	1,33	BDI 1	1,65	279,69	RA
2.5.1.2.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	169,51	1,44	BDI 1	1,79	303,42	RA
2.5.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	169,51	121,70	BDI 1	151,18	25.626,52	RA
2.5.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	95,00	44,53	BDI 1	55,32	5.255,40	RA
2.5.2.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	994,22	
2.5.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
2.5.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	35,00	4,45	BDI 1	5,53	193,55	RA
2.6.			RUA JOÃO LIMA					-	59.130,34	
2.6.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	57.964,69	
2.6.1.1.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	327,30	1,33	BDI 1	1,65	540,05	RA
2.6.1.2.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	327,30	1,44	BDI 1	1,79	585,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094102-56	Nº TransfereGOV 961787	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO PERÍMETRO URBANO MALHADOR			
Localidade SINAPI ARACAJU	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO	Município / UF MALHADOR/SE	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POVOADOS PALMEIRAS E SACO TORTO									1.131.064,34	
2.6.1.3.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	327,30	121,70	BDI 1	151,18	49.481,21	RA
2.6.1.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	133,00	44,53	BDI 1	55,32	7.357,56	RA
2.6.2.			Serviços Diversos					-	1.165,65	
2.6.2.1.	ORSE	4526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	644,56	BDI 1	800,67	800,67	RA
2.6.2.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	66,00	4,45	BDI 1	5,53	364,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MALHADOR/SE
Local
sexta-feira, 22 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS DE JESUS PACHECO
CREA/CAU: 2721324179
ART/RRT: 20260496534