



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA

Construção de Praça Pública no Povoado Antas

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições técnicas, especificações de materiais e procedimentos construtivos para a execução da obra de construção de uma praça pública com quadra de areia, destinada ao lazer, recreação, prática esportiva e convivência da comunidade.

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Limpeza geral do terreno;
- Locação da obra por profissional habilitado;
- Placa de identificação da obra conforme normas vigentes.

PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA

A praça será executada com pavimentação em piso de concreto assentado sobre colchão de areia devidamente compactado.

Os meios-fios serão em concreto pré-moldado, assentados sobre base de concreto.

Praça Givaldo Alves da Invenção, 133 – Centro – Malhador/SE – CNPJ 13.104.757/0001-77
Telefone: (79) 3419-0580



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

QUADRA DE AREIA

Serão executados:

- Base e sub-base compactadas;
- Alambrado metálico em tela galvanizada;
- Portões de acesso;
- Traves de futebol;
- Postes e rede para cobertura superior
- Iluminação.

ACESSIBILIDADE

A praça atenderá às normas de acessibilidade, contemplando:

- Rampas de acesso;
- Circulação livre de obstáculos;
- Espaços reservados para pessoas com deficiência.

PAISAGISMO

Serão executados:

- Plantio de árvores ornamentais;
- Grama nas áreas verdes;
- Arbustos e espécies vegetais compatíveis com a região;
- Canteiros com acabamento adequado.

MOBILIÁRIO URBANO

Serão instalados:

Praça Givaldo Alves da Invenção, 133 – Centro – Malhador/SE – CNPJ 13.104.757/0001-77
Telefone: (79) 3419-0580



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

- Bancos em concreto ou metálicos;
- Lixeiras;
- Equipamentos

ILUMINAÇÃO

A iluminação será composta por postes metálicos com luminárias em LED, obedecendo ao projeto elétrico e às normas da concessionária de energia.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas compreenderão:

- Eletrodutos;
- Caixas de passagem;
- Cabos elétricos;
- Quadro de distribuição;
- Sistema de aterramento;
- Proteções elétricas conforme normas da ABNT.

PINTURA

Os elementos metálicos receberão tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético. As superfícies de concreto receberão pintura apropriada.

LIMPEZA FINAL

Após a conclusão dos serviços será realizada limpeza geral da obra, remoção de resíduos, testes dos equipamentos instalados e entrega da praça em perfeitas condições de uso.

Praça Givaldo Alves da Invenção, 133 – Centro – Malhador/SE – CNPJ 13.104.757/0001-77
Telefone: (79) 3419-0580



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

NORMAS TÉCNICAS

A execução da obra deverá obedecer às normas da ABNT, às especificações do projeto executivo, às normas de segurança do trabalho e às exigências dos órgãos competentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e aprovados pela fiscalização. Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada, garantindo segurança, durabilidade e qualidade da obra.

Lucas de Jesus Pacheco

Eng. Civil

Crea 2721324179