PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130 RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ : 13.107.180/0001-57

PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO BARRO PRETO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00004
BDI: 23,54% 12/09/2025
Ref: Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO BARRO PRETO**				**390.752,49**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**13.346,27**	3,42
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	11.312,27	11.312,27	2,90
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.034,00	2.034,00	0,52
01.02		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**4.784,16**	1,22
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	377,96	2.267,76	0,58
01.02.002	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	251,64	2.516,40	0,64
01.03		**PAVIMNETAÇÃO EM PARALELEPIPEDO**				**360.745,00**	92,32
01.03.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.500,00	1,44	3.600,00	0,92
01.03.002	2558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2.500,00	1,16	2.900,00	0,74
01.03.003	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.500,00	118,85	297.125,00	76,04
01.03.004	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.000,00	43,56	43.560,00	11,15
01.03.005	8424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.000,00	9,38	9.380,00	2,40
01.03.006	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.000,00	4,18	4.180,00	1,07
01.04		**SINALIZAÇÃO**				**10.452,06**	2,68
01.04.001	4647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8,00	560,05	4.480,40	1,15
01.04.002	4648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8,00	618,57	4.948,56	1,27
01.04.003	2555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	10,00	102,31	1.023,10	0,26
01.05		**SERVIÇOS FINAIS**				**1.425,00**	0,36
01.05.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.500,00	0,57	1.425,00	0,36

Importa o presente orçamento em :
(trezentos e noventa mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 390.752,49