PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS — PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO BARRO PRETO — Cod. Empreendimento: 00004

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130 RODOVIA R. — BDI: 23,54% 12/09/2025

DO DANTAS/LAGARTO CENTRO RIACHÃO DO — Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO BARRO PRETO**				**482.720,82**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**16.487,98**	**3,42**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	13.975,18	13.975,18	2,90
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.512,80	2.512,80	0,52
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.910,38**	**1,22**
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	466,93	2.801,58	0,58
01.02.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	310,88	3.108,80	0,64
01.03	**PAVIMNETAÇÃO EM PARALELEPIPEDO**				**445.660,00**	**92,32**
01.03.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.500,00	1,78	4.450,00	0,92
01.03.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2.500,00	1,43	3.575,00	0,74
01.03.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.500,00	146,83	367.075,00	76,04
01.03.004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.000,00	53,81	53.810,00	11,15
01.03.005	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.000,00	11,59	11.590,00	2,40
01.03.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.000,00	5,16	5.160,00	1,07
01.04	**SINALIZAÇÃO**				**12.912,46**	**2,68**
01.04.001	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8,00	691,89	5.535,12	1,15
01.04.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8,00	764,18	6.113,44	1,27
01.04.003	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	10,00	126,39	1.263,90	0,26
01.05	**SERVIÇOS FINAIS**				**1.750,00**	**0,36**
01.05.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.500,00	0,70	1.750,00	0,36

Importa o presente orçamento em :

(quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 482.720,82