PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ :
13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00004
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com ar gamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.500,00	118,85	297.125,00	76,04
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de con creto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.000,00	43,56	43.560,00	11,15
08424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de mat erial c/distancia até 10km	m	1.000,00	9,38	9.380,00	2,40
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, c om poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8,00	618,57	4.948,56	1,27
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeir a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8,00	560,05	4.480,40	1,15
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.000,00	4,18	4.180,00	1,07
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.500,00	1,44	3.600,00	0,92
02558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2.500,00	1,16	2.900,00	0,74
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	251,64	2.516,40	0,64
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	377,96	2.267,76	0,58
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.500,00	0,57	1.425,00	0,36
02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	10,00	102,31	1.023,10	0,26