

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|--------------------|---|-----|----------|----------|--------------|------------|
| EQUIPAMENTO | | | | | | |
| 13.107.180/0001-57 | | | | | | |
| 36397/SINAPI | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador | un | | | 0,00000511 | 23.186,44 |
| 13458/SINAPI | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) | un | | | 0,00000054 | 17.335,43 |
| 11248/ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | | | 0,00620308 | 246,00 |
| 02480/ORSE | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | | | 0,3300 | 11,30 |
| 11249/ORSE | Serra circular eletrica portatil | un | | | 0,00620308 | 979,65 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 00392/SINAPI | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao | un | | | 380,3541 | 1,38 |
| 05161/ORSE | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | | | 2,0000 | 4,56 |
| 11240/ORSE | Alicate com isolamento | un | | | 0,088378 | 47,69 |
| 11241/ORSE | Alicate volt-amperimetro | un | | | 0,088378 | 140,00 |
| 37370/SINAPI | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | | | 745,3955695 | 2,46 |
| 00158/ORSE | Almoço (Participação do empregador) | un | | | 177,47520017 | 14,00 |
| 06138/SINAPI | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | un | | | 2,0000 | 9,00 |
| 00367/SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | | | 3,68696 | 101,30 |
| 00370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | | | 1,360118 | 100,00 |
| 02684/ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | kg | | | 97,33416 | 1,69 |
| 00208/ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | un | | | 5,0000 | 1,50 |
| 00377/SINAPI | Assento sanitario de plastico, tipo convencional | un | | | 2,0000 | 34,95 |
| 13879/ORSE | Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4" | un | | | 4,0000 | 859,00 |
| 12794/ORSE | Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro | m2 | | | 2,0000 | 420,00 |
| 05015/ORSE | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo com 02 jogos alizar | cj | | | 13,0000 | 242,49 |
| 07271/SINAPI | Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c) | un | | | 198,1700 | 0,63 |
| 12893/SINAPI | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | | | 1,34430497 | 73,93 |
| 00313/ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | un | | | 5,0000 | 1,85 |
| 10394/ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | | | 1,0000 | 0,35 |
| 02611/ORSE | Bucha redução ferro galvanizado d=2 x 1/2 " | un | | | 2,0000 | 20,55 |
| 00413/ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70° | m | | | 1,0000 | 12,81 |
| 00414/ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70° | m | | | 30,0000 | 17,03 |
| 03814/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C | m | | | 48,9600 | 26,73 |
| 03331/ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | Kg | | | 0,4322 | 136,76 |
| 00868/SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | | | 2,0000 | 27,09 |
| 00979/SINAPI | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2 | m | | | 2,0400 | 15,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|------------------|--|----|----------|----------|--------------|------------|
| MATERIAIS | | | | | | |
| 01014/SINAPI | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2 | m | | | 440,6400 | 2,41 |
| 00981/SINAPI | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2 | m | | | 401,8800 | 4,00 |
| 34643/SINAPI | Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropi leno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha) | un | | | 3,0000 | 34,03 |
| 00436/ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | un | | | 2,0000 | 91,50 |
| 01872/SINAPI | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexiv el corrugado | un | | | 173,0000 | 2,03 |
| 01873/SINAPI | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexiv el corrugado | un | | | 54,0000 | 4,05 |
| 12001/SINAPI | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para elet roduto flexivel corrugado | un | | | 28,0000 | 5,26 |
| 11882/SINAPI | Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (1 x c x a) | un | | | 1,0000 | 137,32 |
| 01106/SINAPI | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | | | 453,541211 | 1,30 |
| 12894/SINAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (ama rela ou azul) | un | | | 0,34867426 | 20,11 |
| 12895/SINAPI | Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietilen o, sem jugular (classe b) | un | | | 1,04602279 | 13,50 |
| 02711/SINAPI | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100 * kg, pneu com camara | un | | | 0,20569272 | 185,00 |
| 06478/ORSE | Cerâmica 30 x 44 cm, Biancogres, Linha Oviedo Puro Branco (ou similar) | m2 | | | 26,4495 | 42,75 |
| 10492/ORSE | Cesta Básica | un | | | 7,84517093 | 205,00 |
| 10579/ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | un | | | 0,10078416 | 26,89 |
| 11242/ORSE | Chave inglesa 12" | un | | | 0,044189 | 44,00 |
| 01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | | | 1.076,529654 | 0,88 |
| 00420/SINAPI | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas | un | | | 1,0000 | 27,20 |
| 05240/ORSE | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60m m x 1/2" | un | | | 1,0000 | 11,54 |
| 04722/ORSE | Colher de pedreiro | un | | | 0,07942276 | 18,80 |
| 00663/ORSE | Conector p/ haste de aterramento 3/4" | un | | | 1,0000 | 7,00 |
| 01744/SINAPI | Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *4 0 x 34 x 12* cm | un | | | 1,0000 | 131,22 |
| 00718/ORSE | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) | un | | | 2,0000 | 73,83 |
| 01870/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto | un | | | 1,0000 | 2,33 |
| 01887/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2", par a eletroduto | un | | | 6,0000 | 20,26 |
| 04174/ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou s imilar | un | | | 0,09927845 | 12,90 |
| 11245/ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | | | 0,13898983 | 11,60 |
| 03605/ORSE | Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, c orrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | | | 4,0000 | 63,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|--------------------|---|----|----------|----------|--------------|------------|
| 13.107.180/0001-57 | | | | | | |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 03685/ORSE | Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | | | 4,0000 | 26,14 |
| 03692/ORSE | Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | | | 1,0000 | 75,70 |
| 03678/ORSE | Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | | | 3,0000 | 8,25 |
| 03676/ORSE | Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | | | 3,0000 | 7,45 |
| 03680/ORSE | Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | | | 2,0000 | 8,25 |
| 02392/SINAPI | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | un | | | 1,0000 | 73,84 |
| 00848/ORSE | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | un | | | 39,0000 | 4,00 |
| 00865/ORSE | Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2" | m | | | 1,5000 | 3,75 |
| 02685/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | m | | | 6,0000 | 8,27 |
| 02673/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva | m | | | 3,1500 | 4,25 |
| 02682/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2", sem luva | m | | | 37,8000 | 28,85 |
| 02674/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | m | | | 240,0000 | 5,29 |
| 02688/SINAPI | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | m | | | 140,8000 | 2,78 |
| 02690/SINAPI | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm | m | | | 93,5000 | 4,76 |
| 11683/SINAPI | Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm | un | | | 2,0000 | 54,34 |
| 06141/SINAPI | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | un | | | 2,0000 | 5,14 |
| 43484/SINAPI | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 41,5186 | 1,26 |
| 43485/SINAPI | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 55,2522 | 1,13 |
| 43488/SINAPI | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 141,07984432 | 0,89 |
| 43489/SINAPI | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 344,33559393 | 1,31 |
| 43490/SINAPI | Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 3,4426 | 1,85 |
| 43491/SINAPI | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 159,76673125 | 1,39 |
| 11246/ORSE | Escala métrica de bambú | Un | | | 0,13898983 | 10,22 |
| 37372/SINAPI | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | | | 745,3955695 | 1,43 |
| 00941/ORSE | Fardamento com mangas curta | un | | | 2,61505698 | 193,04 |
| 03080/SINAPI | Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, t esta e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro | cj | | | 13,0000 | 72,90 |
| 43460/SINAPI | | h | | | 41,5186 | 0,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|--------------------|---|----|----------|----------|---------------|------------|
| 13.107.180/0001-57 | RIACHÃO DO DANTAS SE CNPJ | | | | | |
| MATERIAIS | | | | | | |
| | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | | | | 55,2522 | 0,31 |
| 43461/SINAPI | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | | |
| 43464/SINAPI | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 141,07984432 | 0,01 |
| 43465/SINAPI | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 344,33559393 | 0,78 |
| 43466/SINAPI | Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 3,4426 | 2,05 |
| 43467/SINAPI | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | | | 159,76673125 | 0,61 |
| 00939/SINAPI | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | m | | | 336,0000 | 2,69 |
| 00944/SINAPI | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2 | m | | | 136,0000 | 4,25 |
| 39431/SINAPI | Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall | m | | | 319,394574 | 0,37 |
| 39432/SINAPI | Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall | m | | | 216,18828 | 3,26 |
| 04676/ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar | m | | | 0,1333 | 1,99 |
| 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | | | 19,4000 | 12,46 |
| 02643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | | | 1,0000 | 12,60 |
| 00981/ORSE | Fita veda rosca 18mm | m | | | 1,2000 | 0,31 |
| 00980/ORSE | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | | | 20,0000 | 0,31 |
| 00669/ORSE | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | cj | | | 2,0000 | 26,55 |
| 10578/ORSE | Formão grande | un | | | 0,01240616 | 21,30 |
| 04222/SINAPI | Gasolina comum | l | | | 0,00312825 | 6,51 |
| 03315/SINAPI | Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral | kg | | | 5.674,4242128 | 0,93 |
| 00416/SINAPI | Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2 | un | | | 1,0000 | 12,59 |
| 01094/ORSE | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | un | | | 1,0000 | 112,00 |
| 01096/ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exc luso conector | un | | | 1,0000 | 55,60 |
| 03379/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | | | 1,0000 | 82,26 |
| 12773/SINAPI | Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima d e 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes) | un | | | 1,0000 | 118,08 |
| 01117/ORSE | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | un | | | 12,0000 | 3,40 |
| 01119/ORSE | Interruptor embutir 02 seções simples com placa | un | | | 1,0000 | 6,50 |
| 03398/SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao | un | | | 1,0000 | 2,00 |
| 36896/SINAPI | | un | | | 6,183086 | 412,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|--------------------|---|-----|----------|----------|--------------|------------|
| 13.107.180/0001-57 | RIACHÃO DO DANTAS SE CNPJ | | | | | |
| MATERIAIS | | | | | | |
| | Janela de correr, em alumínio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao | | | | | |
| 03543/SINAPI | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para agua fria predial | un | | | 5,0000 | 1,77 |
| 12118/SINAPI | Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p +t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a | un | | | 8,0000 | 17,11 |
| 06313/ORSE | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | | | 1,0000 | 0,89 |
| 10592/ORSE | Lima chata 12" | un | | | 0,001243 | 38,17 |
| 03767/SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | un | | | 0,5614 | 0,97 |
| 03913/SINAPI | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" | un | | | 2,0000 | 66,79 |
| 01892/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | un | | | 4,0000 | 1,43 |
| 01901/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto | un | | | 4,0000 | 0,69 |
| 01907/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto | un | | | 10,0000 | 9,81 |
| 12892/SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | | | 4,00975403 | 10,87 |
| 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angeli m, louro) | m | | | 24,0000 | 6,69 |
| 06995/ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | m | | | 6,0000 | 3,66 |
| 04729/ORSE | Marreta 1 kg com cabo | un | | | 0,10284636 | 37,80 |
| 11264/ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | | | 0,03971138 | 13,52 |
| 11244/ORSE | Martelo com unha | un | | | 0,01240616 | 39,10 |
| 11265/ORSE | Martelo de borracha com cabo | un | | | 0,07942276 | 18,75 |
| 11243/ORSE | Martelo sem unha | un | | | 0,01985569 | 28,00 |
| 43626/SINAPI | Massa corrida para superficies de ambientes internos | kg | | | 10,2032 | 2,88 |
| 39434/SINAPI | Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua) | kg | | | 140,101236 | 4,08 |
| 10789/ORSE | Nível de bolha de madeira | un | | | 0,03971138 | 15,40 |
| 01651/ORSE | Óculos branco proteção | pr | | | 1,38849397 | 6,00 |
| 10788/ORSE | Pá quadrada | un | | | 0,20569272 | 36,90 |
| 04786/ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" | cj | | | 2,0000 | 12,47 |
| 04377/SINAPI | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm | un | | | 68,2640 | 0,18 |
| 39435/SINAPI | Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeça trombeta e ponta a agulha (ta), comprimento 25 mm | un | | | 2.576,239416 | 0,10 |
| 39437/SINAPI | Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeça trombeta e ponta a agulha (ta), comprimento 45 mm | un | | | 1.288,119708 | 0,22 |
| 39443/SINAPI | Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeça lentilha e ponta braca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm | un | | | 162,77931 | 0,23 |
| 04721/SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | | | 0,01672 | 137,75 |
| 04718/SINAPI | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | | | 0,05016 | 138,48 |
| 09964/ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | m | | | 1,2000 | 20,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|--------------------|--|-------|----------|----------|--------------|------------|
| 13.107.180/0001-57 | RIACHÃO DO DANTAS SE CNPJ | | | | | |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 39419/SINAPI | Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c) | m | | | 272,762226 | 8,22 |
| 39422/SINAPI | Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura pa rede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c) | m | | | 1.162,350198 | 9,33 |
| 37586/SINAPI | Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta) | cento | | | 8,856828 | 52,53 |
| 37395/SINAPI | Pino de aço com furo, haste = 27 mm (acao direta) | cento | | | 0,0350 | 45,17 |
| 39413/SINAPI | Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c) | m2 | | | 403,15158 | 23,53 |
| 01772/ORSE | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m | un | | | 1,0000 | 2.118,30 |
| 04813/SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m2 | | | 6,0000 | 290,00 |
| 01784/ORSE | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | | | 1,0000 | 0,79 |
| 01807/ORSE | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (1 60 a 210) x 3,5cm | un | | | 13,0000 | 221,95 |
| 02645/ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada d e energia | un | | | 1,0000 | 389,76 |
| 10593/ORSE | Praio simples 30cm | un | | | 0,001243 | 19,57 |
| 05075/SINAPI | Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | | | 0,9520 | 16,90 |
| 10596/ORSE | Protetor auricular | un | | | 7,84517093 | 4,81 |
| 10599/ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | | | 3,13806837 | 18,00 |
| 10790/ORSE | Prumo de face | un | | | 0,01985569 | 25,95 |
| 02532/ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 d isjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | un | | | 1,0000 | 512,88 |
| 06036/SINAPI | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | un | | | 1,0000 | 14,47 |
| 10282/ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | | | 0,03971138 | 44,00 |
| 02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | kg | | | 10,0760 | 3,50 |
| 37373/SINAPI | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | | | 745,3955695 | 0,08 |
| 11247/ORSE | Serra mármore | un | | | 0,01985569 | 319,90 |
| 10577/ORSE | Serrote 40cm | un | | | 0,00620308 | 36,00 |
| 06136/SINAPI | Sifão em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" | un | | | 2,0000 | 236,95 |
| 02016/ORSE | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, aca bamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. | un | | | 1,0000 | 347,90 |
| 39961/SINAPI | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | un | | | 4,95549968 | 30,71 |
| 04728/ORSE | Talhadeira chata 10" | un | | | 0,30853909 | 18,58 |
| 09072/ORSE | Tampo/bancada em mármore branco e=2cm | m2 | | | 0,6000 | 419,02 |
| 11256/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | | | 0,004972 | 92,70 |
| 11257/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | | | 0,004972 | 32,30 |
| 11255/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | | | 0,007458 | 49,00 |
| 11253/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | | | 0,013673 | 34,80 |
| 11254/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | | | 0,008701 | 27,49 |
| 07098/SINAPI | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | un | | | 1,0000 | 3,84 |
| 34557/SINAPI | | m | | | 2,9400 | 1,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|----------------------------|--|-----|----------|----------|----------------|------------|
| MATERIAIS | | | | | | |
| 09100/ORSE | Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm | un | | | 6,0000 | 11,00 |
| 09106/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X | Un | | | 58,0000 | 9,00 |
| 14004/ORSE | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C3 4 ou similar) | un | | | 1,0000 | 186,45 |
| 02260/ORSE | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | un | | | 1,0000 | 2,13 |
| 37371/SINAPI | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | | | 745,3955695 | 0,85 |
| 09813/SINAPI | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | | | 6,0000 | 5,51 |
| 09856/SINAPI | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | | | 2,0000 | 7,97 |
| 02378/ORSE | Vale transporte | un | | | 143,53339003 | 4,50 |
| 06157/SINAPI | Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2" | un | | | 3,0000 | 80,92 |
| 04472/ORSE | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar | un | | | 2,0000 | 325,26 |
| OUTROS | | | | | | |
| 990100018/LOO | Equipe Dirigente | un | | | 1,0000 | 4.888,95 |
| 990100017/LOO | Manutenção do Canteiro | un | | | 1,0000 | 2.358,68 |
| PESSOAL | | | | | | |
| 00247/SINAPI | Ajudante de eletricista (horista) | h | | | 21,53403707 | 7,05 |
| 00246/SINAPI | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | | | 10,40782752 | 7,05 |
| 01213/SINAPI | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | h | | | 62,0308 | 9,67 |
| 02436/SINAPI | Eletricista (horista) | h | | | 463,42403707 | 9,67 |
| 02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | | | 58,26780661 | 9,67 |
| 12872/SINAPI | Gesseiro (horista) | h | | | 334,05326754 | 9,67 |
| 44497/SINAPI | Montador de estruturas metalicas horista | h | | | 142,64747195 | 8,96 |
| 37666/SINAPI | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) | h | | | 0,05433782 | 9,25 |
| 04230/SINAPI | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) | h | | | 0,00592185 | 11,73 |
| 04750/SINAPI | Pedreiro (horista) | h | | | 212,94899828 | 9,67 |
| 04783/SINAPI | Pintor (horista) | h | | | 3,49341272 | 9,67 |
| 06111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | | | 1.191,61740289 | 6,90 |
| SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | |
| 04890/ORSE | Enceramento de piso de alta resitência (existente) | m2 | | | 182,0200 | 10,00 |
| 02705/SINAPI | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | kwh | | | 0,03145 | 0,92 |
| 10517/ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | | | 0,69734853 | 300,00 |
| 01019/ORSE | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar | m2 | | | 182,0200 | 70,00 |
| 00014/ORSE | Polimento de piso de alta resitência - existente | m2 | | | 182,0200 | 30,00 |
| 13857/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de e fixação e instalação, exclusive puxador | m2 | | | 4,5600 | 695,38 |
| 10761/ORSE | | un | | | 177,47520017 | 5,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT |
|--------------------|---|----|----------|----------|------------|------------|
| 13.107.180/0001-57 | SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | |
| | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com man teiga) | | | | | |
| 10362/ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | un | | | 7,84517093 | 12,54 |