

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130 RODOVIA R.
DO DANTAS/LAGARTO CENTRO RIACHÃO DO

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00026

BDI: 24% 24/02/2026

Ref : Dezembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RIACHÃO DO DANTAS				192.470,31	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				8.987,06	4,68
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	6.062,30	6.062,30	3,16
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.924,76	2.924,76	1,52
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				13.378,63	6,96
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	476,66	2.859,96	1,49
01.02.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	6,54	39,02	255,19	0,13
01.02.003	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	m2	19,25	17,52	337,26	0,18
01.02.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	182,02	18,20	3.312,76	1,72
01.02.005	Demolição de forros	m2	182,02	10,38	1.889,37	0,98
01.02.006	Demolição de reboco	m2	165,58	11,47	1.899,20	0,99
01.02.007	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	16,80	33,60	0,02
01.02.008	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.180,79	2.180,79	1,13
01.02.009	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1,00	610,50	610,50	0,32
01.03	ALVENARIA DRYWALL				67.541,21	35,09
01.03.001	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	127,62	286,86	36.609,07	19,02
01.03.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	184,00	46,91	8.631,44	4,48
01.03.003	Aplicação manual de gesso sarrafeado (com taliscas) em paredes com pé direito duplo, espessura de 1,5cm. af_03/2023	m2	255,24	80,97	20.666,78	10,74
01.03.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	184,00	8,88	1.633,92	0,85
01.04	COBERTURA				15.799,34	8,21
01.04.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	182,02	86,80	15.799,34	8,21
01.05	ESQUADRIAS				20.109,71	10,45
01.05.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	13,00	887,99	11.543,87	6,00
01.05.002	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	4,56	862,27	3.931,95	2,04
01.05.003	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco	m2	7,42	469,23	3.481,69	1,81
01.05.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	2,00	576,10	1.152,20	0,60
01.06	PAVIMENTAÇÃO				9.128,31	4,74
01.06.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	182,02	37,75	6.871,26	3,57
	Enceramento de piso de alta resistência (existente)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130 RODOVIA R.
DO DANTAS/LAGARTO CENTRO RIACHÃO DO

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00026

BDI: 24% 24/02/2026

Ref : Dezembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.002		m2	182,02	12,40	2.257,05	1,17
01.07	HIDRAULICO BANHEIRO				12.294,00	6,39
01.07.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	2,00	630,38	1.260,76	0,66
01.07.002	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	2,00	646,21	1.292,42	0,67
01.07.003	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	4,00	1.074,21	4.296,84	2,23
01.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	25,19	93,14	2.346,20	1,22
01.07.005	Pia de cozinha com bancada em mármore branco, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, concretada e assentada. Rev 02	un	1,00	1.435,21	1.435,21	0,75
01.07.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	7,00	109,03	763,21	0,40
01.07.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	14,00	41,52	581,28	0,30
01.07.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	14,00	8,88	124,32	0,06
01.07.009	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	m2	14,00	13,84	193,76	0,10
01.08	ELÉTRICA				42.570,64	22,10
01.08.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	28,00	376,69	10.547,32	5,48
01.08.002	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	58,00	50,88	2.951,04	1,53
01.08.003	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	6,00	50,84	305,04	0,16
01.08.004	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	8,00	414,64	3.317,12	1,72
01.08.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	432,00	9,93	4.289,76	2,23
01.08.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	394,00	11,94	4.704,36	2,44
01.08.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	2,00	27,84	55,68	0,03
01.08.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm ² , 1kv / 90° C	m	48,00	42,80	2.054,40	1,07
01.08.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	3,00	14,53	43,59	0,02
01.08.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	36,00	58,24	2.096,64	1,09
01.08.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	4,00	1,90	7,60	0,00
01.08.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	10,00	22,77	227,70	0,12
01.08.013	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	1,00	6,58	6,58	0,00
01.08.014	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	6,00	67,57	405,42	0,21
01.08.015	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	981,24	981,24	0,51
01.08.016	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	26,13	78,39	0,04
01.08.017		un	3,00	25,13	75,39	0,04

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.					
01.08.018	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	26,13	52,26	0,03
01.08.019	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00	110,97	443,88	0,23
01.08.020	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	64,27	257,08	0,13
01.08.021	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	125,72	125,72	0,07
01.08.022	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	597,56	597,56	0,31
01.08.023	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	84,84	84,84	0,04
01.08.024	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4" e cabos de 10 a 50 mm ² - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	27,29	27,29	0,01
01.08.025	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	128,00	20,94	2.680,32	1,39
01.08.026	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	85,00	24,49	2.081,65	1,08
01.08.027	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	3,00	54,05	162,15	0,08
01.08.028	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	115,00	18,41	2.117,15	1,10
01.08.029	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	54,00	20,92	1.129,68	0,59
01.08.030	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	14,00	15,45	216,30	0,11
01.08.031	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00	15,62	15,62	0,01
01.08.032	Interruptor 01 seção simples	un	12,00	9,50	114,00	0,06
01.08.033	Interruptor 02 seções simples	un	1,00	16,05	16,05	0,01
01.08.034	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1/2"	un	2,00	46,79	93,58	0,05
01.08.035	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	104,12	208,24	0,11
01.09	SERVIÇO FINAL				2.661,41	1,38
01.09.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.661,41	2.661,41	1,38
Importa o presente orçamento em :						
(cento e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos)						
					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	192.470,31