

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RIACHÃO DO DANTAS

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57							
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1.191,61740289	14,59	17.390,69	11,24	11,24
01019/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, a plicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2	182,0200	70,00	12.741,40	8,21	19,45
39422/SINAPI	Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m	1.162,350198	9,33	10.844,73	6,99	26,44
39413/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	403,15158	23,53	9.486,16	6,11	32,55
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	463,42403707	20,45	9.478,42	6,11	38,66
12872/SINAPI	Gesseiro (horista)	h	334,05326754	20,45	6.832,40	4,40	43,06
00014/ORSE	Polimento de piso de alta resitência - existente	m2	182,0200	30,00	5.460,60	3,52	46,58
03315/SINAPI	Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	kg	5.674,4242128	0,93	5.277,21	3,40	49,98
990100018/LOO	Equipe Dirigente	un	1,0000	4.888,95	4.888,95	3,15	53,13
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	212,94899828	20,45	4.355,45	2,81	55,94
13879/ORSE	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	un	4,0000	859,00	3.436,00	2,21	58,15
13857/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m2	4,5600	695,38	3.170,93	2,04	60,19
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/ 02 jogos alizar	cj	13,0000	242,49	3.152,37	2,03	62,22
01807/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	13,0000	221,95	2.885,35	1,86	64,08
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	142,64747195	18,95	2.703,35	1,74	65,82
36896/SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un	6,183086	412,97	2.553,43	1,65	67,47
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	177,47520017	14,00	2.484,65	1,60	69,07
990100017/LOO	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	2.358,68	2.358,68	1,52	70,59
39419/SINAPI	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m	272,762226	8,22	2.242,11	1,44	72,03
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	2.118,30	2.118,30	1,36	73,39
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	745,3955695	2,46	1.833,67	1,18	74,57
04890/ORSE	Enceramento de piso de alta resitência (existente)	m2	182,0200	10,00	1.820,20	1,17	75,74
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	290,00	1.740,00	1,12	76,86
10492/ORSE	Cesta Básica	un	7,84517093	205,00	1.608,26	1,04	77,90
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m	401,8800	4,00	1.607,52	1,04	78,94
03814/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	48,9600	26,73	1.308,70	0,84	79,78
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	240,0000	5,29	1.269,60	0,82	80,60
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	62,0308	20,45	1.268,72	0,82	81,42
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	58,26780661	20,45	1.191,75	0,77	82,19
06478/ORSE	Cerâmica 30 x 44 cm, Biancogres, Linha Oviedo Puro Branco (ou similar)	m2	26,4495	42,75	1.130,72	0,73	82,92
02682/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2", sem luva	m	37,8000	28,85	1.090,53	0,70	83,62
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	745,3955695	1,43	1.065,92	0,69	84,31

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RIACHÃO DO DANTAS

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57							
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	440,6400	2,41	1.061,94	0,68	85,67
03080/SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	13,0000	72,90	947,70	0,61	86,28
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1.076,529654	0,88	947,35	0,61	86,89
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	336,0000	2,69	903,84	0,58	87,47
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	177,47520017	5,00	887,38	0,57	88,04
12794/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	m2	2,0000	420,00	840,00	0,54	88,58
39432/SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	216,18828	3,26	704,77	0,45	89,03
04472/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar	un	2,0000	325,26	650,52	0,42	89,45
02378/ORSE	Vale transporte	un	143,53339003	4,50	645,90	0,42	89,87
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	745,3955695	0,85	633,59	0,41	90,28
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	453,541211	1,30	589,60	0,38	90,66
00944/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	136,0000	4,25	578,00	0,37	91,03
39434/SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	140,101236	4,08	571,61	0,37	91,40
00392/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	380,3541	1,38	524,89	0,34	91,74
09106/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	58,0000	9,00	522,00	0,34	92,08
02532/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000	512,88	512,88	0,33	92,41
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	30,0000	17,03	510,90	0,33	92,74
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	2,61505698	193,04	504,81	0,33	93,07
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	2,0000	236,95	473,90	0,31	93,38
37586/SINAPI	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comprimento haste = *27* mm (acao indireta)	cento	8,856828	52,53	465,25	0,30	93,68
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	344,33559393	1,31	451,08	0,29	93,97
02690/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	93,5000	4,76	445,06	0,29	94,26
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	140,8000	2,78	391,42	0,25	94,51
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	389,76	389,76	0,25	94,76
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	3,68696	101,30	373,49	0,24	95,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	173,0000	2,03	351,19	0,23	95,23
02016/ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	347,90	347,90	0,22	95,45
	Ajudante de eletricista (horista)	h	21,53403707	14,91	321,10	0,21	95,66

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RIACHÃO DO DANTAS

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS SE CNPJ						
00247/SINAPI							
39437/SINAPI	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 45 mm	un	1.288,119708	0,22	283,39	0,18	96,05
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	344,33559393	0,78	268,58	0,17	96,22
39435/SINAPI	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	2.576,239416	0,10	257,62	0,17	96,39
03605/ORSE	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	4,0000	63,80	255,20	0,16	96,55
09072/ORSE	Tampo/bancada em mármore branco e=2cm	m2	0,6000	419,02	251,41	0,16	96,71
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	3,0000	80,92	242,76	0,16	96,87
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	19,4000	12,46	241,72	0,16	97,03
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	159,76673125	1,39	222,08	0,14	97,17
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	54,0000	4,05	218,70	0,14	97,31
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,69734853	300,00	209,20	0,13	97,44
14004/ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	1,0000	186,45	186,45	0,12	97,56
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	2,0000	91,50	183,00	0,12	97,68
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	97,33416	1,69	164,49	0,11	97,79
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	24,0000	6,69	160,56	0,10	97,89
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	39,0000	4,00	156,00	0,10	97,99
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	10,40782752	14,91	155,20	0,10	98,09
39961/SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	4,95549968	30,71	152,18	0,10	98,19
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	2,0000	73,83	147,66	0,10	98,29
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	28,0000	5,26	147,28	0,09	98,38
11882/SINAPI	Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a)	un	1,0000	137,32	137,32	0,09	98,47
12118/SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+ t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un	8,0000	17,11	136,88	0,09	98,56
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,360118	100,00	136,01	0,09	98,65
03913/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2"	un	2,0000	66,79	133,58	0,09	98,74
01744/SINAPI	Cuba aço inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *40 x 34 x 12* cm	un	1,0000	131,22	131,22	0,08	98,82
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	141,07984432	0,89	125,56	0,08	98,90
07271/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)	un	198,1700	0,63	124,85	0,08	98,98
01887/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto	un	6,0000	20,26	121,56	0,08	99,06
39431/SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	319,394574	0,37	118,18	0,08	99,14
12773/SINAPI		un	1,0000	118,08	118,08	0,08	99,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, ho rizontal (sem conexoes)						
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3, 00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,07	99,37
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	2,0000	54,34	108,68	0,07	99,44
03685/ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	4,0000	26,14	104,56	0,07	99,51
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem e scotilha)	un	3,0000	34,03	102,09	0,07	99,58
12893/SINAPI	Bota de segurancã com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	1,34430497	73,93	99,38	0,06	99,64
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	7,84517093	12,54	98,38	0,06	99,70
01907/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto	un	10,0000	9,81	98,10	0,06	99,76
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	159,76673125	0,61	97,46	0,06	99,82
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	82,26	82,26	0,05	99,87
03692/ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	75,70	75,70	0,05	99,92
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	73,84	73,84	0,05	99,97
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	3,49341272	20,45	71,45	0,05	100,00
00377/SINAPI	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un	2,0000	34,95	69,90	0,05	100,00
09100/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X	un	6,0000	11,00	66,00	0,04	100,00
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	55,2522	1,13	62,44	0,04	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	745,3955695	0,08	59,63	0,04	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	136,76	59,11	0,04	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	3,13806837	18,00	56,49	0,04	100,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excl uso conector	un	1,0000	55,60	55,60	0,04	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	27,09	54,18	0,03	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	2,0000	26,55	53,10	0,03	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	41,5186	1,26	52,31	0,03	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	6,0000	8,27	49,62	0,03	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	4,00975403	10,87	43,59	0,03	100,00
02611/ORSE	Bucha redução ferro galvanizado d=2 x 1/2 "	un	2,0000	20,55	41,10	0,03	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seqão simples com placa	un	12,0000	3,40	40,80	0,03	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,20569272	185,00	38,05	0,02	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	7,84517093	4,81	37,74	0,02	100,00
39443/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	162,77931	0,23	37,44	0,02	100,00
43460/SINAPI		h	41,5186	0,86	35,71	0,02	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos compleme ntares - coletado caixa)						
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	10,0760	3,50	35,27	0,02	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	0,02	100,00
00979/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2	m	2,0400	15,70	32,03	0,02	100,00
43626/SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos	kg	10,2032	2,88	29,39	0,02	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para f ixacao de caixa medicaao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,02	100,00
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0 ,484kg/m)	m	1,2000	20,89	25,07	0,02	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,47	24,94	0,02	100,00
03678/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,0000	8,25	24,75	0,02	100,00
03676/ORSE	Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,0000	7,45	22,35	0,01	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,66	21,96	0,01	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / v aso sanitario	un	2,0000	9,00	18,00	0,01	100,00
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complement ares - coletado caixa)	h	55,2522	0,31	17,13	0,01	100,00
03680/ORSE	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,0000	8,25	16,50	0,01	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9520	16,90	16,09	0,01	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,0000	7,97	15,94	0,01	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1 /2"	un	1,0000	14,47	14,47	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b)	un	1,04602279	13,50	14,12	0,01	100,00
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	m	3,1500	4,25	13,39	0,01	100,00
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°	m	1,0000	12,81	12,81	0,01	100,00
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	1,0000	12,60	12,60	0,01	100,00
00416/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un	1,0000	12,59	12,59	0,01	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,088378	140,00	12,37	0,01	100,00
04377/SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fend a simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	68,2640	0,18	12,29	0,01	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	11,54	11,54	0,01	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	2,0000	5,14	10,28	0,01	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	5,0000	1,85	9,25	0,01	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,56	9,12	0,01	100,00
03543/SINAPI		un	5,0000	1,77	8,85	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para agua fria predial						
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	1,38849397	6,00	8,33	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,20569272	36,90	7,59	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	5,0000	1,50	7,50	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4426	2,05	7,06	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,34867426	20,11	7,01	0,00	100,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,05016	138,48	6,95	0,00	100,00
01119/ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	1,0000	6,50	6,50	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4426	1,85	6,37	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,01985569	319,90	6,35	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	20,0000	0,31	6,20	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00620308	979,65	6,08	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,30853909	18,58	5,73	0,00	100,00
34557/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	2,9400	1,95	5,73	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,43	5,72	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,75	5,63	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,088378	47,69	4,21	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,10284636	37,80	3,89	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,00
02480/ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h	0,3300	11,30	3,73	0,00	100,00
01901/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un	4,0000	0,69	2,76	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,10078416	26,89	2,71	0,00	100,00
01870/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un	1,0000	2,33	2,33	0,00	100,00
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,01672	137,75	2,30	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,00	2,00	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,044189	44,00	1,94	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,03971138	44,00	1,75	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,13898983	11,60	1,61	0,00	100,00
37395/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento	0,0350	45,17	1,58	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00620308	246,00	1,53	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,07942276	18,75	1,49	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,07942276	18,80	1,49	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,13898983	10,22	1,42	0,00	100,00
		h	141,07984432	0,01	1,41	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC			
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS SE CNPJ									
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,09927845	12,90	1,28	0,00	100,00			
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,05433782	19,56	1,06	0,00	100,00			
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00			
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00			
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,03971138	15,40	0,61	0,00	100,00			
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,01985569	28,00	0,56	0,00	100,00			
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,03971138	13,52	0,54	0,00	100,00			
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5614	0,97	0,54	0,00	100,00			
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,01985569	25,95	0,52	0,00	100,00			
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,01240616	39,10	0,49	0,00	100,00			
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,013673	34,80	0,48	0,00	100,00			
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,004972	92,70	0,46	0,00	100,00			
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,007458	49,00	0,37	0,00	100,00			
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,2000	0,31	0,37	0,00	100,00			
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00			
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00			
10578/ORSE	Formão grande	un	0,01240616	21,30	0,26	0,00	100,00			
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,008701	27,49	0,24	0,00	100,00			
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00620308	36,00	0,22	0,00	100,00			
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,004972	32,30	0,16	0,00	100,00			
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,00592185	24,81	0,15	0,00	100,00			
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,00000511	23.186,44	0,12	0,00	100,00			
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,001243	38,17	0,05	0,00	100,00			
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,03145	0,92	0,03	0,00	100,00			
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	0,00312825	6,51	0,02	0,00	100,00			
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,001243	19,57	0,02	0,00	100,00			
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,00000054	17.335,43	0,01	0,00	100,00			
EQUIPAMENTO: 11,47 (0,01%)			MATERIAL: 79.825,16 (51,43%)		PESSOAL: 43.769,74 (28,20%)		TERCEIRO: 24.388,12 (15,71%)		OUTROS: 7.225,17 (4,65%)	
(cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos)					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>				155.219,66	