

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.107.180/0001-57						
104721/SINAPI	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	127,62	231,34	29.523,61	19,02
104636/SINAPI	Aplicação manual de gesso sarrafeado (com taliscas) em paredes com pé direito duplo, espessura de 1,5cm. af_03/2023	m2	255,24	65,30	16.667,17	10,74
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	182,02	70,00	12.741,40	8,21
03547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	13,00	716,12	9.309,56	6,00
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	28,00	303,78	8.505,84	5,48
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	184,00	37,83	6.960,72	4,48
02187/ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	182,02	30,44	5.540,69	3,57
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	394,00	9,63	3.794,22	2,44
13115/ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	4,00	866,30	3.465,20	2,23
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	432,00	8,01	3.460,32	2,23
13096/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	4,56	695,38	3.170,93	2,04
94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contra marco	m2	7,42	378,41	2.807,80	1,81
03292/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	8,00	334,39	2.675,12	1,72
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	182,02	14,68	2.672,05	1,72
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	58,00	41,03	2.379,74	1,53
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	384,40	2.306,40	1,49
91834/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	128,00	16,89	2.161,92	1,39
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.146,30	2.146,30	1,38
07137/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	25,19	75,11	1.892,02	1,22
05022/ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	182,02	10,00	1.820,20	1,17
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.758,70	1.758,70	1,13
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	115,00	14,85	1.707,75	1,10
00358/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	36,00	46,97	1.690,92	1,09
91836/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	85,00	19,75	1.678,75	1,08
08458/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	m	48,00	34,52	1.656,96	1,07
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	165,58	9,25	1.531,62	0,99
00012/ORSE	Demolição de forros	m2	182,02	8,37	1.523,51	0,98
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	198,00	7,16	1.417,68	0,91
02099/ORSE		un	1,00	1.157,43	1.157,43	0,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.107.180/0001-57	Pia de cozinha com bancada em mármore branco, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, concretada e assentada . Rev 02					
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	2,00	521,14	1.042,28	0,67
04765/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c / engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	2,00	508,37	1.016,74	0,66
11945/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	2,00	464,60	929,20	0,60
00743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	54,00	16,87	910,98	0,59
12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	791,32	791,32	0,51
103329/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	7,00	87,93	615,51	0,40
06079/ORSE	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1,00	492,34	492,34	0,32
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	481,90	481,90	0,31
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	14,00	33,48	468,72	0,30
07992/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00	89,49	357,96	0,23
00367/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	6,00	54,49	326,94	0,21
13938/ORSE	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	m2	19,25	14,13	272,00	0,18
12156/ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepôr, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	6,00	41,00	246,00	0,16
07994/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	51,83	207,32	0,13
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	6,54	31,47	205,81	0,13
00376/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	10,00	18,36	183,60	0,12
03330/ORSE	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	14,00	12,46	174,44	0,11
00940/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	83,97	167,94	0,11
88495/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	m2	14,00	11,16	156,24	0,10
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	3,00	43,59	130,77	0,08
10237/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	101,39	101,39	0,07
03401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	12,00	7,66	91,92	0,06
03197/ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1/2"	un	2,00	37,73	75,46	0,05
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	68,42	68,42	0,04
08417/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	21,07	63,21	0,04
09518/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00	20,27	60,81	0,04
03801/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	m	2,00	22,45	44,90	0,03
10315/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	21,07	42,14	0,03
00352/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	3,00	11,72	35,16	0,02
02095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	13,55	27,10	0,02
104749/SINAPI		un	1,00	22,01	22,01	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00026

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.107.180/0001-57	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023					
03402/ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	1,00	12,94	12,94	0,01
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00	12,60	12,60	0,01
00370/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	4,00	1,53	6,12	0,00
00361/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	1,00	5,31	5,31	0,00