

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130 RODOVIA R.
DO DANTAS/LAGARTO CENTRO RIACHÃO DO

PREPARO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DE QUADRA COM GRAMADO SINTETICO NO POVOADO VOLTA

Cod. Empreendimento: 00014

BDI: 22,22% 08/10/2025

Ref : Dezembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PREPARO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DE QUADRA COM GRAMADO SINTETICO NO POVOADO VOLTA				122.458,01	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.755,18	4,69
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	3.537,66	3.537,66	2,88
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.217,52	2.217,52	1,81
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				52.711,64	43,05
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	461,94	2.771,64	2,26
01.02.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	178,00	12,70	2.260,60	1,85
01.02.003	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	10,00	130,59	1.305,90	1,07
01.02.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	265,12	102,00	27.042,24	22,08
01.02.005	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	265,12	21,83	5.787,57	4,73
01.02.006	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	265,12	16,15	4.281,69	3,50
01.02.007	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.633,51	5,67	9.262,00	7,56
01.03	PAVIMENTAÇÃO PARA QUADRA				58.959,98	48,15
01.03.001	Sub-base de solo-brita misturado em usina, com material da própria escavação, exclusive transporte da brita	m3	185,89	105,54	19.618,83	16,02
01.03.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	340,00	53,24	18.101,60	14,78
01.03.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	340,00	5,11	1.737,40	1,42
01.03.004	Concreto asfáltico pré-misturado a frio - usinagem, com material, exclusive transporte - Rev 02	t	59,99	325,09	19.502,15	15,93
01.04	LIMPEZA GERAL				5.031,21	4,11
01.04.001	Limpeza geral	m2	1.633,51	3,08	5.031,21	4,11
Importa o presente orçamento em : (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e um centavo)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	122.458,01

Lívio Oliva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 2720912450