

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00014

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.107.180/0001-57						
02502/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	265,12	83,46	22.126,92	22,08
02571/ORSE	Sub-base de solo-brita misturado em usina, com material da própria escavação, exclusive transporte da brita	m3	185,89	86,35	16.051,60	16,02
02562/ORSE	Concreto asfáltico pré-misturado a frio - usinagem, com material, exclusive trasn porte - Rev 02	t	59,99	265,99	15.956,74	15,93
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	340,00	43,56	14.810,40	14,78
00003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.633,51	4,64	7.579,49	7,56
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	265,12	17,86	4.735,04	4,73
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.633,51	2,52	4.116,45	4,11
11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	265,12	13,21	3.502,24	3,50
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	377,96	2.267,76	2,26
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	178,00	10,39	1.849,42	1,85
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	340,00	4,18	1.421,20	1,42
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	10,00	106,85	1.068,50	1,07

Lívio Oliva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 2720912450