PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00043
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03549/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 1 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	320,00	407,66	130.451,20	26,08
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	612,50	128,77	78.871,63	15,77
11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20 cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	530,00	103,24	54.717,20	10,94
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	612,50	55,64	34.079,50	6,81
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	93,71	228,21	21.385,56	4,28
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	550,38	35,94	19.780,66	3,96
00053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	200,00	88,86	17.772,00	3,55
11364/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	12,00	977,67	11.732,04	2,35
03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	11,00	1.061,62	11.677,82	2,34
04518/ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	375,08	30,14	11.304,91	2,26
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	43,56	8.712,00	1,74
04091/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	30,00	247,68	7.430,40	1,49
103188/SINAPI	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	5.240,97	5.240,97	1,05
103187/SINAPI	Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	4.874,44	4.874,44	0,97
09856/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	180,00	24,82	4.467,60	0,89
13892/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido, com tabuleiro em pastilha cerâmica, sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	3,00	1.446,32	4.338,96	0,87
11126/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01	un	2,00	2.042,26	4.084,52	0,82
09483/ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3,00	1.324,21	3.972,63	0,79
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.895,80	3.895,80	0,78
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	200,00	17,86	3.572,00	0,71
00005/LOO	LIXEIRA DE EUCALIPTO, FORMATO REDONDO	un	3,00	1.164,88	3.494,64	0,70
04125/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/200 - fornecimento	Un	4,00	784,90	3.139,60	0,63
02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	2.830,00	2.830,00	0,57
08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	20,00	137,36	2.747,20	0,55
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	240,00	11,36	2.726,40	0,55
103207/SINAPI	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	2.548,05	2.548,05	0,51
04092/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	8,00	311,44	2.491,52	0,50
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	377,96	2.267,76	0,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ :
13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00043
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	230,00	9,53	2.191,90	0,44
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.136,62	2.136,62	0,43
103329/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	24,00	85,22	2.045,28	0,41
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	47,98	36,09	1.731,60	0,35
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	138,89	1.666,68	0,33
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	91,00	17,25	1.569,75	0,31
07769/ORSE	Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio	un	3,00	463,59	1.390,77	0,28
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	530,00	2,52	1.335,60	0,27
10391/ORSE	Muro de contenção em "L" (h=1,00m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	1,00	1.257,58	1.257,58	0,25
02558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1.000,00	1,16	1.160,00	0,23
10666/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	32,00	30,83	986,56	0,20
02328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	59,00	16,32	962,88	0,19
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	2,00	472,70	945,40	0,19
08466/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	95,00	8,62	818,90	0,16
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	47,98	16,79	805,58	0,16
98525/SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	m2	1.091,00	0,65	709,15	0,14
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	36,00	13,49	485,64	0,10
06082/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta - Rev 03_10/2022	un	1,00	358,43	358,43	0,07
93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	5,00	54,54	272,70	0,05
87878/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	47,98	4,76	228,38	0,05
12239/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	107,82	215,64	0,04
13739/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	2,00	102,94	205,88	0,04
10764/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	8,00	11,84	94,72	0,02