

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - POVADO ALTO DO CHEIRO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Cod. Empreendimento: 00039

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57							
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1.093,96730168	20,45	22.374,93	9,19	9,19
07696/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	m	297,0484225	72,05	21.402,34	8,78	17,97
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	39,9000	503,81	20.102,02	8,25	26,22
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1.280,8175481	15,59	19.965,75	8,19	34,41
07158/SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	484,6406475	39,03	18.915,52	7,76	42,17
07698/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)	m	423,3373375	43,01	18.207,74	7,47	49,64
08704/ORSE	Polimento de piso	m2	475,0000	28,00	13.300,00	5,46	55,10
990100005/L00	Equipe Dirigente	un	1,0000	8.066,54	8.066,54	3,31	58,41
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	361,86084725	20,45	7.401,15	3,04	61,45
11535/ORSE	Polímeros color	kg	1.092,5000	5,65	6.172,63	2,53	63,98
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	31,5875	159,62	5.042,00	2,07	66,05
00368/SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	91,264619	50,00	4.563,23	1,87	67,92
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	4.237,34	4.237,34	1,74	69,66
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.312,54263123	2,96	3.885,13	1,59	71,25
990100004/L00	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	3.628,74	3.628,74	1,49	72,74
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2	498,7500	7,17	3.576,04	1,47	74,21
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3.821,85318257	0,90	3.439,67	1,41	75,62
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	160,55072522	20,45	3.283,75	1,35	76,97
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	198,24190406	14,00	2.775,39	1,14	78,11
07270/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 4 furos na horizontal de 9 x 9 x 19 cm (1 x a x c)	un	4.257,8240	0,59	2.512,12	1,03	79,14
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	332,5000	6,66	2.214,45	0,91	80,05
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	2.124,38	2.124,38	0,87	80,92
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	39,9300	50,38	2.011,67	0,83	81,75
01715/ORSE	Pedra de mão granítica	m3	16,6200	119,30	1.982,77	0,81	82,56
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	95,18256432	20,45	1.946,77	0,80	83,36
07862/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 9/150	un	2,0000	932,22	1.864,44	0,76	84,12
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.312,54263123	1,39	1.824,43	0,75	84,87
10492/ORSE	Cesta Básica	un	8,76314701	205,00	1.796,45	0,74	85,61
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	267,50	1.605,00	0,66	86,27
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	66,8236987	20,45	1.366,75	0,56	86,83
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	78,96875	15,59	1.230,99	0,51	87,34
02694/ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	kg	8,3400	145,76	1.215,64	0,50	87,84

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - POVADO ALTO DO CHEIRO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00039

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Fevereiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57							
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	773,4360155	1,40	1.082,81	0,44	88,72
10976/ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para en trada de energia	un	1,0000	1.056,20	1.056,20	0,43	89,15
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	10,52494487	100,00	1.052,49	0,43	89,58
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	65,25325878	15,93	1.039,27	0,43	90,01
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com mant eiga)	un	198,24190406	5,00	991,21	0,41	90,42
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	38,1659775	25,00	954,15	0,39	90,81
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	45,88854744	20,45	938,56	0,39	91,20
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	101,4096	8,43	854,88	0,35	91,55
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	498,7500	1,66	827,92	0,34	91,89
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.312,54263123	0,63	826,90	0,34	92,23
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	629,6285095	1,28	805,92	0,33	92,56
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando dis co diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	9,8553	80,00	788,42	0,32	92,88
04433/SINAPI	Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	36,3000	21,02	763,03	0,31	93,19
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	l	90,28354	8,12	733,10	0,30	93,49
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	20,79329	32,56	677,03	0,28	93,77
02378/ORSE	Vale transporte	un	150,13976067	4,50	675,63	0,28	94,05
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	48,4000	13,63	659,69	0,27	94,32
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	476,90890748	1,34	639,06	0,26	94,58
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m	57,7500	10,88	628,32	0,26	94,84
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	72,6750	8,43	612,65	0,25	95,09
00714/ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm	un	2,0000	284,00	568,00	0,23	95,32
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	2,92104742	193,04	563,88	0,23	95,55
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	30,0000	18,74	562,20	0,23	95,78
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3	5,0147154	101,30	507,99	0,21	95,99
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	24,2263	20,00	484,53	0,20	96,19
01021/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 4 mm2	m	95,99048	4,83	463,63	0,19	96,38
13524/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autov olt, marca G-light ou similar	un	4,0000	109,89	439,56	0,18	96,56
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3	3,46304742	126,92	439,53	0,18	96,74
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (hori sta)	h	17,098578	24,81	424,22	0,17	96,91
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m	37,7400	10,90	411,37	0,17	97,08

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - POVADO ALTO DO CHEIRO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00039

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Fevereiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57							
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m	631,7500	0,64	404,32	0,17	97,42
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	9,6156	41,64	400,39	0,16	97,58
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	389,53	389,53	0,16	97,74
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	629,6285095	0,61	384,07	0,16	97,90
04417/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioa - bruta	m	65,5160	5,85	383,27	0,16	98,06
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	4,0000	82,13	328,52	0,13	98,19
13393/SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, e m chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 a	un	1,0000	302,14	302,14	0,12	98,31
03284/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	m	20,0000	14,30	286,00	0,12	98,43
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	476,90890748	0,49	233,69	0,10	98,53
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,77893033	300,00	233,68	0,10	98,63
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	2,0000	104,51	209,02	0,09	98,72
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un	4,0000	49,26	197,04	0,08	98,80
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	2,0000	91,50	183,00	0,08	98,88
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	261,1200	0,70	182,78	0,07	98,95
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	10,09456	16,90	170,60	0,07	99,02
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	135,22311	1,26	170,38	0,07	99,09
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	24,78978	6,69	165,84	0,07	99,16
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	0,63175	261,63	165,28	0,07	99,23
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	8,07500939	19,56	157,98	0,06	99,29
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.312,54263123	0,11	144,38	0,06	99,35
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	60,5360	2,10	127,13	0,05	99,40
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	120,49	0,05	99,45
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	118,08	118,08	0,05	99,50
07304/SINAPI	Tinta epoxi base agua premium, branca	l	1,4080	83,10	117,00	0,05	99,55
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	1,55152971	73,93	114,70	0,05	99,60
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,05	99,65
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	8,76314701	12,54	109,89	0,05	99,70
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	3,8779	25,00	96,95	0,04	99,74
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	5,81414744	15,93	92,60	0,04	99,78
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	13,27907106	6,51	86,45	0,04	99,82
05207/ORSE		un	1,0000	79,90	79,90	0,03	99,85

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - POVADO ALTO DO CHEIRO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00039

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Fevereiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polycarbonato						
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	74,71	74,71	0,03	99,91
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	4,8078	14,94	71,83	0,03	99,94
07267/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6 furos na horizontal de 9 x 14 x 19 cm (1 x a x c)	un	145,5134	0,49	71,30	0,03	99,97
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio o - bruta	m	16,44272	4,22	69,39	0,03	100,00
04221/SINAPI	Óleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	11,41146144	5,73	65,39	0,03	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	150,43	65,02	0,03	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	3,50525106	18,00	63,09	0,03	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34,265934	1,82	62,36	0,03	100,00
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	1,20194	49,78	59,83	0,02	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	29,80	59,60	0,02	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	7,0200	7,97	55,95	0,02	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34,265934	1,63	55,85	0,02	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	6,0000	8,17	49,02	0,02	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	4,47893195	10,87	48,69	0,02	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	16,0260	2,94	47,12	0,02	100,00
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,349866	127,59	44,64	0,02	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	8,76314701	4,81	42,15	0,02	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	3,5200	11,91	41,92	0,02	100,00
01874/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	9,0000	4,59	41,31	0,02	100,00
03499/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	Un	5,0000	8,10	40,50	0,02	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	135,22311	0,25	33,81	0,01	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	0,01	100,00
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,779041	41,93	32,67	0,01	100,00
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00004337	745.573,13	32,34	0,01	100,00
01902/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	12,0000	2,52	30,24	0,01	100,00
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,67932	44,17	30,01	0,01	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,15875295	183,00	29,05	0,01	100,00
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,4000	20,45	28,63	0,01	100,00
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasoli na 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0017308	15.985,15	27,67	0,01	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,01	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,08214937	319,90	26,28	0,01	100,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - POVADO ALTO DO CHEIRO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00039

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Fevereiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57							
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,01	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,23	24,46	0,01	100,00
11848/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16 mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar	un	5,0000	4,85	24,25	0,01	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	7,97	22,32	0,01	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,66	21,96	0,01	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	25,30623025	0,80	20,25	0,01	100,00
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,60508	6,12	15,94	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b)	un	1,1684074	13,50	15,77	0,01	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	16,90	15,21	0,01	100,00
05330/SINAPI	Diluyente epoxi	l	0,2640	56,28	14,86	0,01	100,00
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0300	490,00	14,70	0,01	100,00
00413/ORSE	Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°	m	1,0000	13,75	13,75	0,01	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,01	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,77	13,54	0,01	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,20994	1,20	13,45	0,01	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	13,3550	0,98	13,09	0,01	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,39	12,39	0,01	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	52,41648	0,22	11,53	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,7208304	15,93	11,48	0,00	100,00
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	0,39626612	25,93	10,28	0,00	100,00
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	1,1520	8,83	10,17	0,00	100,00
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,5508	18,01	9,92	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,90	9,80	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,30	9,60	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,76	9,52	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	1,55553715	6,00	9,33	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	5,0000	1,85	9,25	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,20994	0,75	8,41	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,3894532	20,11	7,83	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	5,0000	1,50	7,50	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	8,36642892	0,89	7,45	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,1642988	44,00	7,23	0,00	100,00
	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - POVADO ALTO DO CHEIRO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00039

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Fevereiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:						
00663/ORSE							
34547/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	m	2,06885	3,32	6,87	0,00	100,00
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	8,0000	0,85	6,80	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,57505539	11,60	6,67	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,62	6,48	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,32860241	18,80	6,18	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,32860241	18,75	6,16	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rigido, d= 1/2"	m	1,5000	3,95	5,92	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,57505539	10,22	5,88	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,15875295	36,90	5,86	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,42678259	12,90	5,51	0,00	100,00
37736/SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00005323	91.750,00	4,88	0,00	100,00
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	4,0000	1,21	4,84	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,23813652	18,58	4,42	0,00	100,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,72568	6,03	4,38	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,00019984	21.104,86	4,22	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,144234	27,12	3,91	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,00
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	4,0000	0,93	3,72	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00071212	5.188,28	3,69	0,00	100,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,00097852	3.626,47	3,55	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,07937407	39,50	3,14	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,1642988	15,40	2,53	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,08214937	28,00	2,30	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00234257	979,65	2,29	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,1642988	13,52	2,22	0,00	100,00
11201/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada	m	1,5000	1,43	2,15	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,08214937	25,95	2,13	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,04701097	45,00	2,12	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,00	2,00	0,00	100,00
01347/SINAPI		m2	0,0351	55,60	1,95	0,00	100,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - POVADO ALTO DO CHEIRO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00039

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Fevereiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.107.180/0001-57	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm						
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0737196	26,00	1,92	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,144234	11,98	1,73	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00801488	140,00	1,12	0,00	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	2,8080	0,36	1,01	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,04701097	19,95	0,94	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0032052	269,00	0,86	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00234257	246,00	0,58	0,00	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0300	17,22	0,52	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	25,30623025	0,02	0,51	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *160 0* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,00038752	1.252,51	0,49	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00801488	47,69	0,38	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,01270008	26,89	0,34	0,00	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0183	15,19	0,28	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,0128208	16,82	0,22	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00400744	44,00	0,18	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0046852	39,10	0,18	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,0046852	21,30	0,10	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00234257	36,00	0,08	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00154	34,80	0,05	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00056	92,70	0,05	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00084	49,00	0,04	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00098	27,49	0,03	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00056	32,30	0,02	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00014	38,11	0,01	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00014	19,57	0,00	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTO: 1.197,64 (0,49%)		MATERIAL: 156.012,08 (64,01%)		PESSOAL: 60.273,11 (24,73%)		TERCEIRO: 14.642,23 (6,01%)	
(duzentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta reais e onze centavos)						OUTROS: 11.605,05 (4,76%)	
						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	
						243.730,11	