PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2.650,00194929	15,59	41.308,99	9,91	9,91
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1.413,74289488	20,45	28.915,31	9,19	19,10
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	48,7200	539,79	26.298,57	8,36	27,46
07696/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	m	235,8972	74,02	17.461,11	5,55	33,01
07158/SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	394,24392	39,03	15.387,34	4,89	37,90
07698/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)	m	336,20664	44,19	14.856,97	4,72	42,62
08704/ORSE	Polimento de piso	m2	464,0000	28,00	12.992,00	4,13	46,75
990100006/LOO	Equipe Dirigente	un	1,0000	12.426,12	12.426,12	3,95	50,70
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9.528,63318864	0,94	8.956,92	2,85	53,55
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	382,02563902	20,45	7.813,58	2,48	56,03
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	367,74303323	20,45	7.521,45	2,39	58,42
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	336,78943862	20,45	6.888,36	2,19	60,61
00368/SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	119,6884575	57,50	6.882,09	2,19	62,80
11535/ORSE	Polímeros color	kg	1.067,2000	5,65	6.029,68	1,92	64,72
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	413,91263607	14,00	5.794,78	1,84	66,56
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	30,8560	161,47	4.982,32	1,58	68,14
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	1.755,6750	2,75	4.828,11	1,53	69,67
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.475,96535189	2,96	4.368,86	1,39	71,06
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	4.268,11	4.268,11	1,36	72,42
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	190,13206339	20,45	3.888,77	1,24	73,66
10492/ORSE	Cesta Básica	un	18,29672222	205,00	3.750,83	1,19	74,85
990100005/LOO	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	3.628,74	3.628,74	1,15	76,00
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2	487,2000	6,99	3.405,53	1,08	77,08
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	25,9708516	115,00	2.986,65	0,95	78,03
01715/ORSE	Pedra de mão granítica	m3	21,0720	130,94	2.759,17	0,88	78,91
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	50,7000	53,98	2.736,79	0,87	79,78
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	93,4650	28,61	2.674,03	0,85	80,63
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	93,0000	28,61	2.660,73	0,85	81,48
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	18,9000	130,94	2.474,77	0,79	82,27
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	324,8000	6,67	2.166,42	0,69	82,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ : 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	2.148,59	2.148,59	0,68	84,32
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	413,91263607	5,00	2.069,56	0,66	84,98
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.475,96535189	1,39	2.051,59	0,65	85,63
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	226,9920	8,52	1.933,97	0,61	86,24
07862/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 9/150	un	2,0000	932,22	1.864,44	0,59	86,83
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	997,6000	1,76	1.755,78	0,56	87,39
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	292,50	1.755,00	0,56	87,95
02378/ORSE	Vale transporte	un	321,96808873	4,50	1.448,86	0,46	88,41
02694/ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	kg	8,3400	148,39	1.237,57	0,39	88,80
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	77,1400	15,59	1.202,48	0,38	89,18
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	6,09890336	193,04	1.177,33	0,37	89,55
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	896,9967086	1,30	1.166,10	0,37	89,92
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	69,05358571	15,93	1.099,80	0,35	90,27
10976/ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un	1,0000	1.060,22	1.060,22	0,34	90,61
07170/SINAPI	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - para protecao de obras	m2	510,4000	1,95	995,28	0,32	90,93
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,9500	503,81	982,43	0,31	91,24
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	112,3875	8,52	957,54	0,30	91,54
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	148,48408	6,42	953,27	0,30	91,84
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	34,04148	28,00	953,16	0,30	92,14
07268/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 29 cm (l x a x c)	un	971,8050	0,98	952,37	0,30	92,44
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.475,96535189	0,63	929,86	0,30	92,74
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	682,37686139	1,34	914,38	0,29	93,03
04433/SINAPI	Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	38,3625	21,25	815,20	0,26	93,29
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	6,94804163	116,50	809,45	0,26	93,55
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	l	88,58354	8,98	795,48	0,25	93,80
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	105,1920	7,39	777,37	0,25	94,05
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	9,627072	80,00	770,17	0,24	94,29
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	37,08854744	20,45	758,57	0,24	94,53
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	112,43628	6,69	752,20	0,24	94,77
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	142,2435	5,18	736,82	0,23	95,00
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	51,1500	14,31	731,96	0,23	95,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	4,96778588	139,30	692,01	0,22	95,67
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	29,7768	21,00	625,31	0,20	95,87
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	485,957293	1,28	622,03	0,20	96,07
07304/SINAPI	Tinta epoxi base agua premium, branca	l	7,4240	83,39	619,09	0,20	96,27
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m	57,7500	10,15	586,16	0,19	96,46
00714/ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm	un	2,0000	284,00	568,00	0,18	96,64
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	21,55297818	24,81	534,73	0,17	96,81
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	12,06732	44,17	533,01	0,17	96,98
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	1,62636113	300,00	487,91	0,16	97,14
01021/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 4 mm2	m	95,99048	4,92	472,27	0,15	97,29
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C	m	37,7400	11,78	444,58	0,14	97,43
01922/ORSE	Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w - interno	un	4,0000	110,00	440,00	0,14	97,57
04417/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao - bruta	m	69,2385	5,91	409,20	0,13	97,70
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m	617,1200	0,65	401,13	0,13	97,83
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	9,6156	41,64	400,39	0,13	97,96
08606/ORSE	Refletor para lâmpada vapor sódio 400w (Olivo ou similar)	un	4,0000	98,10	392,40	0,12	98,08
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	16,5186	21,10	348,54	0,11	98,19
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	682,37686139	0,49	334,36	0,11	98,30
13393/SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 a	un	1,0000	318,12	318,12	0,10	98,40
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	25,0000	12,50	312,50	0,10	98,50
03284/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	m	20,0000	15,00	300,00	0,10	98,60
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	485,957293	0,61	296,43	0,09	98,69
13960/ORSE	Cabo de aço 1/8" Sem revestimento (rolo c/ 100 mt)	rolo	0,9000	310,06	279,05	0,09	98,78
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	85,8330	3,22	276,38	0,09	98,87
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	13,53959187	19,56	264,90	0,08	98,95
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	3,0000	85,27	255,81	0,08	99,03
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	3,22105771	73,93	238,13	0,08	99,11
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	18,5600	12,61	234,04	0,07	99,18
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	18,29672222	12,54	229,44	0,07	99,25
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143 ,0 hp	h	2,0000	104,51	209,02	0,07	99,32
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	111,864814	1,82	203,59	0,06	99,38
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	7,21149	28,00	201,92	0,06	99,44
34616/SINAPI		un	4,0000	49,39	197,56	0,06	99,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a						
01319/ORSE	Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (philips ref. son 400w ou similar)	un	4,0000	47,50	190,00	0,06	99,62
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	149,30429	1,26	188,12	0,06	99,68
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	261,1200	0,70	182,78	0,06	99,74
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	111,864814	1,63	182,34	0,06	99,80
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	11,21016	16,04	179,81	0,06	99,86
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.475,96535189	0,11	162,36	0,05	99,91
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	0,61712	250,84	154,80	0,05	99,96
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	136,51	0,04	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	7,31868007	18,00	131,74	0,04	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	17,41476105	7,22	125,73	0,04	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	18,3540	6,67	122,42	0,04	100,00
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	3,73809	32,24	120,52	0,04	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	118,08	118,08	0,04	100,00
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	14,9654952	7,57	113,29	0,04	100,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,04	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	105,1250	0,97	101,97	0,03	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	9,35164831	10,87	101,65	0,03	100,00
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,707883	140,04	99,13	0,03	100,00
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	5,81414744	15,93	92,60	0,03	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	5,9853	15,36	91,93	0,03	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	1,0000	91,50	91,50	0,03	100,00
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	20,20992	4,43	89,53	0,03	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	18,29672222	4,81	88,01	0,03	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,03	100,00
05330/SINAPI	Diluente epoxi	l	1,3920	56,28	78,34	0,02	100,00
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	4,6400	15,77	73,17	0,02	100,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	4,8078	14,94	71,83	0,02	100,00
07267/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6 furos na horizontal de 9 x 14 x 19 cm (l x a x c)	un	145,5134	0,49	71,30	0,02	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,39062426	175,45	68,53	0,02	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	30,34	60,68	0,02	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	7,0200	8,06	56,58	0,02	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	16,0260	2,91	46,64	0,01	100,00
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	21,6300	2,05	44,34	0,01	100,00
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,9660	44,98	43,45	0,01	100,00
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclu i cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00005688	745.573,13	42,41	0,01	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,13089019	319,90	41,87	0,01	100,00
01874/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	9,0000	4,59	41,31	0,01	100,00
03499/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	Un	5,0000	7,90	39,50	0,01	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargo s complementares - coletado caixa)	h	149,30429	0,25	37,33	0,01	100,00
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasoli na 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,00226985	15.701,54	35,64	0,01	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,59	33,54	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b)	un	2,43955019	13,50	32,93	0,01	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,9800	16,35	32,37	0,01	100,00
01902/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	12,0000	2,52	30,24	0,01	100,00
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,4000	20,45	28,63	0,01	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	35,2521535	0,80	28,20	0,01	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,02855224	979,65	27,97	0,01	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	1,00473075	26,99	27,12	0,01	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	2,5000	10,79	26,98	0,01	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plas tico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	120,18675	0,22	26,44	0,01	100,00
11848/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16 mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar	un	5,0000	4,90	24,50	0,01	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,01	24,04	0,01	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	65,2080	0,36	23,47	0,01	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,74	22,44	0,01	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	7,32	20,50	0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	3,22418515	6,00	19,35	0,01	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar ela ou azul)	un	0,81317087	20,11	16,35	0,01	100,00
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0300	525,00	15,75	0,01	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	16,04	14,44	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,39062426	36,90	14,41	0,00	100,00
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º	m	1,0000	14,26	14,26	0,00	100,00
04174/ORSE		un	0,76609937	17,99	13,78	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar						
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,20994	1,20	13,45	0,00	100,00
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,307101	41,93	12,88	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,7988625	15,93	12,72	0,00	100,00
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	0,51968092	24,13	12,54	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,21	12,42	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,39	12,39	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	1,00473075	11,98	12,04	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,26178344	44,00	11,52	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	12,82369566	0,88	11,28	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,58594268	18,58	10,89	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,91624606	11,60	10,63	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,31	9,92	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,93	9,86	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,52356844	18,80	9,84	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,52356844	18,75	9,82	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,86	9,72	0,00	100,00
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,5508	17,10	9,42	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,91624606	10,22	9,36	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,51352905	17,50	8,99	0,00	100,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,00221766	3.799,73	8,43	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,20994	0,75	8,41	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,19530985	39,50	7,71	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,02855224	246,00	7,02	0,00	100,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00
34547/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	m	2,06885	3,24	6,70	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00126232	5.214,65	6,58	0,00	100,00
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000698	91.750,00	6,40	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,02232735	269,00	6,01	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	3,0000	1,85	5,55	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,40	5,10	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,26178344	19,50	5,10	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carreg ador	un	0,00023419	21.212,13	4,97	0,00	100,00
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 fu ro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	4,0000	1,21	4,84	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	3,0000	1,50	4,50	0,00	100,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,72568	6,09	4,42	0,00	100,00
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	4,0000	0,93	3,72	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,13089019	28,00	3,66	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,26178344	13,52	3,54	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,53	3,53	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,13089019	25,95	3,40	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,05710754	39,10	2,23	0,00	100,00
11201/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada	m	1,5000	1,43	2,15	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,05246605	39,00	2,05	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pla stificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 m m	m2	0,0351	51,43	1,81	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,06336242	26,90	1,70	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,0893094	16,82	1,50	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,05710754	23,90	1,36	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,05246605	19,95	1,05	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,02855224	36,00	1,03	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00625488	156,60	0,98	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	35,2521535	0,02	0,70	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *160 0* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,00042506	1.252,51	0,53	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00625488	47,69	0,30	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00312744	44,00	0,14	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00056	92,70	0,05	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00154	29,00	0,04	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00084	49,00	0,04	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00098	27,49	0,03	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00056	32,30	0,02	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00014	37,93	0,01	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00014	19,57	0,00	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ : 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC

EQUIPAMENTO: 1.255,65 (0,40%) MATERIAL: 191.742,90 (60,92%) PESSOAL: 100.343,43 (31,88%) TERCEIRO: 15.790,19 (5,02%) OUTROS: 5.609,73 (1,78%)

(trezentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 314.741,90