PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02188/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, e stampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40m m	m²	464,00	171,68	79.659,52	25,31
102363/SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (m ontantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de ara me galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	m2	386,40	174,96	67.604,54	21,48
02372/ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m2	150,00	264,50	39.675,00	12,61
04518/ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	464,00	30,84	14.309,76	4,55
08411/ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m2	464,00	28,00	12.992,00	4,13
00093/ORSE	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padio las areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	17,56	537,25	9.434,11	3,00
94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	86,175	96,06	8.277,97	2,63
99059/SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	93,00	61,74	5.741,82	1,82
102506/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicaçã o manual. af_05/2021	m	464,00	11,11	5.155,04	1,64
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	123,43	37,19	4.590,36	1,46
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva lat ex convencional para exteriores - Rev 03	m2	91,77	47,68	4.375,59	1,39
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de con creto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	93,00	43,87	4.079,91	1,30
94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fab ricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	93,00	41,45	3.854,85	1,22
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.649,10	3.649,10	1,16
103357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (esp essura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	51,50	54,84	2.824,26	0,90
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	464,00	5,52	2.561,28	0,81
07901/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	2,00	1.199,42	2.398,84	0,76
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	379,28	2.275,68	0,72
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.120,20	2.120,20	0,67
94963/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ bri ta 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	4,51	462,90	2.087,68	0,66
93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	19,95	85,84	1.712,51	0,54
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zar cão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	53,42	30,16	1.611,15	0,51
103670/SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	m3	4,51	297,85	1.343,30	0,43
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	500,00	2,52	1.260,00	0,40
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	55,00	22,68	1.247,40	0,40
92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	101,25	11,84	1.198,80	0,38
	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	8,34	142,65	1.189,70	0,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ : 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08082/ORSE						
10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.142,96	1.142,96	0,36
08349/ORSE	Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	4,00	268,41	1.073,64	0,34
13175/ORSE	Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	m	90,00	11,44	1.029,60	0,33
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6,00	167,55	1.005,30	0,32
95240/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	m2	45,21	19,53	882,95	0,28
87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_10/2022	m2	123,43	6,87	847,96	0,27
92269/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_09/2020	m2	4,56	167,03	761,66	0,24
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	37,00	17,04	630,48	0,20
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	600,77	600,77	0,19
91929/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	77,20	7,59	585,95	0,19
02864/ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	2,00	284,00	568,00	0,18
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	483,34	483,34	0,15
101875/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	383,81	383,81	0,12
103334/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	2,57	131,84	338,83	0,11
96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	3,00	97,66	292,98	0,09
04180/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	20,00	12,20	244,00	0,08
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	2,00	55,30	110,60	0,04
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	9,00	12,18	109,62	0,03
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	2,00	51,86	103,72	0,03
88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	5,94	13,49	80,13	0,03
07893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	5,00	14,65	73,25	0,02
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	12,00	4,98	59,76	0,02
10907/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	5,00	9,04	45,20	0,01
10422/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	1,50	1,43	2,15	0,00