CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1101579-59	980456	Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	02-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO	Riachão do Dantas (SE)	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE									**961.918,04**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO**					**-**	**961.918,04**	
1.1.			**EQUIPE DIRIGENTE**					**-**	**14.250,60**	
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	139,69	BDI 1	172,35	10.341,00	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	26,41	BDI 1	32,58	3.909,60	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**10.117,66**	
1.2.0.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.282,20	1,44	BDI 1	1,78	7.622,32	RA
1.2.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	337,08	BDI 1	415,89	2.495,34	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**564.822,18**	
1.3.0.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	4.282,20	0,56	BDI 1	0,69	2.954,72	RA
1.3.0.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.427,40	41,85	BDI 1	51,63	73.696,66	RA
1.3.0.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.282,20	92,40	BDI 1	114,00	488.170,80	RA
1.4.			**DRENAGEM**					**-**	**39.151,57**	
1.4.0.1.	SINAPI	102748	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	12.081,00	BDI 1	14.905,54	29.811,08	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	16,00	98,62	BDI 1	121,68	1.946,88	RA
1.4.0.3.	ORSE	3612	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	1,00	5.992,55	BDI 1	7.393,61	7.393,61	RA
1.5.			**FRETES**					**-**	**101.605,69**	
1.5.1.			**AREIA**					**-**	**66.518,14**	
1.5.1.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14.645,12	2,55	BDI 1	3,15	46.132,13	RA
1.5.1.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	16.988,34	0,97	BDI 1	1,20	20.386,01	RA
1.5.2.			**PEDRA**					**-**	**35.087,55**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1101579-59	980456	Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
ARACAJU	02-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO	Riachão do Dantas (SE)	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE									**961.918,04**	
1.5.2.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8.928,13	2,55	BDI 1	3,15	28.123,61	RA
1.5.2.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.803,28	0,97	BDI 1	1,20	6.963,94	RA
1.6.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**217.442,52**	
1.6.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.141,10	1,46	BDI 1	1,80	3.853,98	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.028,50	80,39	BDI 1	99,19	201.206,92	RA
1.6.0.3.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	76,60	131,01	BDI 1	161,64	12.381,62	RA
1.7.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**6.846,50**	
1.7.0.1.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	10,00	554,91	BDI 1	684,65	6.846,50	RA
1.8.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**7.681,32**	
1.8.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.427,40	1,68	BDI 1	2,07	2.954,72	RA
1.8.0.2.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	6.387,30	0,60	BDI 1	0,74	4.726,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Riachão do Dantas (SE)

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1101579-59	980456	Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
ARACAJU	02-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO	Riachão do Dantas (SE)	23,38%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE									**961.918,04**

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Lívio Oliva Oliveira
CREA/CAU: 272091245-0
ART/RRT: 0