PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130
RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO
RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ: 13.107.180/0001-57

Cod. Empreendimento: 00051
Ref : Fevereiro/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
101169/SINAPI	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	4.282,20	92,40	395.675,28	50,76
94992/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	2.028,50	80,39	163.071,11	20,92
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	23.573,25	2,55	60.111,79	7,71
94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1.427,40	41,85	59.736,69	7,66
102748/SINAPI	Boca para bueiro triplo tubular d = 120 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	2,00	12.081,14	24.162,28	3,10
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	22.791,62	0,97	22.107,87	2,84
105004/SINAPI	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	m2	76,60	131,01	10.035,37	1,29
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00	139,69	8.381,40	1,08
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.282,20	1,44	6.166,37	0,79
03612/ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	1,00	5.992,55	5.992,55	0,77
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	10,00	554,91	5.549,10	0,71
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.387,30	0,60	3.832,38	0,49
90781/SINAPI	Topografo com encargos complementares	h	120,00	26,41	3.169,20	0,41
100577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	2.141,10	1,46	3.126,01	0,40
100575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	m2	4.282,20	0,56	2.398,03	0,31
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.427,40	1,68	2.398,03	0,31
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	6,00	337,08	2.022,48	0,26
92815/SINAPI	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	m	16,00	98,62	1.577,92	0,20