

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
101169/SINAPI	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 - sarjeta	m2	9.038,00	86,81	784.588,78	82,08
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.863,00	36,28	103.869,64	10,87
100576/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_1/2019	m2	9.500,00	2,54	24.130,00	2,52
03782/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado (para calçada 1,20 largura x 0,07 espessura)	m3	30,10	499,55	15.036,46	1,57
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	9.038,00	1,44	13.014,72	1,36
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.863,00	3,67	10.507,21	1,10
04249/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	20,00	125,00	2.500,00	0,26
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 70x50cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1.177,68	1.177,68	0,12
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	750,00	0,08