

PAVIMENTAÇÃO, ESTRADAS VICINAIS E BLOQUETE INTERTRAVADO PARA DIVERSAS VIAS EM SIMÃO DIAS/SE CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

Rua Presidente Vargas, Nº 129, centro,
Simão Dias-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00164

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	55.000,00	121,70	6.693.500,00	24,69
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	1.821.315,00	2,55	4.644.353,25	17,13
11458/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20 cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	35.000,00	114,38	4.003.300,00	14,77
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	42.000,00	40,09	1.683.780,00	6,21
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	1.606.115,00	0,97	1.557.931,55	5,75
96396/SINAPI	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af 09/2024	m3	5.250,00	215,87	1.133.317,50	4,18
94281/SINAPI	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af 01/2024	m	25.000,00	44,59	1.114.750,00	4,11
02602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	10.000,00	66,50	665.000,00	2,45
02599/ORSE	Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	t	1.100,00	558,29	614.119,00	2,27
11726/ORSE	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	24.000,00	23,66	567.840,00	2,09
09899/ORSE	Escavação e carga material jazida	m3	31.200,00	14,86	463.632,00	1,71
08424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	42.000,00	9,79	411.180,00	1,52
02531/ORSE	Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m3	24.000,00	16,35	392.400,00	1,45
100974/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 02/2026	m3	35.100,00	7,80	273.780,00	1,01
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	90.000,00	2,73	245.700,00	0,91
05065/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	207.625,00	1,18	244.997,50	0,90
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	42.000,00	4,45	186.900,00	0,69
11710/ORSE	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	10.725,00	14,28	153.153,00	0,56
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	90.000,00	1,44	129.600,00	0,48
04546/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	35.100,00	3,51	123.201,00	0,45
13790/ORSE	Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto	un	30,00	4.084,92	122.547,60	0,45
02548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	90.000,00	1,33	119.700,00	0,44
96388/SINAPI	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo de comportamento laterítico (arenoso), com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af 09/2024	m3	10.725,00	8,95	95.988,75	0,35
09346/ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	215.000,00	0,35	75.250,00	0,28
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	500,00	52,94	26.470,00	0,10
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	10,00	2.162,56	21.625,60	0,08
02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	10.700,00	1,59	17.013,00	0,06
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	25,00	574,09	14.352,25	0,05
102512/SINAPI		m	2.140,00	6,24	13.353,60	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 Rua Presidente Vargas, Nº 129, centro,
 Simão Dias-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00164

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af 05/2021					
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	36,00	363,89	13.100,04	0,05
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	258,14	5.162,80	0,02
09203/ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	4.400,00	0,50	2.200,00	0,01
03847/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"	m2	20,00	59,76	1.195,20	0,00
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	23,00	38,53	886,19	0,00
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	23,00	19,54	449,42	0,00
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,70	602,32	421,62	0,00