

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS  
RUA PRESIDENTE VARGAS 129 CENTRO SIMÃO  
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00143

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

| ITEM             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | UN  | QTD      | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL       | (%)           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|---------------|
| <b>01</b>        | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO</b>                                                                                                                               |     |          |            | <b>828.183,81</b> | <b>100,00</b> |
| <b>01.01</b>     | <b>CAMPO DE JANAIA</b>                                                                                                                                             |     |          |            | <b>100.380,45</b> | <b>12,14</b>  |
| <b>01.01.001</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                       |     |          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>   |
| 01.01.002        | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                 | m2  | 6,00     | 468,03     | 2.808,18          | 0,35          |
| <b>01.01.003</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                             |     |          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 01.01.004        | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2  | 430,00   | 147,90     | 63.597,00         | 7,68          |
| 01.01.005        | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km                                                        | m   | 172,00   | 11,61      | 1.996,92          | 0,24          |
| 01.01.006        | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                            | m   | 172,00   | 52,10      | 8.961,20          | 1,08          |
| 01.01.007        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m   | 172,00   | 5,43       | 933,96            | 0,11          |
| 01.01.008        | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                  | m2  | 258,00   | 68,60      | 17.698,80         | 2,14          |
| <b>01.01.009</b> | <b>TERRAPLANAGEM</b>                                                                                                                                               |     |          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 01.01.010        | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis                                                                            | m   | 86,00    | 3,47       | 298,42            | 0,04          |
| 01.01.011        | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019                                                                                                        | m2  | 430,00   | 0,72       | 309,60            | 0,04          |
| <b>01.01.012</b> | <b>FRETE</b>                                                                                                                                                       |     |          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>01.01.013</b> | <b>FRETE DE AREIA FINA (HELIÓPOLIS)</b>                                                                                                                            |     |          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 01.01.014        | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 3.221,94 | 0,97       | 3.125,28          | 0,38          |
| <b>01.01.015</b> | <b>FRETE DE AREIA MÉDIA (HELIÓPOLIS)</b>                                                                                                                           |     |          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 01.01.016        | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 671,23   | 0,97       | 651,09            | 0,08          |
| <b>01.02</b>     | <b>RUA NO CONJUNTO BELITA VALADARES</b>                                                                                                                            |     |          |            | <b>82.549,26</b>  | <b>9,96</b>   |
| 01.02.001        | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2  | 456,00   | 147,90     | 67.442,40         | 8,14          |
| 01.02.002        | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km                                                        | m   | 152,00   | 11,61      | 1.764,72          | 0,21          |
| 01.02.003        | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                            | m   | 152,00   | 52,10      | 7.919,20          | 0,96          |
| 01.02.004        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m   | 152,00   | 5,43       | 825,36            | 0,10          |
| 01.02.005        | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis                                                                            | m   | 76,00    | 3,47       | 263,72            | 0,03          |
| 01.02.006        | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019                                                                                                        | m2  | 456,00   | 0,72       | 328,32            | 0,04          |
| 01.02.007        | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 3.417,21 | 0,97       | 3.314,69          | 0,40          |
| 01.02.008        | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 712,22   | 0,97       | 690,85            | 0,08          |
| <b>01.03</b>     | <b>RUA ENTRE OS CONJUNTOS PEDRO VALADARES E CENTENÁRIO</b>                                                                                                         |     |          |            | <b>192.829,50</b> | <b>23,28</b>  |
| 01.03.001        |                                                                                                                                                                    | m2  | 1.068,00 | 147,90     | 157.957,20        | 19,07         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS  
RUA PRESIDENTE VARGAS 129 CENTRO SIMÃO  
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

## PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

| ITEM         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | UN  | QTD       | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL       | (%)          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|--------------|
|              | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico |     |           |            |                   |              |
| 01.03.002    | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km                                                        | m   | 356,00    | 11,61      | 4.133,16          | 0,50         |
| 01.03.003    | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                            | m   | 356,00    | 52,10      | 18.547,60         | 2,24         |
| 01.03.004    | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m   | 356,00    | 5,43       | 1.933,08          | 0,23         |
| 01.03.005    | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis                                                                            | m   | 178,00    | 3,47       | 617,66            | 0,07         |
| 01.03.006    | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019                                                                                                        | m2  | 356,00    | 0,72       | 256,32            | 0,03         |
| 01.03.007    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 8.006,10  | 0,97       | 7.765,92          | 0,94         |
| 01.03.008    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 1.668,62  | 0,97       | 1.618,56          | 0,20         |
| <b>01.04</b> | <b>TRAVESSA ESTRADA MATA DO PERU</b>                                                                                                                               |     |           |            | <b>110.544,60</b> | <b>13,35</b> |
| 01.04.001    | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2  | 600,00    | 147,90     | 88.740,00         | 10,71        |
| 01.04.002    | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km                                                        | m   | 240,00    | 11,61      | 2.786,40          | 0,34         |
| 01.04.003    | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                            | m   | 240,00    | 52,10      | 12.504,00         | 1,51         |
| 01.04.004    | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m   | 120,00    | 5,43       | 651,60            | 0,08         |
| 01.04.005    | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis                                                                            | m   | 120,00    | 3,47       | 416,40            | 0,05         |
| 01.04.006    | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019                                                                                                        | m2  | 240,00    | 0,72       | 172,80            | 0,02         |
| 01.04.007    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 4.498,85  | 0,97       | 4.363,88          | 0,53         |
| 01.04.008    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 937,65    | 0,97       | 909,52            | 0,11         |
| <b>01.05</b> | <b>RUAS NA VILA MARITA</b>                                                                                                                                         |     |           |            | <b>341.880,00</b> | <b>41,27</b> |
| 01.05.001    | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2  | 1.893,00  | 147,90     | 279.974,70        | 33,80        |
| 01.05.002    | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km                                                        | m   | 631,00    | 11,61      | 7.325,91          | 0,88         |
| 01.05.003    | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                            | m   | 631,00    | 52,10      | 32.875,10         | 3,97         |
| 01.05.004    | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m   | 631,00    | 5,43       | 3.426,33          | 0,41         |
| 01.05.005    | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis                                                                            | m   | 315,50    | 3,47       | 1.094,79          | 0,13         |
| 01.05.006    | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019                                                                                                        | m2  | 1.893,00  | 0,72       | 1.362,96          | 0,16         |
| 01.05.007    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 13.496,55 | 0,97       | 13.091,65         | 1,59         |
| 01.05.008    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                   | tkm | 2.812,95  | 0,97       | 2.728,56          | 0,33         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS  
RUA PRESIDENTE VARGAS 129 CENTRO SIMÃO  
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00143

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

| ITEM                                                                                                                       | DESCRIÇÃO | UN                                    | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----|------------|-------------|-----|
| Importa o presente orçamento em :<br>(oitocentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) |           | VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> |     |            | 828.183,81  |     |