

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS 129 CENTRO
SIMÃO DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00143

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.447,00	119,87	533.061,89	79,40
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.551,00	42,23	65.498,73	9,76
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	39.443,32	0,79	31.160,22	4,64
08424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.551,00	9,41	14.594,91	2,17
11798/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	258,00	55,60	14.344,80	2,14
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.431,00	4,40	6.296,40	0,94
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	379,34	2.276,04	0,34
09345/ORSE	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	775,50	2,81	2.179,16	0,32
100575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	3.375,00	0,58	1.957,50	0,29