PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPLIS
Praça 16 de Outubro, nº 135 Centro
Carmópoilis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00019
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
04874/ORSE	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanternim, c/Montagem, exclusive Telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m2	590,10	330,00	245.829,76	33,10
04299/ORSE	Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	m	98,40	662,78	82.330,30	11,09
00236/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	669,30	80,63	68.128,05	9,17
102494/SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi . af 05/2021	m2	544,00	66,55	45.701,44	6,15
11805/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	544,00	61,00	41.893,44	5,64
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	544,00	29,60	20.329,28	2,74
12785/ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	516,00	18,69	12.172,44	1,64
07724/ORSE	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	9.006,75	11.370,12	1,53
07901/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	4,00	1.247,33	6.298,52	0,85
102506/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	391,70	11,27	5.573,89	0,75
98524/SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m2	889,05	4,86	5.458,77	0,74
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.268,11	5.388,06	0,73
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes (DIM 3,00 x 15,00m)	m2	15,00	260,36	4.930,20	0,66
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.620,75	1,00	4.562,15	0,61
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	184,30	19,55	4.548,52	0,61
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	32,35	109,64	4.477,56	0,60
03850/ORSE	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	37,75	92,26	4.396,74	0,59
00251/ORSE	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	32,60	101,96	4.195,95	0,57
09377/ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	60,00	51,06	3.867,60	0,52
06386/ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	8,00	354,13	3.576,40	0,48
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,50	388,84	3.190,66	0,43
02341/ORSE	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	37,75	59,85	2.852,01	0,38
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.080,11	2.625,93	0,35
04977/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m2	124,70	15,36	2.417,93	0,33
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	138,50	13,17	2.303,26	0,31
96616/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	m3	1,80	885,72	2.012,63	0,27
00030/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	53,90	28,58	1.944,71	0,26
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	558,68	2,62	1.849,23	0,25
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	92,40	15,36	1.791,64	0,24
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	34,55	39,08	1.704,35	0,23
00401/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c	m	125,00	10,11	1.595,00	0,21
97627/SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	6,25	180,04	1.420,50	0,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPLIS
Praça 16 de Outubro, nº 135 Centro
Carmópoilis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00019
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.066,77	1.346,69	0,18
91849/SINAPI	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	125,00	7,35	1.160,00	0,16
02862/ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm	un	4,00	204,05	1.030,36	0,14
97886/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af 12/2020	un	4,00	166,71	841,80	0,11
01900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	28,75	20,00	725,94	0,10
91175/SINAPI	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023 ps	m	60,00	9,34	707,40	0,10
102279/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af 09/2024	m3	70,55	7,25	645,53	0,09
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	13,65	32,95	567,84	0,08
89584/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	un	8,00	42,07	424,88	0,06
97647/SINAPI	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	77,00	3,73	362,67	0,05
00337/ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	283,45	357,83	0,05
12224/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	273,92	345,80	0,05
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	262,08	330,85	0,04
97629/SINAPI	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	2,30	83,84	243,43	0,03
97624/SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	1,40	112,77	199,30	0,03
97635/SINAPI	Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	5,50	18,13	125,89	0,02
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	58,43	73,76	0,01
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	54,91	69,32	0,01
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	54,91	69,32	0,01

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO SOUZA DA SILVA
Data: 10/07/2026 09:50:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br