PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLI
PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO
CARMÓPOLIS-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00080
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11461/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. (AMARELO)	m2	436,58	139,82	77.060,74	20,41
00042/PMC	Calha de concreto, sem grelha, seção 0,20 x 0,29m	m	115,07	264,20	38.379,30	10,16
10453/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	111,30	173,59	24.390,28	6,46
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	7,77	2.476,28	24.289,49	6,43
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	110,00	139,69	19.397,40	5,14
11806/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	206,27	65,53	17.064,72	4,52
07324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (DIRECIONAL)	m2	80,23	156,00	15.799,69	4,18
11116/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm (Travessas)	m	43,30	266,62	14.573,91	3,86
11364/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	10,00	984,82	12.432,40	3,29
04358/ORSE	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	52,39	178,84	11.828,09	3,13
14056/ORSE	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento desempolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	113,66	75,73	10.865,90	2,88
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	13,73	543,15	9.414,25	2,49
12189/ORSE	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	18,94	390,81	9.344,24	2,47
00041/PMC	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 29x60 cm	un	192,00	34,36	8.328,96	2,21
02169/ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	6,33	742,99	5.937,22	1,57
90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	110,00	39,90	5.540,70	1,47
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	15,00	258,14	4.888,20	1,29
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.264,17	2,73	4.361,39	1,15
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	73,79	40,09	3.734,51	0,99
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	17,00	172,02	3.691,72	0,98
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	97,41	28,57	3.513,58	0,93
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00	334,71	3.380,32	0,90
12188/ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	12,30	184,22	2.860,49	0,76
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.055,87	2.595,33	0,69
02328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	116,65	17,25	2.540,64	0,67
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.480,24	1,18	2.205,56	0,58
11777/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	32,78	52,88	2.188,39	0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOL

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO

CARMÓPOLIS-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00080

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	4,50	363,89	2.067,16	0,55
02878/ORSE	Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 4mm2	m	348,00	4,68	2.056,68	0,54
00036/PMC	Planta - Mini Ixora rei vermelha (ixora coccinea red compacta), fornecimento e plantio	un	60,00	24,74	1.873,80	0,50
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	75,91	19,55	1.873,46	0,50
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	19,57	58,62	1.448,18	0,38
97667/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	129,53	8,43	1.378,20	0,36
07782/ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	6,00	173,92	1.317,36	0,35
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	92,40	10,96	1.278,82	0,34
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	5,46	178,62	1.231,18	0,33
03963/ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	M2	116,65	8,29	1.221,33	0,32
102507/SINAPI	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	139,83	6,67	1.177,37	0,31
11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	52,39	14,09	932,02	0,25
00020/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	60,78	11,69	897,11	0,24
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (Bloco de Concreto)	m3	0,72	633,48	575,79	0,15
12507/ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente /Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	2,00	227,01	573,16	0,15
00015/ORSE	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	75,07	5,14	487,20	0,13
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	27,94	13,17	464,64	0,12
13026/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	10,23	35,47	458,10	0,12
07319/ORSE	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	1,00	337,35	425,87	0,11
14016/ORSE	Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2", fornecimento e instalação	un	40,00	8,39	423,60	0,11
00337/ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	283,64	358,07	0,09
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	8,80	30,49	338,71	0,09
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	2,51	87,88	278,46	0,07
07667/ORSE	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	8,00	24,71	249,52	0,07
07638/ORSE	Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)	m2	4,32	33,64	183,47	0,05
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	13,32	7,90	132,80	0,04
07228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	20,88	105,44	0,03
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,23	7,32	94,53	0,03
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	5,00	14,07	88,80	0,02
02975/ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	1,00	61,58	77,74	0,02
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1,00	52,55	66,34	0,02
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	6,91	26,16	0,01
09832/ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	16,00	1,17	23,68	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOL

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO

CARMÓPOLIS-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00080

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,00	2,42	18,36	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	4,20	3,30	17,51	0,00
09816/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	16,00	0,49	9,92	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3,00	0,95	3,60	0,00

JOSE DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE:03865018580

Assinado de forma digital por JOSE DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE:03865018580