



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro
Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

PONTO DE ONIBUS CARMÓPOLIS 2026

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00057

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	un			0,00011189	23.186,44
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,053904	246,00
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un			0,053904	979,65
MATERIAIS						
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,02096	47,69
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un			0,02096	140,00
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			6,99892855	2,46
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			132,25562816	14,00
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			0,6095898	100,00
13356/ORSE	Arruela de pressão 5/16"	un			2.200,0000	2,30
10738/ORSE	Barra rosca zincada Ø 5/16"	m			106,0000	5,83
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			0,97495296	73,93
12894/SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un			0,25983424	20,11
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un			0,77950272	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un			0,13005536	185,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un			5,8462704	205,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,128768	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,01048	44,00
01379/SINAPI	Cimento Portland composto CP II-32	kg			156,29889794	0,88
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,00202176	18,80
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			6,2400	475,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,0025272	12,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,00353808	11,60
43488/SINAPI	EPI - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			0,97497756	0,89
43489/SINAPI	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			3,52296	1,31
43491/SINAPI	EPI - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			2,50099099	1,39
11246/ORSE	Escala métrica de bambu	Un			0,00353808	10,22
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			6,99892855	1,43
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			1,9487568	193,04
43464/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			0,97497756	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			3,52296	0,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro
Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

PONTO DE ONIBUS CARMÓPOLIS 2026

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00057

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			2,50099099	0,61
10578/ORSE	Formão grande	un			0,107808	21,30
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			2,98809376	10,87
01558/ORSE	Madeira de lei sucupira tamanho de 0,10m x 0,03m x 5,60m (quantitativo de duas tabuas do projeto)	m3			2,0200	3.296,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,06502768	37,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,00101088	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,107808	39,10
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,00202176	18,75
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,00050544	28,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,00101088	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			0,98543296	6,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,13005536	36,90
11901/ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm	un			1.020,0000	0,62
01674/ORSE	Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm	un			240,0000	10,55
11969/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm	m			534,4000	12,29
04113/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm	m			120,0000	17,13
03215/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm	m			180,0000	41,28
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,4262369	137,75
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			7,38712	129,48
04330/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 5/16"	un			1.960,0000	0,14
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			142,8800	18,01
10596/ORSE	Protetor auricular	un			5,8462704	4,81
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			2,33850816	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,00050544	25,95
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,00101088	44,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			6,99892855	0,08
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,00050544	319,90
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,053904	36,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			6,2400	48,83
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,19508304	18,58
00006/PMC	Telhamento com telha pvc plan cerâmica em fibra de vidro, ondulada, 2,42 x 0,88 m, esp=1,6mm, Precon ou similar	m²			292,5600	75,90
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			6,99892855	0,85
02378/ORSE	Vale transporte	un			103,62874064	4,50
PESSOAL						
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			539,0400	9,67
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			104,8000	9,67
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			0,9830795	9,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro
Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

PONTO DE ONIBUS CARMOPOLIS 2026

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00057

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
PESSOAL						
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			8,65204675	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			652,83081186	6,90
SERVIÇO DE TERCEIRO						
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			1,25451007	0,92
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			0,51966848	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com man teiga)	un			132,25562816	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			5,8462704	12,54