

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ
: 13.108.733/0001-96

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO MANIÇOBA

Ref : Fevereiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CONSTRUÇÃO				158.151,29	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.462,33	4,09
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	4.072,78	4.072,78	2,58
01.01.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	318,17	318,17	0,20
01.01.003	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.071,38	2.071,38	1,31
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.580,72	1,00
01.02.001	Servente com encargos complementares	h	4,00	25,18	100,72	0,06
01.02.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	100,00	14,80	1.480,00	0,94
01.03	SERVIÇOS INICIAIS				6.534,98	4,13
01.03.001	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	94,61	35,01	3.312,30	2,09
01.03.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	464,55	2.787,30	1,76
01.03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	435,38	435,38	0,28
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.273,61	3,34
01.04.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	420,47	0,79	332,17	0,21
01.04.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	71,35	12,10	863,34	0,55
01.04.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	420,47	1,16	487,75	0,31
01.04.004	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	15,41	126,11	1.943,36	1,23
01.04.005	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m2	8,20	22,59	185,24	0,12
01.04.006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	4,98	36,34	180,97	0,11
01.04.007	Demolição de alvenaria de pedra	m3	2,31	96,92	223,89	0,14
01.04.008	Demolição de Barracão de Obra	m2	17,86	7,30	130,38	0,08
01.04.009	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,34	64,61	926,51	0,59
01.05	SERVIÇOS GERAIS				27.687,79	17,50
01.05.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	126,81	59,40	7.532,51	4,76
01.05.002	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	26,24	637,33	16.723,54	10,57
01.05.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	20,82	57,82	1.203,81	0,76
01.05.004	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	20,82	41,92	872,77	0,55
01.05.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,46	2.945,99	1.355,16	0,86
01.06	BANCOS				4.700,40	2,97
01.06.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	55,44	77,37	4.289,39	2,71
01.06.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	12,60	32,62	411,01	0,26
01.07	REVESTIMENTO				4.640,99	2,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ
: 13.108.733/0001-96

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO MANIÇOBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Fevereiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	90,45	8,21	742,59	0,47
01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	90,45	43,10	3.898,40	2,46
01.08	PAVIMENTAÇÃO				32.550,71	20,58
01.08.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	27,758	124,75	3.462,81	2,19
01.08.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	277,58	8,69	2.412,17	1,53
01.08.003	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022	m2	277,58	93,41	25.928,75	16,39
01.08.004	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	3,33	191,70	638,36	0,40
01.08.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	3,33	32,62	108,62	0,07
01.09	CORRIMÕES				14.706,41	9,30
01.09.001	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02	m	37,62	390,92	14.706,41	9,30
01.10	PAISAGISMO				6.137,74	3,89
01.10.001	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	1.971,65	1.971,65	1,25
01.10.002	Planta - Lírio (lírio spicata), fornecimento e plantio	un	148,00	9,91	1.466,68	0,93
01.10.003	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	104,75	25,77	2.699,41	1,71
01.11	PINTURAS				4.781,12	3,02
01.11.001	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	90,45	16,66	1.506,90	0,95
01.11.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	90,45	19,79	1.790,01	1,13
01.11.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020	m2	45,14	17,09	771,44	0,49
01.11.004	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	126,81	1,86	235,87	0,15
01.11.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	12,60	10,56	133,06	0,08
01.11.006	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	20,19	17,03	343,84	0,22
01.12	ACESSIBILIDADE				1.167,18	0,74
01.12.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	583,59	1.167,18	0,74
01.13	DIVERSOS				4.076,99	2,58
01.13.001	Limpeza geral	m2	420,47	2,92	1.227,77	0,78
01.13.002	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	2,00	215,81	431,62	0,27
01.13.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	410,42	820,84	0,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ
: 13.108.733/0001-96

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO MANIÇOBA

Ref : Fevereiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.13.004	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00	1.596,76	1.596,76	1,01
01.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				33.508,05	21,17
01.14.001	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	3,00	85,77	257,31	0,16
01.14.002	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	3,00	372,55	1.117,65	0,71
01.14.003	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	12,00	1.238,69	14.864,28	9,40
01.14.004	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.373,90	2.373,90	1,50
01.14.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	6,00	287,78	1.726,68	1,09
01.14.006	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	6,00	32,40	194,40	0,12
01.14.007	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	856,30	856,30	0,54
01.14.008	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	3,00	111,48	334,44	0,21
01.14.009	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	3,00	2.431,81	7.295,43	4,61
01.14.010	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	3,00	92,61	277,83	0,18
01.14.011	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	3,00	478,69	1.436,07	0,91
01.14.012	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	3,00	49,06	147,18	0,09
01.14.013	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	6,00	10,80	64,80	0,04
01.14.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	4,22	21,10	0,01
01.14.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	49,95	19,35	966,53	0,61
01.14.016	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	298,70	5,27	1.574,15	0,99
01.15	FRETE ASSS				4.342,27	2,76
01.15.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				107,68	0,07
01.15.001.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57,89	1,86	107,68	0,07
01.15.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)				680,80	0,43
01.15.002.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	366,02	1,86	680,80	0,43
01.15.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				3.142,67	1,99
01.15.003.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.689,61	1,86	3.142,67	1,99
01.15.004	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete				39,77	0,03
01.15.004.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	21,38	1,86	39,77	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ
: 13.108.733/0001-96

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO MANIÇOBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Fevereiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.15.005	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				119,28	0,08
01.15.005.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,13	1,86	119,28	0,08
01.15.006	Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)				252,07	0,16
01.15.006.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	135,52	1,86	252,07	0,16
Importa o presente orçamento em : (cento e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	158.151,29