

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PAS

Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina

Pastora-SE CNPJ : 13.108.733/0001-96

Cod. Empreendimento: 00081

Ref : Fevereiro/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11806/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadro s 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.006,41	61,28	61.672,80	21,90
00093/ORSE	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padio las areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	43,52	518,23	22.553,37	8,01
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	213,00	92,03	19.602,39	6,96
13560/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IR C 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizáv el, modelo GL421 G-Light ou similar	un	16,00	1.213,64	19.418,24	6,90
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de con creto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	365,05	47,44	17.317,97	6,15
94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	133,71	106,08	14.183,96	5,04
11887/ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02	m	39,20	317,05	12.428,36	4,41
11098/ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou sim ilar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.207,69	12.207,69	4,34
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, d imensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclus ive regularização de base	m2	52,99	155,20	8.224,05	2,92
10746/ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	1.598,81	7.994,05	2,84
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratótia	m2	1.059,40	7,05	7.468,77	2,65
08370/ORSE	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	1.596,84	6.387,36	2,27
11387/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.694,49	5.388,98	1,91
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.896,95	3.896,95	1,38
11090/ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.432,43	3.432,43	1,22
12135/ORSE	Gramma batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	153,14	20,90	3.200,63	1,14
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.212,14	2,37	2.872,77	1,02
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largu ra=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclus ive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	617,10	2.468,40	0,88
05069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (con strução) densidade=1,5t/m³	tkm	1.664,84	1,48	2.463,96	0,88
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	374,96	2.249,76	0,80
09168/ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 0 3 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00	2.076,95	2.076,95	0,74
09367/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa va i e vem	un	5,00	398,77	1.993,85	0,71
11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	1.896,89	1.896,89	0,67
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.40m	un	8,00	234,06	1.872,48	0,67
13086/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou sim ilar	un	1,00	1.760,00	1.760,00	0,63
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	171,08	9,81	1.678,29	0,60
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	46,22	35,10	1.622,32	0,58
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	56,74	26,57	1.507,58	0,54
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00	1.289,81	1.289,81	0,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PAS**  
Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina  
Pastora-SE CNPJ : 13.108.733/0001-96

Cod. Empreendimento: 00081  
Ref : Fevereiro/2024-1  
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00	610,12	1.220,24	0,43
13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	100,00	12,00	1.200,00	0,43
11355/ORSE	Planta - Liriope (liriope spicata), fornecimento e plantio	un	148,00	8,04	1.189,92	0,42
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	4,00	278,17	1.112,68	0,40
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	19,86	52,39	1.040,47	0,37
00154/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,50	62,84	1.036,86	0,37
12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc k=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	475,49	950,98	0,34
09169/ORSE	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	856,95	856,95	0,30
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	145,10	5,86	850,29	0,30
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	210,45	3,80	799,71	0,28
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.212,14	0,63	763,65	0,27
98525/SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af 03/2024	m2	1.212,14	0,61	739,41	0,26
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	46,22	15,62	721,96	0,26
12226/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	660,89	660,89	0,23
100736/SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020	m2	47,04	13,86	651,97	0,23
03333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	16,00	36,90	590,40	0,21
95305/SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	46,22	12,54	579,60	0,21
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	365,05	1,51	551,23	0,20
02797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	436,98	436,98	0,16
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	358,06	358,06	0,13
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	46,22	6,68	308,75	0,11
09041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	86,98	260,94	0,09
09174/ORSE	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00	220,51	220,51	0,08
06410/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	8,00	26,41	211,28	0,08
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	49,39	197,56	0,07
91879/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	28,00	6,01	168,28	0,06
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	10,00	11,64	116,40	0,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PAS**  
Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina  
Pastora-SE CNPJ : 13.108.733/0001-96

Cod. Empreendimento: 00081  
Ref : Fevereiro/2024-1  
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	55,63	111,26	0,04
03733/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrilico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	7,20	13,81	99,43	0,04
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,00	20,42	81,68	0,03
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	59,45	59,45	0,02
91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	7,20	8,19	58,97	0,02
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	3,75	8,56	32,10	0,01
91908/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	2,00	14,84	29,68	0,01
91881/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	9,46	18,92	0,01