

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMM	4541	Marco inaugural	um		0,00	815,83
ORSE-I	4228	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (2,20kg/m²), Telcon ou similar	m2	2,28	0,00	15,83
ORSE	70	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	0,49	0,00	21,36
ORSE	126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,23	0,00	605,64
ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	3,3	0,00	52,44
ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	4,02	0,00	37,08
ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixam ento e retoques - Rev 03	m2	4,02	0,00	15,89
ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencion al	m2	4,02	0,00	19,40
ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,02	0,00	6,97
ORSE	3782	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m3	0,12	0,00	513,42
ORSE	6457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Ger al, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,03	0,00	2.473,28
ORSE	11448	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	0,114	0,00	19,53
PMM	01	Administração local	UN.		0,00	11.024,96
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	0,00	130,53
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112	0,00	79,79
PMM	02	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (PLACA DE PARE)	UN.		0,00	567,71
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	565,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	27,77
PMM	03	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (VELOCIDADE MAXIMA)	UN.		0,00	567,71
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	565,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	27,77
PMM	04	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (MÃO DUPLA)	UN.		0,00	567,71
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	565,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	27,77
PMM	05	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (FAIXA DE PEDESTRE)	UN.		0,00	567,71
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	565,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	27,77

Data

 Responsável Técnico: Georgenes Santos Melo
 CREA/CAU: 271240384-3