



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | Apelido do Empreendimento<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>ARACAJU | Data Base<br>06-25 (N DES.)    | Descrição do Lote<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | Município / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         |                                | 3.523.935,38      |    |
| 1.                                                                      |        |        | CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS                                                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | 3.523.935,38      |    |
| 1.1.                                                                    |        |        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 147.496,50        |    |
| 1.1.1.                                                                  | SINAPI | 90776  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H       | 2.000,00   | 31,20                          | BDI 1   | 38,34                          | 76.680,00         | RA |
| 1.1.2.                                                                  | SINAPI | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H       | 450,00     | 128,07                         | BDI 1   | 157,37                         | 70.816,50         | RA |
| 1.2.                                                                    |        |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | 50.614,08         |    |
| 1.2.1.                                                                  | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS                                                                                          | M2      | 6,00       | 340,11                         | BDI 1   | 417,93                         | 2.507,58          | RA |
| 1.2.2.                                                                  | SINAPI | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                      | M       | 650,00     | 60,23                          | BDI 1   | 74,01                          | 48.106,50         | RA |
| 1.3.                                                                    |        |        | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              | 198.129,25        |    |
| 1.3.1.                                                                  | SINAPI | 98053  | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                 | UN      | 25,00      | 3.101,32                       | BDI 1   | 3.810,90                       | 95.272,50         | RA |
| -                                                                       |        |        | (Sem Código)                                                                                                                                                                                    | -       | -          | -                              | BDI 1   | -                              | -                 | RA |
| 1.3.2.                                                                  | SINAPI | 98062  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                | UN      | 25,00      | 3.348,20                       | BDI 1   | 4.114,27                       | 102.856,75        | RA |
| 1.4.                                                                    |        |        | ADAPTAÇÃO WC PNE (02 UN)                                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | 10.066,84         |    |
| 1.4.1.                                                                  | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                       | UN      | 4,00       | 313,53                         | BDI 1   | 385,27                         | 1.541,08          | RA |
| 1.4.2.                                                                  | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                               | UN      | 2,00       | 1.069,99                       | BDI 1   | 1.314,80                       | 2.629,60          | RA |
| 1.4.3.                                                                  | SINAPI | 95472  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 2,00       | 736,59                         | BDI 1   | 905,12                         | 1.810,24          | RA |
| 1.4.4.                                                                  | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                            | UN      | 6,00       | 345,17                         | BDI 1   | 424,14                         | 2.544,84          | RA |
| 1.4.5.                                                                  | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                             | UN      | 4,00       | 313,53                         | BDI 1   | 385,27                         | 1.541,08          | RA |
| 1.5.                                                                    |        |        | SAPATAS                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | 177.851,27        |    |
| 1.5.1.                                                                  | SINAPI | 96521  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                         | M3      | 218,50     | 39,98                          | BDI 1   | 49,13                          | 10.734,91         | RA |
| 1.5.2.                                                                  | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                       | M2      | 117,00     | 6,23                           | BDI 1   | 7,66                           | 896,22            | RA |
| 1.5.3.                                                                  | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                            | M2      | 117,00     | 39,61                          | BDI 1   | 48,67                          | 5.694,39          | RA |
| 1.5.4.                                                                  | SINAPI | 96541  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                            | M2      | 364,00     | 165,80                         | BDI 1   | 203,74                         | 74.161,36         | RA |
| 1.5.5.                                                                  | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                  | KG      | 1.267,50   | 14,04                          | BDI 1   | 17,25                          | 21.864,38         | RA |
| 1.5.6.                                                                  | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                 | KG      | 667,50     | 16,65                          | BDI 1   | 20,46                          | 13.657,05         | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU | DATA BASE<br>06-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | MUNICÍPIO / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.5.7.                                                                  | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                          | KG      | 320,00     | 17,64                             | BDI 1      | 21,68                             | 6.937,60             | RA      |
| 1.5.8.                                                                  | SINAPI | 96556  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024                                                                | M3      | 35,25      | 882,06                            | BDI 1      | 1.083,88                          | 38.206,77            | RA      |
| 1.5.9.                                                                  | SINAPI | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023                                                                                            | M3      | 177,25     | 26,16                             | BDI 1      | 32,15                             | 5.698,59             | RA      |
| 1.6.                                                                    |        |        | VIGAS BALDRAMES                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 192.434,65           |         |
| 1.6.1.                                                                  | SINAPI | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024                                                       | M3      | 136,50     | 102,70                            | BDI 1      | 126,20                            | 17.226,30            | RA      |
| 1.6.2.                                                                  | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                                                   | M2      | 170,75     | 39,61                             | BDI 1      | 48,67                             | 8.310,40             | RA      |
| 1.6.3.                                                                  | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024                                                 | M2      | 704,50     | 66,50                             | BDI 1      | 81,72                             | 57.571,74            | RA      |
| 1.6.4.                                                                  | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                          | KG      | 2.010,00   | 15,62                             | BDI 1      | 19,19                             | 38.571,90            | RA      |
| 1.6.5.                                                                  | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                        | KG      | 192,50     | 16,65                             | BDI 1      | 20,46                             | 3.938,55             | RA      |
| 1.6.6.                                                                  | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                          | KG      | 975,00     | 17,64                             | BDI 1      | 21,68                             | 21.138,00            | RA      |
| 1.6.7.                                                                  | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024                                  | M3      | 47,75      | 734,51                            | BDI 1      | 902,57                            | 43.097,72            | RA      |
| 1.6.8.                                                                  | SINAPI | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023                                                                                            | M3      | 80,25      | 26,16                             | BDI 1      | 32,15                             | 2.580,04             | RA      |
| 1.7.                                                                    |        |        | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 108.275,05           |         |
| 1.7.1.                                                                  | SINAPI | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022                          | M2      | 848,75     | 4,74                              | BDI 1      | 5,82                              | 4.939,73             | RA      |
| 1.7.2.                                                                  | SINAPI | 98562  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023                                                 | M2      | 848,75     | 45,49                             | BDI 1      | 55,90                             | 47.445,13            | RA      |
| 1.7.3.                                                                  | SINAPI | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                            | M2      | 848,75     | 53,59                             | BDI 1      | 65,85                             | 55.890,19            | RA      |
| 1.8.                                                                    |        |        | PILARES, VIGAS E LAJES (SUPRAESTRUTURA)                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 342.853,25           |         |
| 1.8.1.                                                                  | SINAPI | 92427  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2      | 359,75     | 78,11                             | BDI 1      | 95,98                             | 34.528,81            | RA      |
| 1.8.2.                                                                  | SINAPI | 92463  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                 | M2      | 513,50     | 123,63                            | BDI 1      | 151,92                            | 78.010,92            | RA      |
| 1.8.3.                                                                  | SINAPI | 92463  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                 | M2      | 103,25     | 123,63                            | BDI 1      | 151,92                            | 15.685,74            | RA      |
| 1.8.4.                                                                  | SINAPI | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                            | KG      | 1.760,00   | 15,16                             | BDI 1      | 18,63                             | 32.788,80            | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | Apelido do Empreendimento<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>ARACAJU | Data Base<br>06-25 (N DES.)    | Descrição do Lote<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | Município / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                | 3.523.935,38      |         |
| 1.8.5.                                                                  | SINAPI | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                       | KG      | 375,00     | 14,55                          | BDI 1   | 17,88                          | 6.705,00          | RA      |
| 1.8.6.                                                                  | SINAPI | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                       | KG      | 1.632,50   | 13,82                          | BDI 1   | 16,98                          | 27.719,85         | RA      |
| 1.8.7.                                                                  | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                      | KG      | 2.140,00   | 12,44                          | BDI 1   | 15,29                          | 32.720,60         | RA      |
| 1.8.8.                                                                  | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020                                                                                                                                     | M2      | 144,25     | 172,78                         | BDI 1   | 212,31                         | 30.625,72         | RA      |
| 1.8.9.                                                                  | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                                                                                                                        | M3      | 32,00      | 883,85                         | BDI 1   | 1.086,07                       | 34.754,24         | RA      |
| 1.8.10.                                                                 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                                                                           | M3      | 44,50      | 901,83                         | BDI 1   | 1.108,17                       | 49.313,57         | RA      |
| 1.9.                                                                    |        |        | ALVENARIA/FECHAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 250.341,40        |         |
| 1.9.1.                                                                  | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                                    | M2      | 2.062,50   | 84,18                          | BDI 1   | 103,44                         | 213.345,00        | RA      |
| 1.9.2.                                                                  | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                               | M       | 405,00     | 51,58                          | BDI 1   | 63,38                          | 25.668,90         | RA      |
| 1.9.3.                                                                  | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                         | M       | 230,00     | 40,08                          | BDI 1   | 49,25                          | 11.327,50         | RA      |
| 1.10.                                                                   |        |        | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | 180.341,06        |         |
| 1.10.1.                                                                 | SINAPI | 91338  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                               | M2      | 84,00      | 965,60                         | BDI 1   | 1.186,53                       | 99.668,52         | RA      |
| 1.10.2.                                                                 | SINAPI | 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2      | 65,00      | 350,54                         | BDI 1   | 430,74                         | 27.998,10         | RA      |
| 1.10.3.                                                                 | SINAPI | 94572  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024  | M2      | 70,00      | 499,04                         | BDI 1   | 613,22                         | 42.925,40         | RA      |
| 1.10.4.                                                                 | SINAPI | 94569  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                        | M2      | 12,00      | 661,15                         | BDI 1   | 812,42                         | 9.749,04          | RA      |
| 1.11.                                                                   |        |        | ESQUADRIAS DE MADEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 88.502,25         |         |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | APelido DO EMPREENDIMENTO<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU | DATA BASE<br>06-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | MUNICÍPIO / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |    |
| 1.11.1.                                                                 | SINAPI | 91314  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN      | 75,00      | 960,31                            | BDI 1      | 1.180,03                          | 88.502,25            | RA |
| 1.12.                                                                   |        |        | COBERTURA E PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 492.022,63           |    |
| 1.12.1.                                                                 | SINAPI | 92541  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                         | M2      | 1.750,00   | 72,38                             | BDI 1      | 88,94                             | 155.645,00           | RA |
| 1.12.2.                                                                 | SINAPI | 94447  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                  | M2      | 1.750,00   | 43,97                             | BDI 1      | 54,03                             | 94.552,50            | RA |
| 1.12.3.                                                                 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                                                                                                                                                                                               | M2      | 2.595,00   | 12,93                             | BDI 1      | 15,89                             | 41.234,55            | RA |
| 1.12.4.                                                                 | SINAPI | 94232  | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019                                                                                                                                                                                           | UN      | 13.150,00  | 2,81                              | BDI 1      | 3,45                              | 45.367,50            | RA |
| 1.12.5.                                                                 | SINAPI | 94221  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                      | M       | 266,25     | 24,20                             | BDI 1      | 29,74                             | 7.918,28             | RA |
| 1.12.6.                                                                 | SINAPI | 92548  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                 | UN      | 90,00      | 1.331,97                          | BDI 1      | 1.636,72                          | 147.304,80           | RA |
| 1.13.                                                                   |        |        | REVESTIMENTOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 129.926,32           |    |
| 1.13.1.                                                                 | SINAPI | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                           | M2      | 3.402,50   | 4,27                              | BDI 1      | 5,25                              | 17.863,13            | RA |
| 1.13.2.                                                                 | SINAPI | 87882  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                | M2      | 111,00     | 8,08                              | BDI 1      | 9,93                              | 1.102,23             | RA |
| 1.13.3.                                                                 | SINAPI | 87545  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                            | M2      | 587,25     | 28,67                             | BDI 1      | 35,23                             | 20.688,82            | RA |
| 1.13.4.                                                                 | SINAPI | 87547  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                       | M2      | 2.001,25   | 25,73                             | BDI 1      | 31,62                             | 63.279,53            | RA |
| 1.13.5.                                                                 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                          | M2      | 814,00     | 22,70                             | BDI 1      | 27,89                             | 22.702,46            | RA |
| 1.13.6.                                                                 | SINAPI | 90408  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                          | M2      | 111,00     | 31,45                             | BDI 1      | 38,65                             | 4.290,15             | RA |
| 1.14.                                                                   |        |        | REVESTIMENTOS CERÂMICOS                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 45.335,21            |    |
| 1.14.1.                                                                 | SINAPI | 87267  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                                                                                     | M2      | 491,25     | 63,62                             | BDI 1      | 78,18                             | 38.405,93            | RA |
| 1.14.2.                                                                 | SINAPI | 87265  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                                                                                 | M2      | 96,00      | 58,74                             | BDI 1      | 72,18                             | 6.929,28             | RA |
| 1.15.                                                                   |        |        | REVESTIMENTOS EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 100.152,50           |    |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU | DATA BASE<br>06-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | MUNICÍPIO / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.15.1.                                                                 | SINAPI | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022            | M2      | 758,75     | 7,70                              | BDI 1      | 9,46                              | 7.177,78             | RA      |
| 1.15.2.                                                                 | SINAPI | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022            | M2      | 761,25     | 6,60                              | BDI 1      | 8,11                              | 6.173,74             | RA      |
| 1.15.3.                                                                 | SINAPI | 87792  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 | M2      | 761,25     | 39,51                             | BDI 1      | 48,55                             | 36.958,69            | RA      |
| 1.15.4.                                                                 | SINAPI | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022         | M2      | 758,75     | 53,46                             | BDI 1      | 65,69                             | 49.842,29            | RA      |
| 1.16.                                                                   |        |        | FORROS                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 75.695,15            |         |
| 1.16.1.                                                                 | SINAPI | 96111  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS                                                                   | M2      | 897,50     | 68,64                             | BDI 1      | 84,34                             | 75.695,15            | RA      |
| 1.17.                                                                   |        |        | PINTURAS INTERNAS                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 51.787,48            |         |
| 1.17.1.                                                                 | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                   | M2      | 2.815,25   | 3,44                              | BDI 1      | 4,23                              | 11.908,51            | RA      |
| 1.17.2.                                                                 | SINAPI | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                     | M2      | 111,00     | 4,36                              | BDI 1      | 5,36                              | 594,96               | RA      |
| 1.17.3.                                                                 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                                                          | M2      | 111,00     | 13,09                             | BDI 1      | 16,08                             | 1.784,88             | RA      |
| 1.17.4.                                                                 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                                                       | M2      | 2.815,25   | 10,84                             | BDI 1      | 13,32                             | 37.499,13            | RA      |
| 1.18.                                                                   |        |        | PINTURAS EXTERNAS                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 27.208,00            |         |
| 1.18.1.                                                                 | SINAPI | 88415  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024                                                                                                         | M2      | 1.520,00   | 3,73                              | BDI 1      | 4,58                              | 6.961,60             | RA      |
| 1.18.2.                                                                 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                                                       | M2      | 1.520,00   | 10,84                             | BDI 1      | 13,32                             | 20.246,40            | RA      |
| 1.19.                                                                   |        |        | PINTURA ESQUADRIAS                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 26.129,25            |         |
| 1.19.1.                                                                 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021                                                                                                                         | M2      | 525,00     | 1,86                              | BDI 1      | 2,29                              | 1.202,25             | RA      |
| 1.19.2.                                                                 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021                                                                                                                             | M2      | 525,00     | 21,85                             | BDI 1      | 26,85                             | 14.096,25            | RA      |
| 1.19.3.                                                                 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021                                                                                       | M2      | 525,00     | 16,79                             | BDI 1      | 20,63                             | 10.830,75            | RA      |
| 1.20.                                                                   |        |        | CERÂMICA                                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 253.591,79           |         |
| 1.20.1.                                                                 | SINAPI | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021                                       | M2      | 1.346,75   | 0,69                              | BDI 1      | 0,85                              | 1.144,74             | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU | DATA BASE<br>06-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | MUNICÍPIO / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.20.2.                                                                 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                      | M3      | 134,75     | 210,52                            | BDI 1      | 258,69                            | 34.858,48            | RA      |
| 1.20.3.                                                                 | SINAPI | 97087  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                   | M2      | 1.346,75   | 2,45                              | BDI 1      | 3,01                              | 4.053,72             | RA      |
| 1.20.4.                                                                 | SINAPI | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                         | M2      | 1.346,75   | 36,71                             | BDI 1      | 45,11                             | 60.751,89            | RA      |
| 1.20.5.                                                                 | SINAPI | 87745  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2      | 378,25     | 51,68                             | BDI 1      | 63,50                             | 24.018,88            | RA      |
| 1.20.6.                                                                 | SINAPI | 87630  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021    | M2      | 804,75     | 39,95                             | BDI 1      | 49,09                             | 39.505,18            | RA      |
| 1.20.7.                                                                 | SINAPI | 87247  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE                                                | M2      | 420,00     | 60,40                             | BDI 1      | 74,22                             | 31.172,40            | RA      |
| 1.20.8.                                                                 | SINAPI | 87248  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE                                                   | M2      | 477,50     | 53,44                             | BDI 1      | 65,67                             | 31.357,43            | RA      |
| 1.20.9.                                                                 | SINAPI | 87246  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE                                                    | M2      | 324,50     | 67,03                             | BDI 1      | 82,37                             | 26.729,07            | RA      |
| 1.21.                                                                   |        |        | CIMENTADOS                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 27.627,32            |         |
| 1.21.1.                                                                 | SINAPI | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                                          | M2      | 403,75     | 0,69                              | BDI 1      | 0,85                              | 343,19               | RA      |
| 1.21.2.                                                                 | SINAPI | 94990  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                 | M3      | 28,25      | 785,98                            | BDI 1      | 965,81                            | 27.284,13            | RA      |
| 1.22.                                                                   |        |        | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 35.754,56            |         |
| 1.22.1.                                                                 | SINAPI | 98695  | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                | M       | 63,00      | 76,99                             | BDI 1      | 94,61                             | 5.960,43             | RA      |
| 1.22.2.                                                                 | SINAPI | 88648  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023                                                                                                    | M       | 967,50     | 7,61                              | BDI 1      | 9,35                              | 9.046,13             | RA      |
| 1.22.3.                                                                 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                           | M       | 162,50     | 103,91                            | BDI 1      | 127,68                            | 20.748,00            | RA      |
| 1.23.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 53.640,00            |         |
| 1.23.1.                                                                 | SINAPI | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                  | UN      | 50,00      | 10,55                             | BDI 1      | 12,96                             | 648,00               | RA      |
| 1.23.2.                                                                 | SINAPI | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                  | UN      | 25,00      | 11,16                             | BDI 1      | 13,71                             | 342,75               | RA      |
| 1.23.3.                                                                 | SINAPI | 93656  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                  | UN      | 25,00      | 12,36                             | BDI 1      | 15,19                             | 379,75               | RA      |
| 1.23.4.                                                                 | SINAPI | 93659  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                  | UN      | 25,00      | 22,85                             | BDI 1      | 28,08                             | 702,00               | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | Apelido do Empreendimento<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>ARACAJU | Data Base<br>06-25 (N DES.)    | Descrição do Lote<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | Município / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.23.5.                                                                 | SINAPI | 93673  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                              | UN      | 50,00      | 88,97                             | BDI 1      | 109,33                            | 5.466,50             | RA      |
| 1.23.6.                                                                 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS | UN      | 25,00      | 1.500,68                          | BDI 1      | 1.844,04                          | 46.101,00            | RA      |
| 1.24.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 46.505,00            |         |
| 1.24.1.                                                                 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024                                                   | UN      | 175,00     | 25,98                             | BDI 1      | 31,92                             | 5.586,00             | RA      |
| 1.24.2.                                                                 | SINAPI | 97610  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024                                                                            | UN      | 175,00     | 12,00                             | BDI 1      | 14,75                             | 2.581,25             | RA      |
| 1.24.3.                                                                 | SINAPI | 91953  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                               | UN      | 125,00     | 26,10                             | BDI 1      | 32,07                             | 4.008,75             | RA      |
| 1.24.4.                                                                 | SINAPI | 91959  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                              | UN      | 25,00      | 39,59                             | BDI 1      | 48,65                             | 1.216,25             | RA      |
| 1.24.5.                                                                 | SINAPI | 92000  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                          | UN      | 250,00     | 27,30                             | BDI 1      | 33,55                             | 8.387,50             | RA      |
| 1.24.6.                                                                 | SINAPI | 91996  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                          | UN      | 150,00     | 30,98                             | BDI 1      | 38,07                             | 5.710,50             | RA      |
| 1.24.7.                                                                 | SINAPI | 91993  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                           | UN      | 25,00      | 42,14                             | BDI 1      | 51,78                             | 1.294,50             | RA      |
| 1.24.8.                                                                 | SINAPI | 91985  | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                    | UN      | 25,00      | 25,26                             | BDI 1      | 31,04                             | 776,00               | RA      |
| 1.24.9.                                                                 | SINAPI | 91987  | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                 | UN      | 25,00      | 41,08                             | BDI 1      | 50,48                             | 1.262,00             | RA      |
| 1.24.10.                                                                | SINAPI | 91941  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                         | UN      | 50,00      | 10,20                             | BDI 1      | 12,53                             | 626,50               | RA      |
| 1.24.11.                                                                | SINAPI | 91941  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                         | UN      | 300,00     | 10,20                             | BDI 1      | 12,53                             | 3.759,00             | RA      |
| 1.24.12.                                                                | SINAPI | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                         | UN      | 325,00     | 16,42                             | BDI 1      | 20,18                             | 6.558,50             | RA      |
| 1.24.13.                                                                | SINAPI | 91939  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                          | UN      | 50,00      | 29,13                             | BDI 1      | 35,79                             | 1.789,50             | RA      |
| 1.24.14.                                                                | SINAPI | 91937  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                   | UN      | 175,00     | 13,71                             | BDI 1      | 16,85                             | 2.948,75             | RA      |
| 1.25.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 119.714,16           |         |
| 1.25.1.                                                                 | SINAPI | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                           | M       | 2.447,50   | 3,09                              | BDI 1      | 3,80                              | 9.300,50             | RA      |
| 1.25.2.                                                                 | SINAPI | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                           | M       | 6.270,00   | 4,52                              | BDI 1      | 5,55                              | 34.798,50            | RA      |
| 1.25.3.                                                                 | SINAPI | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                             | M       | 620,00     | 7,02                              | BDI 1      | 8,63                              | 5.350,60             | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU | DATA BASE<br>06-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | MUNICÍPIO / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.25.4.                                                                 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                             | M       | 647,50     | 11,76                             | BDI 1      | 14,45                             | 9.356,38             | RA      |
| 1.25.5.                                                                 | SINAPI | 92980  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                       | M       | 207,50     | 11,46                             | BDI 1      | 14,08                             | 2.921,60             | RA      |
| 1.25.6.                                                                 | SINAPI | 91834  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                      | M       | 1.117,50   | 16,22                             | BDI 1      | 19,93                             | 22.271,78            | RA      |
| 1.25.7.                                                                 | SINAPI | 91854  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                     | M       | 1.457,50   | 9,23                              | BDI 1      | 11,34                             | 16.528,05            | RA      |
| 1.25.8.                                                                 | SINAPI | 91845  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023             | M       | 551,50     | 7,90                              | BDI 1      | 9,71                              | 5.355,07             | RA      |
| 1.25.9.                                                                 | SINAPI | 90447  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023                                                            | M       | 1.457,50   | 7,72                              | BDI 1      | 9,49                              | 13.831,68            | RA      |
| 1.26.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 42.174,68            |         |
| 1.26.1.                                                                 | SINAPI | 90373  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022              | UN      | 175,00     | 12,11                             | BDI 1      | 14,88                             | 2.604,00             | RA      |
| 1.26.2.                                                                 | SINAPI | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | UN      | 200,00     | 8,11                              | BDI 1      | 9,97                              | 1.994,00             | RA      |
| 1.26.3.                                                                 | SINAPI | 89395  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                    | UN      | 100,00     | 12,23                             | BDI 1      | 15,03                             | 1.503,00             | RA      |
| 1.26.4.                                                                 | SINAPI | 89383  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN      | 200,00     | 6,17                              | BDI 1      | 7,58                              | 1.516,00             | RA      |
| 1.26.5.                                                                 | SINAPI | 89446  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                             | M       | 127,50     | 5,00                              | BDI 1      | 6,14                              | 782,85               | RA      |
| 1.26.6.                                                                 | SINAPI | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                  | M       | 217,50     | 22,13                             | BDI 1      | 27,19                             | 5.913,83             | RA      |
| 1.26.7.                                                                 | ORSE   | 12882  | Pressurizador até 12mca/160w/220v                                                                                                                              | UN      | 25,00      | 906,93                            | BDI 1      | 1.114,44                          | 27.861,00            | RA      |
| 1.27.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 14.206,50            |         |
| 1.27.1.                                                                 | SINAPI | 89985  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                    | UN      | 25,00      | 82,35                             | BDI 1      | 101,19                            | 2.529,75             | RA      |
| 1.27.2.                                                                 | SINAPI | 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                     | UN      | 75,00      | 86,68                             | BDI 1      | 106,51                            | 7.988,25             | RA      |
| 1.27.3.                                                                 | SINAPI | 94490  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                               | UN      | 50,00      | 37,82                             | BDI 1      | 46,47                             | 2.323,50             | RA      |
| 1.27.4.                                                                 | SINAPI | 86885  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                        | UN      | 100,00     | 11,11                             | BDI 1      | 13,65                             | 1.365,00             | RA      |
| 1.28.                                                                   |        |        | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 14.202,00            |         |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | Apelido do Empreendimento<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>ARACAJU | Data Base<br>06-25 (N DES.)    | Descrição do Lote<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | Município / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.28.1.                                                                 | SINAPI | 97741  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024 | UN      | 25,00      | 156,17                            | BDI 1      | 191,90                            | 4.797,50             | RA      |
| 1.28.2.                                                                 | SINAPI | 95676  | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024                                                    | UN      | 25,00      | 148,72                            | BDI 1      | 182,75                            | 4.568,75             | RA      |
| 1.28.3.                                                                 | SINAPI | 89353  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                         | UN      | 25,00      | 36,53                             | BDI 1      | 44,89                             | 1.122,25             | RA      |
| 1.28.4.                                                                 | SINAPI | 89402  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                | M       | 168,75     | 11,62                             | BDI 1      | 14,28                             | 2.409,75             | RA      |
| 1.28.5.                                                                 | SINAPI | 89446  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                              | M       | 75,00      | 5,00                              | BDI 1      | 6,14                              | 460,50               | RA      |
| 1.28.6.                                                                 | SINAPI | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                     | UN      | 50,00      | 8,11                              | BDI 1      | 9,97                              | 498,50               | RA      |
| 1.28.7.                                                                 | SINAPI | 89440  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                  | UN      | 25,00      | 11,22                             | BDI 1      | 13,79                             | 344,75               | RA      |
| 1.29.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 26.189,93            |         |
| 1.29.1.                                                                 | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021                                                                                 | UN      | 25,00      | 292,19                            | BDI 1      | 359,04                            | 8.976,00             | RA      |
| 1.29.2.                                                                 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF 06/2021                                                                                | UN      | 25,00      | 4,02                              | BDI 1      | 4,94                              | 123,50               | RA      |
| 1.29.3.                                                                 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF 06/2021                                                                                | UN      | 50,00      | 4,54                              | BDI 1      | 5,58                              | 279,00               | RA      |
| 1.29.4.                                                                 | SINAPI | 94703  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024         | UN      | 25,00      | 18,36                             | BDI 1      | 22,56                             | 564,00               | RA      |
| 1.29.5.                                                                 | SINAPI | 94704  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024           | UN      | 50,00      | 24,57                             | BDI 1      | 30,19                             | 1.509,50             | RA      |
| 1.29.6.                                                                 | SINAPI | 94796  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                      | UN      | 25,00      | 39,07                             | BDI 1      | 48,01                             | 1.200,25             | RA      |
| 1.29.7.                                                                 | SINAPI | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                     | UN      | 200,00     | 8,11                              | BDI 1      | 9,97                              | 1.994,00             | RA      |
| 1.29.8.                                                                 | SINAPI | 89413  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                     | UN      | 100,00     | 11,30                             | BDI 1      | 13,89                             | 1.389,00             | RA      |
| 1.29.9.                                                                 | SINAPI | 89414  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                     | UN      | 25,00      | 12,92                             | BDI 1      | 15,88                             | 397,00               | RA      |
| 1.29.10.                                                                | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                       | UN      | 50,00      | 6,78                              | BDI 1      | 8,33                              | 416,50               | RA      |
| 1.29.11.                                                                | SINAPI | 89443  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                  | UN      | 75,00      | 15,81                             | BDI 1      | 19,43                             | 1.457,25             | RA      |
| 1.29.12.                                                                | SINAPI | 89445  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                | UN      | 25,00      | 17,48                             | BDI 1      | 21,48                             | 537,00               | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU | DATA BASE<br>06-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | MUNICÍPIO / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.29.13.                                                                | SINAPI | 89402  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                    | M       | 110,00     | 11,62                             | BDI 1      | 14,28                             | 1.570,80             | RA      |
| 1.29.14.                                                                | SINAPI | 89403  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                    | M       | 263,75     | 17,82                             | BDI 1      | 21,90                             | 5.776,13             | RA      |
| 1.30.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 52.547,86            |         |
| 1.30.1.                                                                 | SINAPI | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                   | UN      | 75,00      | 9,84                              | BDI 1      | 12,09                             | 906,75               | RA      |
| 1.30.2.                                                                 | SINAPI | 89732  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                   | UN      | 50,00      | 14,85                             | BDI 1      | 18,25                             | 912,50               | RA      |
| 1.30.3.                                                                 | SINAPI | 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                   | UN      | 50,00      | 9,63                              | BDI 1      | 11,83                             | 591,50               | RA      |
| 1.30.4.                                                                 | SINAPI | 89731  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                   | UN      | 225,00     | 14,16                             | BDI 1      | 17,40                             | 3.915,00             | RA      |
| 1.30.5.                                                                 | SINAPI | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                  | UN      | 25,00      | 26,09                             | BDI 1      | 32,06                             | 801,50               | RA      |
| 1.30.6.                                                                 | SINAPI | 89784  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                           | UN      | 25,00      | 22,93                             | BDI 1      | 28,18                             | 704,50               | RA      |
| 1.30.7.                                                                 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN      | 25,00      | 40,59                             | BDI 1      | 49,88                             | 1.247,00             | RA      |
| 1.30.8.                                                                 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                 | UN      | 25,00      | 10,42                             | BDI 1      | 12,80                             | 320,00               | RA      |
| 1.30.9.                                                                 | SINAPI | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                               | M       | 83,75      | 20,32                             | BDI 1      | 24,97                             | 2.091,24             | RA      |
| 1.30.10.                                                                | SINAPI | 89712  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                               | M       | 245,25     | 25,77                             | BDI 1      | 31,67                             | 7.767,07             | RA      |
| 1.30.11.                                                                | SINAPI | 89798  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                                    | M       | 85,00      | 12,76                             | BDI 1      | 15,68                             | 1.332,80             | RA      |
| 1.30.12.                                                                | SINAPI | 89714  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                              | M       | 725,00     | 35,87                             | BDI 1      | 44,08                             | 31.958,00            | RA      |
| 1.31.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXAS                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 75.803,25            |         |
| 1.31.1.                                                                 | SINAPI | 97902  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020                                 | UN      | 100,00     | 532,05                            | BDI 1      | 653,78                            | 65.378,00            | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU | DATA BASE<br>06-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | MUNICÍPIO / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |         |
| 1.31.2.                                                                 | SINAPI | 89707  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                                         | UN      | 25,00      | 42,04                             | BDI 1      | 51,66                             | 1.291,50             | RA      |
| 1.31.3.                                                                 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                                        | UN      | 25,00      | 16,40                             | BDI 1      | 20,15                             | 503,75               | RA      |
| 1.31.4.                                                                 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                                             | UN      | 25,00      | 17,13                             | BDI 1      | 21,05                             | 526,25               | RA      |
| 1.31.5.                                                                 | SINAPI | 98107  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020                                                                          | UN      | 25,00      | 263,79                            | BDI 1      | 324,15                            | 8.103,75             | RA      |
| 1.32.                                                                   |        |        | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 54.299,39            |         |
| 1.32.1.                                                                 | SINAPI | 86931  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                   | UN      | 25,00      | 476,26                            | BDI 1      | 585,23                            | 14.630,75            | RA      |
| 1.32.2.                                                                 | SINAPI | 86943  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN      | 25,00      | 251,98                            | BDI 1      | 309,63                            | 7.740,75             | RA      |
| 1.32.3.                                                                 | SINAPI | 86934  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN      | 18,00      | 352,16                            | BDI 1      | 432,73                            | 7.789,14             | RA      |
| 1.32.4.                                                                 | SINAPI | 86924  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                   | UN      | 25,00      | 531,93                            | BDI 1      | 653,64                            | 16.341,00            | RA      |
| 1.32.5.                                                                 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                | UN      | 25,00      | 113,44                            | BDI 1      | 139,40                            | 3.485,00             | RA      |
| 1.32.6.                                                                 | SINAPI | 95546  | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                    | UN      | 25,00      | 140,39                            | BDI 1      | 172,51                            | 4.312,75             | RA      |
| 1.33.                                                                   |        |        | CALAFETE / LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 12.516,80            |         |
| 1.33.1.                                                                 | SINAPI | 99818  | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019                                                                                                                                       | UN      | 25,00      | 6,58                              | BDI 1      | 8,09                              | 202,25               | RA      |
| 1.33.2.                                                                 | SINAPI | 99819  | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF 04/2019                                                                                                                                                                              | M2      | 18,00      | 17,12                             | BDI 1      | 21,04                             | 378,72               | RA      |
| 1.33.3.                                                                 | SINAPI | 99811  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019                                                                                                                                                                                     | M2      | 403,75     | 3,58                              | BDI 1      | 4,40                              | 1.776,50             | RA      |
| 1.33.4.                                                                 | SINAPI | 99826  | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019                                                                                                                                                                                     | M2      | 897,50     | 1,56                              | BDI 1      | 1,92                              | 1.723,20             | RA      |
| 1.33.5.                                                                 | SINAPI | 99821  | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019                                                                                                                                                                   | M2      | 100,00     | 3,47                              | BDI 1      | 4,26                              | 426,00               | RA      |
| 1.33.6.                                                                 | SINAPI | 99804  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019                                                                                                                                       | M2      | 896,50     | 5,48                              | BDI 1      | 6,73                              | 6.033,45             | RA      |
| 1.33.7.                                                                 | SINAPI | 99822  | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019                                                                                                                                                                                                   | M2      | 420,00     | 1,01                              | BDI 1      | 1,24                              | 520,80               | RA      |
| 1.33.8.                                                                 | SINAPI | 99807  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019                                                                                                                                    | M2      | 398,00     | 1,68                              | BDI 1      | 2,06                              | 819,88               | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                                |                                                                            |                                                                                |                 |                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1100601-28    | Nº TransfereGOV<br>974317/2025 | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO               | Apelido do Empreendimento<br>Construção de 25 casas em Amparo de São Francisco |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>ARACAJU | Data Base<br>06-25 (N DES.)    | Descrição do Lote<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO | Município / UF<br>AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE                                   | BDI 1<br>22,88% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SERGIPE |        |        |                                                                                               |         |            |                                   |            |                                   | 3.523.935,38         |    |
| 1.33.9.                                                                 | SINAPI | 99816  | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019 | UN      | 50,00      | 10,35                             | BDI 1      | 12,72                             | 636,00               | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE  
Local  
  
segunda-feira, 20 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSE MATIAS DA SILVA NETO  
CREA/CAU: 2715187084  
ART/RRT: SE20250446658