



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRAI

Praça da Bandeira nº 63 Centro Brejo

Grande-SE CNPJ : 13.110.903/0001-77

**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE BREJO
GRANDE**

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
05073/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	243.686,40	1,21	294.860,54	26,14
105597/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de reconstrução de pavimentos. af 09/2024	m2	64.128,00	3,97	254.588,16	22,57
05068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	141.081,60	1,54	217.265,66	19,26
11723/ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	12.825,60	16,52	211.878,91	18,78
02516/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com trator de esteira com lâmina e escarificador, dmt até 50m	m3	12.825,60	6,95	89.137,92	7,90
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	64.128,00	0,94	60.280,32	5,34