



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Nº TransfereGOV
964407/2024

Nº OPERAÇÃO
1096548-34

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

					FRENTES DE OBRA:	
					ETAPA 1	ETAPA 2
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL					240.953,62	252.155,65
1.	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		-			
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE		-			
1.1.0.1.	EQUIPE DIRIGENTE	Unidade	1,00		0,22	0,23
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00		6,00	
1.2.0.2.	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada (PLACA DA LICENÇA AMBIENTAL)	un.	1,00		1,00	
1.2.0.3.	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1,00		1,00	
1.2.0.4.	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	18,00		18,00	
1.2.0.5.	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas) - s=61,60m2 com materiais novos	un	1,00		1,00	
1.2.0.6.	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00		1,00	
1.2.0.7.	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00		1,00	
1.2.0.8.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	553,28		553,28	
1.3.	DEMOLIÇÃO		-			
1.3.0.1.	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	384,82		384,82	
1.3.0.2.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,57		2,57	
1.3.0.3.	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	m3	11,36		11,36	
1.3.0.4.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	195,72		195,72	
1.3.0.5.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	314,92		314,92	
1.3.0.6.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	36,08		36,08	
1.3.0.7.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	574,29		574,29	
1.3.0.8.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,12		5,12	
1.3.0.9.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	240,56		240,56	
1.3.0.10.	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	49,00		49,00	
1.4.	FUNDAÇÃO		-			
1.4.1.	SAPATAS		-			
1.4.1.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	28,85			28,85
1.4.1.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	108,10			108,10
1.4.1.3.	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	2,76			2,76
1.4.1.4.	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 01 uso, inclusive escoramento	m2	16,20			16,20



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Nº TransfereGOV
964407/2024

Nº OPERAÇÃO
1096548-34

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL				
1.5.	ESTRUTURA		-	
1.5.1.	ARMAÇÃO		-	
1.5.1.1.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	434,10	####
1.5.1.2.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	173,20	####
1.5.1.3.	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	7,69	####
1.5.1.4.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	135,13	####
1.5.1.5.	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	59,29	####
1.5.1.6.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	59,29	####
1.6.	PAREDES E PAINEIS		-	
1.6.0.1.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2: 8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	138,87	####
1.7.	ESQUADRIAS		-	
1.7.0.1.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	9,00	####
1.7.0.2.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	un	3,00	####
1.7.0.3.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	####
1.7.0.4.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	####
1.8.	REVESTIMENTO		-	
1.8.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	184,61	####
1.8.0.2.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	184,61	####
1.8.0.3.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	207,00	####
1.9.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.9.0.1.	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	12,31	####
1.9.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	2.064,14	####
1.9.0.3.	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	1.984,00	####

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	ETAPA 1	ETAPA 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	240.953,62	252.155,65
ESTRUTURA		434,10
ESTRUTURA		173,20
ESTRUTURA		7,69
ESTRUTURA		135,13
ESTRUTURA		59,29
ESTRUTURA		59,29
PAREDES E PAINEIS		
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS		
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO		
PAVIMENTAÇÃO		12,31
PAVIMENTAÇÃO		1.032,07
PAVIMENTAÇÃO		992,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Nº TransfereGOV
964407/2024

Nº OPERAÇÃO
1096548-34

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

					FRENTES DE OBRA:	
					ETAPA 1	ETAPA 2
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL					240.953,62	252.155,65
1.9.0.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.196,00	####	PAVIMENTAÇÃO	
1.10.	PINTURA		-			
1.10.0.1.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	641,69	####	PINTURA	
1.10.0.2.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	188,91	####	PINTURA	
1.10.0.3.	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	47,85	####	PINTURA	
1.10.0.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	525,12	####	PINTURA	
1.10.0.5.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	525,12	####	PINTURA	
1.10.0.6.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	525,12	####	PINTURA	
1.10.0.7.	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	358,30	####	PINTURA	
1.10.0.8.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	358,30	####	PINTURA	
1.11.	FORRO		-			
1.11.0.1.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	75,85	####	FORRO	
1.12.	COBERTURA		-			
1.12.0.1.	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	55,35	####	COBERTURA	
1.12.0.2.	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,66	####	COBERTURA	
1.12.0.3.	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	162,76	####	COBERTURA	
1.12.0.4.	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	Kg	600,00	####	COBERTURA	
1.12.0.5.	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 m m - Rev. 01	m2	400,11	####	COBERTURA	
1.13.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		-			
1.13.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	346,81	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	129,10	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,80	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Nº TransfereGOV
964407/2024

Nº OPERAÇÃO
1096548-34

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

					FRENTES DE OBRA:	
					ETAPA 1	ETAPA 2
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL					240.953,62	252.155,65
1.13.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,80	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.5.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01_03/2022	un	1,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.6.	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-li ght ou similar	un	10,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.9.	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.10.	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.11.	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.12.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	55,70	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.13.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	16,55	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.13.0.14.	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	4,00	####	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
1.14.	OUTROS		-			
1.14.0.1.	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar , c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	14,00	####	OUTROS	
1.15.	SERVIÇOS FINAIS		-			
1.15.0.1.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	####	SERVIÇOS FINAIS	

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
Local

terça-feira, 16 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Brito Santana
CREA/CAU: 270837639-0
ART/RRT: SE20250447073



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Nº TransfereGOV
964407/2024

Nº OPERAÇÃO
1096548-34

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

				ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6			
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL				260.387,38	245.880,37	76.497,02				
1.	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		-							
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE		-							
1.1.0.1.	EQUIPE DIRIGENTE	Unidade	1,00	0,24	0,23	0,08				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00							
1.2.0.2.	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada (PLACA DA LICENÇA AMBIENTAL)	un.	1,00							
1.2.0.3.	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1,00							
1.2.0.4.	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	18,00							
1.2.0.5.	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas) - s=61,60m2 com materiais novos	un	1,00							
1.2.0.6.	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	1,00							
1.2.0.7.	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00							
1.2.0.8.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	553,28							
1.3.	DEMOLIÇÃO		-							
1.3.0.1.	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	384,82							
1.3.0.2.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,57							
1.3.0.3.	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	m3	11,36							
1.3.0.4.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	195,72							
1.3.0.5.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	314,92							
1.3.0.6.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	36,08							
1.3.0.7.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	574,29							
1.3.0.8.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,12							
1.3.0.9.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	240,56							
1.3.0.10.	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	49,00							
1.4.	FUNDAÇÃO		-							
1.4.1.	SAPATAS		-							
1.4.1.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	28,85							
1.4.1.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	108,10							
1.4.1.3.	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	2,76							
1.4.1.4.	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 01 uso, inclusive escoramento	m2	16,20							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL	964407/2024	1096548-34	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

				ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6			
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL				260.387,38	245.880,37	76.497,02				
1.5.	ESTRUTURA		-							
1.5.1.	ARMAÇÃO		-							
1.5.1.1.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	434,10							
1.5.1.2.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	173,20							
1.5.1.3.	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturas	m3	7,69							
1.5.1.4.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	135,13							
1.5.1.5.	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	59,29							
1.5.1.6.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	59,29							
1.6.	PAREDES E PAINEIS		-							
1.6.0.1.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2: 8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	138,87	138,87						
1.7.	ESQUADRIAS		-							
1.7.0.1.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	9,00			9,00				
1.7.0.2.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	un	3,00			3,00				
1.7.0.3.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00			4,00				
1.7.0.4.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00			4,00				
1.8.	REVESTIMENTO		-							
1.8.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	184,61		184,61					
1.8.0.2.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	184,61		184,61					
1.8.0.3.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	207,00		207,00					
1.9.	PAVIMENTAÇÃO		-							
1.9.0.1.	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	12,31							
1.9.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	2.064,14	1.032,07						
1.9.0.3.	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	1.984,00	992,00						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Nº TransfereGOV
964407/2024

Nº OPERAÇÃO
1096548-34

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

				ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6				
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL				260.387,38	245.880,37	76.497,02					
1.9.0.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.196,00		1.196,00						
1.10.	PINTURA		-								
1.10.0.1.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	641,69		641,69						
1.10.0.2.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	188,91		188,91						
1.10.0.3.	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	47,85		47,85						
1.10.0.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	525,12		525,12						
1.10.0.5.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	525,12		525,12						
1.10.0.6.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	525,12			525,12					
1.10.0.7.	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	358,30			358,30					
1.10.0.8.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	358,30			358,30					
1.11.	FORRO		-								
1.11.0.1.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	75,85	75,85							
1.12.	COBERTURA		-								
1.12.0.1.	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	55,35	55,35							
1.12.0.2.	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,66	24,66							
1.12.0.3.	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	162,76	162,76							
1.12.0.4.	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	Kg	600,00	600,00							
1.12.0.5.	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 m m - Rev. 01	m2	400,11	400,11							
1.13.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		-								
1.13.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	346,81		346,81						
1.13.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	129,10		129,10						
1.13.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,80		97,80						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Nº TransfereGOV
964407/2024

Nº OPERAÇÃO
1096548-34

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

				ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6				
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL				260.387,38	245.880,37	76.497,02					
1.13.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,80		46,80						
1.13.0.5.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01_03/2022	un	1,00		1,00						
1.13.0.6.	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-li ght ou similar	un	10,00			10,00					
1.13.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00		4,00						
1.13.0.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00		2,00						
1.13.0.9.	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,00		6,00						
1.13.0.10.	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00		2,00						
1.13.0.11.	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00		1,00						
1.13.0.12.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	55,70		55,70						
1.13.0.13.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	16,55		16,55						
1.13.0.14.	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	4,00			4,00					
1.14.	OUTROS		-								
1.14.0.1.	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar , c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	14,00			14,00					
1.15.	SERVIÇOS FINAIS		-								
1.15.0.1.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			1,00					

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

Local

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Diego Brito Santana

CREA/CAU: 270837639-0

ART/RRT: SE20250447073