



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096548-34	Nº TransfereGOV 964407/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL									1.075.874,04	
1.			REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				-		1.075.874,04	
1.1.			EQUIPE DIRIGENTE				-		53.314,17	
1.1.0.1.	Composição	01	EQUIPE DIRIGENTE	Unidade	1,00	42.915,69	BDI 1	53.314,16	53.314,17	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		153.374,39	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	352,02	BDI 1	437,31	2.623,86	RA
1.2.0.2.	Composição	02	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada (PLACA DA LICENÇA AMBIENTAL)	un.	1,00	504,25	BDI 1	626,43	626,43	RA
1.2.0.3.	ORSE	10184	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operário s com materiais novos	un	1,00	19.104,51	BDI 1	23.733,53	23.733,53	RA
1.2.0.4.	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmoldado	m2	18,00	206,14	BDI 1	256,09	4.609,62	RA
1.2.0.5.	ORSE	61	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas) - s=61,60m2 com materiais novos	un	1,00	18.333,95	BDI 1	22.776,27	22.776,27	RA
1.2.0.6.	ORSE	62	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.721,75	BDI 1	15.804,23	15.804,23	RA
1.2.0.7.	ORSE	56	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	15.987,25	BDI 1	19.860,96	19.860,96	RA
1.2.0.8.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	553,28	92,15	BDI 1	114,48	63.339,49	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO				-		75.850,11	
1.3.0.1.	ORSE	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	384,82	27,26	BDI 1	33,87	13.033,85	RA
1.3.0.2.	ORSE	6	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,57	31,46	BDI 1	39,08	100,44	RA
1.3.0.3.	ORSE	11142	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	m3	11,36	46,33	BDI 1	57,56	653,88	RA
1.3.0.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	195,72	103,61	BDI 1	128,71	25.191,12	RA
1.3.0.5.	ORSE	18	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	314,92	14,67	BDI 1	18,22	5.737,84	RA
1.3.0.6.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	36,08	37,95	BDI 1	47,15	1.701,17	RA
1.3.0.7.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	574,29	3,60	BDI 1	4,47	2.567,08	RA
1.3.0.8.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,12	2,98	BDI 1	3,70	18,94	RA
1.3.0.9.	ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	m3	240,56	18,54	BDI 1	23,03	5.540,10	RA
1.3.0.10.	ORSE	13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	49,00	350,00	BDI 1	434,81	21.305,69	RA
1.4.			FUNDAÇÃO				-		8.787,28	
1.4.1.			SAPATAS				-		8.787,28	
1.4.1.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	28,85	55,61	BDI 1	69,08	1.992,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096548-34	Nº TransfereGOV/ 964407/2024	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	Apelido do Empreendimento REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL									1.075.874,04	
1.4.1.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	108,10	12,82	BDI 1	15,93	1.722,03	RA
1.4.1.3.	ORSE	11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	2,76	568,55	BDI 1	706,31	1.949,42	RA
1.4.1.4.	ORSE	7581	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 01 uso, inclusive escoramento	m2	16,20	155,17	BDI 1	192,77	3.122,87	RA
1.5.			ESTRUTURA					-	70.089,02	
1.5.1.			ARMAÇÃO					-	70.089,02	
1.5.1.1.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	434,10	12,82	BDI 1	15,93	6.915,21	RA
1.5.1.2.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	173,20	11,91	BDI 1	14,80	2.563,36	RA
1.5.1.3.	ORSE	98	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	7,69	589,08	BDI 1	731,81	5.627,62	RA
1.5.1.4.	ORSE	3176	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	135,13	230,60	BDI 1	286,47	38.710,69	RA
1.5.1.5.	ORSE	4254	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capamento 4cm.	M2	59,29	202,13	BDI 1	251,11	14.888,31	RA
1.5.1.6.	ORSE	10011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	59,29	18,79	BDI 1	23,34	1.383,83	RA
1.6.			PAREDES E PAINEIS					-	12.113,63	
1.6.0.1.	ORSE	13561	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2: 8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	138,87	70,22	BDI 1	87,23	12.113,63	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	34.396,63	
1.7.0.1.	ORSE	3625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida com fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	9,00	1.129,31	BDI 1	1.402,94	12.626,46	RA
1.7.0.2.	ORSE	9467	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x (1.50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	un	3,00	810,52	BDI 1	1.006,91	3.020,73	RA
1.7.0.3.	ORSE	3541	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	2.020,80	BDI 1	2.510,44	10.041,76	RA
1.7.0.4.	ORSE	3540	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	1.752,33	BDI 1	2.176,92	8.707,68	RA
1.8.			REVESTIMENTO					-	23.619,77	
1.8.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	184,61	4,89	BDI 1	6,07	1.120,58	RA
1.8.0.2.	ORSE	3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	184,61	33,25	BDI 1	41,31	7.626,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096548-34	Nº TransfereGOV 964407/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL									1.075.874,04	
1.8.0.3.	ORSE	10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	207,00	57,84	BDI 1	71,85	14.872,95	RA
1.9.			PAVIMENTAÇÃO					-	453.619,57	
1.9.0.1.	ORSE	95	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	12,31	573,16	BDI 1	712,04	8.765,21	RA
1.9.0.2.	SINAPI	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	2.064,14	58,38	BDI 1	72,53	149.712,08	RA
1.9.0.3.	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	1.984,00	62,80	BDI 1	78,02	154.791,68	RA
1.9.0.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.196,00	94,46	BDI 1	117,35	140.350,60	RA
1.10.			PINTURA					-	89.329,03	
1.10.0.1.	ORSE	2295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	641,69	49,73	BDI 1	61,78	39.643,61	RA
1.10.0.2.	ORSE	2291	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	188,91	44,70	BDI 1	55,53	10.490,17	RA
1.10.0.3.	ORSE	2309	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	47,85	58,53	BDI 1	72,71	3.479,17	RA
1.10.0.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	525,12	4,53	BDI 1	5,63	2.956,43	RA
1.10.0.5.	ORSE	2278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	525,12	11,72	BDI 1	14,56	7.645,75	RA
1.10.0.6.	ORSE	9152	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	525,12	17,03	BDI 1	21,16	11.111,54	RA
1.10.0.7.	ORSE	4078	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	358,30	9,61	BDI 1	11,94	4.278,10	RA
1.10.0.8.	ORSE	2306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	358,30	21,85	BDI 1	27,14	9.724,26	RA
1.11.			FORRO					-	4.551,00	
1.11.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	75,85	48,30	BDI 1	60,00	4.551,00	RA
1.12.			COBERTURA					-	78.675,47	
1.12.0.1.	ORSE	4297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	55,35	95,41	BDI 1	118,53	6.560,64	RA
1.12.0.2.	ORSE	9642	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,66	113,10	BDI 1	140,50	3.464,73	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096548-34	Nº TransfereGOV 964407/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL									1.075.874,04	
1.12.0.3.	ORSE	232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itaiana ou similar	m2	162,76	54,10	BDI 1	67,21	10.939,10	RA
1.12.0.4.	Composição	03	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	Kg	600,00	14,00	BDI 1	17,39	10.434,00	RA
1.12.0.5.	ORSE	284	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 m m - Rev. 01	m2	400,11	95,11	BDI 1	118,16	47.277,00	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	6.721,19	
1.13.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	346,81	3,12	BDI 1	3,88	1.345,62	RA
1.13.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	129,10	4,56	BDI 1	5,66	730,71	RA
1.13.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,80	7,09	BDI 1	8,81	861,62	RA
1.13.0.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,80	9,93	BDI 1	12,34	577,51	RA
1.13.0.5.	ORSE	12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	631,33	BDI 1	784,30	784,30	RA
1.13.0.6.	ORSE	13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00	77,96	BDI 1	96,85	968,50	RA
1.13.0.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	10,79	BDI 1	13,40	53,60	RA
1.13.0.8.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	53,57	BDI 1	66,55	133,10	RA
1.13.0.9.	ORSE	478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,00	23,21	BDI 1	28,83	172,98	RA
1.13.0.10.	ORSE	471	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	22,41	BDI 1	27,84	55,68	RA
1.13.0.11.	ORSE	784	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	24,41	BDI 1	30,32	30,32	RA
1.13.0.12.	ORSE	399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	55,70	7,18	BDI 1	8,92	496,84	RA
1.13.0.13.	ORSE	4278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	16,55	9,26	BDI 1	11,50	190,33	RA
1.13.0.14.	ORSE	12097	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	4,00	64,41	BDI 1	80,02	320,08	RA
1.14.			OUTROS					-	8.798,86	
1.14.0.1.	ORSE	4765	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	14,00	505,91	BDI 1	628,49	8.798,86	RA
1.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.633,92	
1.15.0.1.	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.120,20	BDI 1	2.633,92	2.633,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096548-34	Nº TransfereGOV 964407/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL									1.075.874,04
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
Local

terça-feira, 16 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Brito Santana
CREA/CAU: 270837639-0
ART/RRT: SE20250447073

RECURSO
↓