



Usuário: RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS  
CPF: 048.406.265-45

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Instrumento 979656

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.114.004/0001-42 - MUNICIPIO DE POÇO REDONDO

Voltar

Versão:

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFFLAE SPAQuadro Resumo

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-BOM SUCESSO							R\$ 20.123,44	
1.1	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	250,00	H	R\$ 41,75	R\$ 41,75	21,35 %	R\$ 50,66	R\$ 12.665,00	
1.2	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	R\$ 139,69	R\$ 139,69	21,35 %	R\$ 169,51	R\$ 7.458,44	
2	—	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO-BOM SUCESSO							R\$ 5.549,38	
2.1	Outros - 51 - ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	6,00	M2	R\$ 363,62	R\$ 363,62	21,35 %	R\$ 441,25	R\$ 2.647,50	
2.2	Outros - 6096 - ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	1,00	UN	R\$ 603,19	R\$ 603,19	21,35 %	R\$ 731,97	R\$ 731,97	
Total:									R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.3		Outros - 9416 - ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	1,00	UN	R\$ 1.788,14	R\$ 1.788,14	21,35 %	R\$ 2.169,91	R\$ 2.169,91	
3	—		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS-BOM SUCESSO							R\$ 9.977,63	
3.1		SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	78,75	M3	R\$ 104,41	R\$ 104,41	21,35 %	R\$ 126,70	R\$ 9.977,63	
4	—		RECONSTRUÇÃO PISO DA QUADRA-BOM SUCESSO							R\$ 172.698,75	
4.1		Outros - 3642 - ORSE	Lona plástica preta	1.125,00	M2	R\$ 5,72	R\$ 5,72	21,35 %	R\$ 6,94	R\$ 7.807,50	
4.2		SINAPI - 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	1.125,00	M2	R\$ 20,27	R\$ 20,27	21,35 %	R\$ 24,60	R\$ 27.675,00	
4.3		SINAPI - 94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	1.125,00	M2	R\$ 72,51	R\$ 72,51	21,35 %	R\$ 87,99	R\$ 98.988,75	
4.4		Outros - 8411 - ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	1.125,00	M2	R\$ 28,00	R\$ 28,00	21,35 %	R\$ 33,98	R\$ 38.227,50	
5	—		PASSEIO EXTERNO-BOM SUCESSO							R\$ 18.727,90	
5.1		SINAPI - 94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	129,75	M2	R\$ 72,51	R\$ 72,51	21,35 %	R\$ 87,99	R\$ 11.416,70	
Total:										R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.2	Outros - 4555 - ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	148,00	M	R\$ 40,71	R\$ 40,71	21,35 %	R\$ 49,40	R\$ 7.311,20	
6	—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BOM SUCESSO							R\$ 23.451,08	
6.1	Outros - 11386 - ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	1,00	UN	R\$ 1.922,90	R\$ 1.922,90	21,35 %	R\$ 2.333,44	R\$ 2.333,44	
6.2	Outros - 8454 - ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	1,00	UN	R\$ 1.407,27	R\$ 1.407,27	21,35 %	R\$ 1.707,72	R\$ 1.707,72	
6.3	Outros - 492 - ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	1,00	UN	R\$ 450,16	R\$ 450,16	21,35 %	R\$ 546,27	R\$ 546,27	
6.4	Outros - 8894 - ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	1,00	UN	R\$ 66,02	R\$ 66,02	21,35 %	R\$ 80,12	R\$ 80,12	
6.5	Outros - 8075 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	6,00	UN	R\$ 146,12	R\$ 146,12	21,35 %	R\$ 177,32	R\$ 1.063,92	
6.6	Outros - 6410 - ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	6,00	UN	R\$ 27,29	R\$ 27,29	21,35 %	R\$ 33,12	R\$ 198,72	
6.7	Outros - 451 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C	1,00	UN	R\$ 108,81	R\$ 108,81	21,35 %	R\$ 132,04	R\$ 132,04	
6.8	Outros - 8306 - ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva B, corrente 5KA	1,00	UN	R\$ 19,12	R\$ 19,12	21,35 %	R\$ 23,20	R\$ 23,20	
6.9	Outros - 7743 - ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN	2,00	UN	R\$ 52,33	R\$ 52,33	21,35 %	R\$ 63,50	R\$ 127,00	
Total:									R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(Europeu - linha branca), curva B								
6.10	Outros - 12808 - ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	12,00	UN	R\$ 129,60	R\$ 129,60	21,35 %	R\$ 157,27	R\$ 1.887,24	
6.11	Outros - 372 - ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	3,00	UN	R\$ 3,66	R\$ 3,66	21,35 %	R\$ 4,44	R\$ 13,32	
6.12	Outros - 353 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	101,00	M	R\$ 14,30	R\$ 14,30	21,35 %	R\$ 17,35	R\$ 1.752,35	
6.13	Outros - 371 - ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	16,00	UN	R\$ 2,37	R\$ 2,37	21,35 %	R\$ 2,88	R\$ 46,08	
6.14	Outros - 3797 - ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	404,00	M	R\$ 8,23	R\$ 8,23	21,35 %	R\$ 9,99	R\$ 4.035,96	
6.15	Outros - 3798 - ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	790,00	M	R\$ 9,91	R\$ 9,91	21,35 %	R\$ 12,03	R\$ 9.503,70	
7	—	ALAMBRADO-BOM SUCESSO							R\$ 88.954,80	
7.1	Outros - CPU-03 -	Revisão de alambrado de quadra poliesportiva, com substituição de 25% de estrutura, exclusive tela 00007/ WALLACE	460,00	M2	R\$ 20,67	R\$ 20,67	21,35 %	R\$ 25,08	R\$ 11.536,80	
7.2	Outros - COMP 598	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM	460,00	M2	R\$ 138,69	R\$ 138,69	21,35 %	R\$ 168,30	R\$ 77.418,00	
8	—	ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS-BOM SUCESSO							R\$ 9.289,10	
8.1	Outros - 12038 - ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	4,60	M2	R\$ 777,18	R\$ 777,18	21,35 %	R\$ 943,11	R\$ 4.338,31	
Total:									R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.2		Outros - 10069 - ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1,00	PAR	R\$ 4.079,76	R\$ 4.079,76	21,35 %	R\$ 4.950,79	R\$ 4.950,79	
9	—		<b>PINTURAS-BOM SUCESSO</b>							R\$ 49.179,20	
9.1		Outros - 2290 - ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	146,96	M2	R\$ 26,20	R\$ 26,20	21,35 %	R\$ 31,79	R\$ 4.671,86	
9.2		Outros - 2311 - ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	146,96	M2	R\$ 30,50	R\$ 30,50	21,35 %	R\$ 37,01	R\$ 5.438,99	
9.3		Outros - 2330 - ORSE	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	35,00	M2	R\$ 52,38	R\$ 52,38	21,35 %	R\$ 63,56	R\$ 2.224,60	
9.4		SINAPI - 102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	1.125,00	M2	R\$ 26,99	R\$ 26,99	21,35 %	R\$ 32,75	R\$ 36.843,75	
10	—		<b>SERVIÇOS FINAIS-BOM SUCESSO</b>							R\$ 978,71	
10.1		SINAPI - 10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	1,00	UN	R\$ 806,52	R\$ 806,52	21,35 %	R\$ 978,71	R\$ 978,71	
11	—		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL-ZUMBI DOS PALMARES</b>							R\$ 20.123,44	
11.1		SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	250,00	H	R\$ 41,75	R\$ 41,75	21,35 %	R\$ 50,66	R\$ 12.665,00	
11.2		SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	R\$ 139,69	R\$ 139,69	21,35 %	R\$ 169,51	R\$ 7.458,44	
Total:										R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	







Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
12	—		SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO-ZUMBI DOS PALMARES							R\$ 5.551,34	
12.1		Outros - 51-ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	6,00	M2	R\$ 363,76	R\$ 363,76	21,35 %	R\$ 441,42	R\$ 2.648,52	
12.2		Outros - 6096 - ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	1,00	UN	R\$ 603,54	R\$ 603,54	21,35 %	R\$ 732,40	R\$ 732,40	
12.3		Outros - 9416 - ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	1,00	UN	R\$ 1.788,56	R\$ 1.788,56	21,35 %	R\$ 2.170,42	R\$ 2.170,42	
13	—		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS-ZUMBI DOS PALMARES							R\$ 1.596,42	
13.1		SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	12,60	M3	R\$ 104,41	R\$ 104,41	21,35 %	R\$ 126,70	R\$ 1.596,42	
14	—		ESTRUTURA PRE MOLDADA DE CONCRETO-ZUMBI DOS PALMARES							R\$ 312.601,28	
14.1		Outros - 12994 - ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte, sem lanternim, c/montagem, vãos até 22m, tesoura sem emenda, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv 01	736,00	M2	R\$ 350,00	R\$ 350,00	21,35 %	R\$ 424,73	R\$ 312.601,28	
15	—		COBERTURA-ZUMBI DOS PALMARES							R\$ 74.353,19	
Total:										R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
15.1	SINAPI - 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	736,00	M2	R\$ 68,92	R\$ 68,92	21,35 %	R\$ 83,63	R\$ 61.551,68	
15.2	Outros - 254 - ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	33,00	M	R\$ 113,58	R\$ 113,58	21,35 %	R\$ 137,83	R\$ 4.548,39	
15.3	Outros - 9078 - ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	48,00	M	R\$ 141,69	R\$ 141,69	21,35 %	R\$ 171,94	R\$ 8.253,12	
16	—	<b>DRENAGEM-ZUMBI DOS PALMARES</b>							R\$ 12.456,81	
16.1	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	6,48	M3	R\$ 90,31	R\$ 90,31	21,35 %	R\$ 109,59	R\$ 710,14	
16.2	Outros - 72 - ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	3,68	M3	R\$ 39,08	R\$ 39,08	21,35 %	R\$ 47,42	R\$ 174,51	
16.3	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	8,00	UN	R\$ 537,94	R\$ 537,94	21,35 %	R\$ 652,79	R\$ 5.222,32	
16.4	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	48,00	M	R\$ 31,49	R\$ 31,49	21,35 %	R\$ 38,21	R\$ 1.834,08	
16.5	SINAPI - 89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	72,00	M	R\$ 47,81	R\$ 47,81	21,35 %	R\$ 58,02	R\$ 4.177,44	
16.6	SINAPI - 89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	8,00	UN	R\$ 34,85	R\$ 34,85	21,35 %	R\$ 42,29	R\$ 338,32	
Total:									R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022								
17	—		REVISÃO DO PISO DA QUADRA-ZUMBI DOS PALMARES							R\$ 18.554,40	
17.1		Outros - 11798 - ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	180,00	M2	R\$ 56,94	R\$ 56,94	21,35 %	R\$ 69,10	R\$ 12.438,00	
17.2		Outros - 8411 - ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	180,00	M2	R\$ 28,00	R\$ 28,00	21,35 %	R\$ 33,98	R\$ 6.116,40	
18	—		INSTALAÇÕES ELETRICAS-ZUMBI DOS PALMARES							R\$ 15.156,23	
18.1		Outros - 492 - ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	1,00	UN	R\$ 450,16	R\$ 450,16	21,35 %	R\$ 546,27	R\$ 546,27	
18.2		Outros - 8894 - ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	1,00	UN	R\$ 66,02	R\$ 66,02	21,35 %	R\$ 80,12	R\$ 80,12	
18.3		Outros - 8075 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	10,00	UN	R\$ 146,12	R\$ 146,12	21,35 %	R\$ 177,32	R\$ 1.773,20	
18.4		Outros - 6410 - ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	10,00	UN	R\$ 27,29	R\$ 27,29	21,35 %	R\$ 33,12	R\$ 331,20	
18.5		Outros - 451 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C	1,00	UN	R\$ 108,81	R\$ 108,81	21,35 %	R\$ 132,04	R\$ 132,04	
18.6		Outros - 8306 - ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva B, corrente 5KA	1,00	UN	R\$ 19,12	R\$ 19,12	21,35 %	R\$ 23,20	R\$ 23,20	
18.7		Outros - 7743 - ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN	2,00	UN	R\$ 52,33	R\$ 52,33	21,35 %	R\$ 63,50	R\$ 127,00	
Total:										R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	



Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(Europeu - linha branca), curva B								
18.8	Outros - 12808 - ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	10,00	UN	R\$ 129,60	R\$ 129,60	21,35 %	R\$ 157,27	R\$ 1.572,70	
18.9	Outros - 354 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	78,00	M	R\$ 18,30	R\$ 18,30	21,35 %	R\$ 22,21	R\$ 1.732,38	
18.10	Outros - 372 - ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	3,00	UN	R\$ 3,66	R\$ 3,66	21,35 %	R\$ 4,44	R\$ 13,32	
18.11	Outros - 353 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	48,00	M	R\$ 14,30	R\$ 14,30	21,35 %	R\$ 17,35	R\$ 832,80	
18.12	Outros - 3797 - ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	800,00	M	R\$ 8,23	R\$ 8,23	21,35 %	R\$ 9,99	R\$ 7.992,00	
19	—	<b>REVISÃO DE ALAMBRADO-ZUMBI DOS PALMARES</b>							R\$ 62.268,36	
19.1	Outros - CPU-03	Revisão de alambrado de quadra poliesportiva, com substituição de 25% de estrutura, exclusive tela 00007/ WALLACE	322,00	M2	R\$ 20,67	R\$ 20,67	21,35 %	R\$ 25,08	R\$ 8.075,76	
19.2	Outros - COMP 598	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM	322,00	M2	R\$ 138,69	R\$ 138,69	21,35 %	R\$ 168,30	R\$ 54.192,60	
20	—	<b>ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS-ZUMBI DOS PALMARES</b>							R\$ 6.837,01	
20.1	Outros - 12038 - ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	2,00	M2	R\$ 777,18	R\$ 777,18	21,35 %	R\$ 943,11	R\$ 1.886,22	
20.2	Outros - 10069 - ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com	1,00	PAR	R\$ 4.079,76	R\$ 4.079,76	21,35 %	R\$ 4.950,79	R\$ 4.950,79	
Total:									R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)								
21	—		<b>PINTURAS-ZUMBI DOS PALMARES</b>							R\$ 30.392,55	
21.1		Outros - 2290 - ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	104,04	M2	R\$ 26,20	R\$ 26,20	21,35 %	R\$ 31,79	R\$ 3.307,43	
21.2		Outros - 2311 - ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	68,32	M2	R\$ 30,50	R\$ 30,50	21,35 %	R\$ 37,01	R\$ 2.528,52	
21.3		Outros - 2330 - ORSE	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	35,00	M2	R\$ 52,38	R\$ 52,38	21,35 %	R\$ 63,56	R\$ 2.224,60	
21.4		SINAPI - 102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	600,00	M2	R\$ 3,68	R\$ 3,68	21,35 %	R\$ 4,47	R\$ 2.682,00	
21.5		SINAPI - 102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	600,00	M2	R\$ 26,99	R\$ 26,99	21,35 %	R\$ 32,75	R\$ 19.650,00	
22	—		<b>SERVIÇOS FINAIS-ZUMBI DOS PALMARES</b>							R\$ 978,71	
22.1		SINAPI - 10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	1,00	UN	R\$ 806,52	R\$ 806,52	21,35 %	R\$ 978,71	R\$ 978,71	
Total:										R\$ 959.799,73	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	